

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间
提质改造项目（二期）

标段名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间
提质改造项目（二期）

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：(签字及盖章)
编 制 单 位：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)
编 制 时 间：

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

一、项目概况

项目内容：对武江区龙归镇乡村产业振兴车间 提质改造项目（二期）工程拆除改造等内容。

二、编制标准和依据

（一）执行规范及定额

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；
- 2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）；
- 3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2024）；
- 4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）；
- 5. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；
- 6. 《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；
- 7. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
- 8. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；
- 9. 《广东省建设工程概算编制办法（2014年）》。

（二）取费标准

- 1. 绿色施工安全防护措施费费率：
装饰工程：文明施工措施按分部分项人工费与施工机具费之和的2.86%计算，环境保护措施按分部分项人工费与施工机具费之和的2.6%计算，临时设施措施按分部分项人工费与施工机具费之和的3.38%计算，安全生产措施按分部分项人工费与施工机具费之和的7.93%计算；
安装工程：文明施工措施按分部分项人工费与施工机具费之和的7.8694%计算，环境保护措施按分部分项人工费与施工机具费之和的7.154%计算，临时设施措施按分部分项人工费与施工机具费之和的9.3002%计算，安全生产措施按分部分项人工费与施工机具费之和的21.8197%计算。
 - 2. 预算包干费费率：建筑工程按分部分项人工费与施工机具费之和的7%计算，安装工程按分部分项人工费与施工机具费之和的10%计算。
 - 3. 税金费率：按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和的9%。
- 按照人工调整系数为1.00计算。

（五）材料价格

材料价格执行2026年5月份韶关信息价，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厂房					
		厂房-房建部分					
1	011205001001	墙面岩棉板	1. 位置：墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：50厚泡沫夹芯板	m2	273.38		
2	011101003001	自流平楼地面	1、环氧地坪漆 2、厚度：厚度0.2+1+1mm 平地面	m2	29.45		
3	011302001001	平面吊顶天棚	1、1.2厚铝扣吊顶 天花600*600铝扣板	m2	47.3		
4	010901001001	瓦屋面	1、屋面：0.3厚树脂瓦	m2	176.6		
5	010502029001	散水	1、散水：1、60厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土）素土夯实，向外坡3%~5%	m2	31.1		
6	010902005001	屋面排水管	1、屋面UPVC160排水槽	m	25.05		
7	010807008001	传递窗	1. 名称：传递窗600*600	套	1		
8	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B□100x100x3	t	0.64		
9	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：墙面檩条、屋面檩条 2. 构件类型：GL1□100x100x3 CL1C50x50x2	t	1.11		
10	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋钢板 10mm	t	0.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:塑钢门 3. 开启方式:平开	樘	2		
12	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 门类型:塑钢门 3. 开启方式:平开	樘	5		
13	010807001001	金属(塑钢)窗	1、名称: 铝合金推拉窗 2、材质: 5mm清玻 3、框材质: 推拉窗90系列	m2	9.84		
		厂房-安装部分					
		电气					
14	030413003001	LED灯管	1. 名称:LED灯管 2. 规格: 电子式 T8节能灯系列 3. 安装形式:吸顶安装	套	18		
15	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单. 双. 三. 四联单控开关A86型 10A	套	5		
16	030413014001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座	套	14		
17	030413014002	插座	1. 名称:单相二极加三极安全型空调插座A86型 16A	套	7		
18	030412004002	配线 ZR-BV-2. 5mm2	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV 3. 规格:2. 5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	433.08		
19	030412004003	配线BVR-1x2. 5	1. 名称:配线 2. 型号:BVR 3. 规格:2. 5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	216.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	030412001001	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	216.54		
		厂房-市政部分					
21	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除花基:花基规格:1.2m×0.8m×0.3m 2、废料外运:3km	m3	0.288		
22	041001001001	拆除路面	1、人工拆除混凝土路面 2、废料外运3km	m2	20.218		
23	040201022001	排水沟、截水沟	1、排水沟抹灰:15厚1:2水泥防水砂浆内壁压光	m	20.69		
24	040501005001	塑料管	1、名称:DN200双壁波纹管	m	20.1		
25	040101002001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	16.4016		
26	060104006001	回填方	1、回填石屑	m3	16.884		
27	060212025001	回填土	1、回填土 人工夯实	m3	2.7336		
28	040601006001	现浇混凝土池底	1、C20混凝土150厚.	m3	1.0601		
29	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:c20	m3	0.1296		
30	040305004001	砖砌体-池壁	砖砌体: MU10砖M10砂浆砌	m3	2.3222		
31	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.7182		
32	041101001001	垫层	1、100厚3:7砂砖碎夯实	m3	0.7067		
33	040901001001	构件钢筋	1、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.0409		
34	070101003001	池底板模板	1、池底板模板	m2	1.683		
35	070101006001	池壁模板	1、池壁隔墙模板	m2	3.24		
36	070101009001	池顶板模板	1、池顶板模板	m2	7.2354		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单. 双. 三. 四联单控开关A86型 10A	套	6		
48	030413014001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座	套	34		
49	030413014002	插座	1. 名称:单相二极加三极安全型空调插座A86型 16A	套	6		
50	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	211.38		
51	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	586.95		
52	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x10	m	50		
53	030412002001	线槽	1、塑料线槽PR25*12.5	m	266.11		
54	030412001001	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配	m	50		
55	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:1.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	200		
56	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	400		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	300		
58	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	400		
59	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	600		
60	030405003001	断路开关	1. 名称:断路开关 2. 型号:100A	个	8		
		拗头小学-市政部分					
61	060104001001	清理表土	1、清运30cm 2、余方外运3km	m2	455.54		
62	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100 3. 水养生	m2	455.54		
63	010401002001	实心砖墙	围墙 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5砌Mu10砖	m3	4.36		
64	011201001001	墙、柱面一般抹灰	围墙 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰 2、粗腻子粉（耐水性）底层一遍，细腻子粉（耐水性）找平一遍 3、外墙晴雨漆一遍	m2	51.87		
65	040201022001	排水沟、截水沟	1、人工清理排水沟300*300 2、废料外运：3km	m	65.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目(二期) 标段: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目(二期) 标段: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	22000			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		22000			-

暂列金额明细表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

标段：武江区龙归镇乡村振兴车间提质改造项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 投标人应在将主合同约
3 定金额填入并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期） 标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

标段：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。