

工程名称： 江头镇职工宿舍安全隐患维修工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 475839.51

（大写）： 肆拾柒万伍仟捌佰叁拾玖元伍角壹分



编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：




（造价专业人员签字及盖章）

（签字及盖章）

（盖章）

（签字或盖章）



招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
隐患维修工程 维修工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		江头镇职工宿舍安全隐患维修工					377849.22
		江头镇职工宿舍安全隐患维修工程-装饰					352390.98
		整个项目					352390.98
		房间					299087.41
		拆除部分					39277.27
23	011610001001	木门拆除	1. 木门拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	75.3	36.17	2723.6
24	011610002001	金属窗拆除	1. 铝合金窗拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	185.4	34.02	6307.31
25	011605002001	立面块料拆除	1. 瓷砖踢脚线拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	93.96	32.57	3060.28
26	011605002002	立面块料拆除	1. 卫生间墙砖拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	37.85	32.57	1232.77
27	011605001001	平面块料拆除	1. 卫生间地砖拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	79.15	22.24	1760.3
28	070201249001	镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150	1. 铸铁管拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m	50.4	19.76	995.9
29	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	1367.46	10.82	14795.92
本页小计							30876.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运	m ²	492.98	15.66	7720.07
31	070202105001	大便器	1. 大便器	套	18	37.84	681.12
		新建部分					259810.14
32	031001008001	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (热熔连接) 公称外径(mm 以内) 110	m	50.4	50.84	2562.34
33	011102003001	块料楼地面 (卫生间)	1. 30厚1:2.5 水泥砂浆贴 400*400防滑	m ²	146	119.08	17385.68
34	011203003001	块料墙、柱面	1. 水泥膏贴 400*600墙面	m ²	210	121.49	25512.9
35	010903002001	墙面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯 涂膜防水 2mm厚 立面	m ²	210	67.96	14271.6
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯 涂膜防水 平面2mm厚	m ²	79.15	71.55	5663.18
37	010401002001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂 浆砌180厚实 心砖墙封门洞	m ³	2.69	530.87	1428.04
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5 水泥砂浆抹灰	m ²	29.88	34.9	1042.81
39	010401002002	实心砖墙	1. M7.5水泥砂 浆砌180厚实 心砖墙封窗户	m ³	2.29	530.87	1215.69
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5 水泥砂浆抹灰	m ²	25.57	34.9	892.39
41	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金推拉 窗安装	m ²	142.2	315.64	44884.01
42	011403001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉 (一般型)Y型 墙面 满刮3遍 2. 乳胶漆底油 一遍面油二遍 抹灰面 墙柱 面	m ²	1367.46	40.75	55724
本页小计							178983.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
43	011403001002	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉 (一般型) Y型天棚面 满刮3遍 2. 乳胶漆底油 一遍面油二遍抹灰面 天棚面	m ²	492.98	48.29	23806	
44	010401008001	零星砌砖	1. M7.5水泥砂浆砌蹲位	m ³	18	526.7	9480.6	
45	010802001001	金属(塑钢)门	1. 塑钢门安装:	m ²	30.63	610.03	18685.22	
46	011501004001	成品柜、架、台	1. 成品壁柜	m ²	29.106	1280	37255.68	
		卫生间					16277.54	
		拆除部分					2000.06	
18	011605002003	立面块料拆除	1. 卫生间墙砖拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	14.18	32.57	461.84	
19	011605001002	平面块料拆除	1. 卫生间地砖拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	27.8	22.24	618.27	
20	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	54.2	10.82	586.44	
21	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	14.18	15.66	222.06	
22	070201249002	镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150	1. 铸铁管拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m	5.64	19.76	111.45	
		新建部分					14277.48	
本页小计								91227.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
9	010903002002	墙面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面	m2	27.8	67.96	1889.29	
10	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面2mm厚	m2	14.18	71.55	1014.58	
11	011102003002	块料楼地面(卫生间)	1. 30厚1:2.5水泥砂浆贴 400*400防滑	m2	14.18	119.08	1688.55	
12	011203003002	块料墙、柱面	1. 水泥膏贴 400*600墙面	m2	27.8	121.49	3377.42	
13	011403001003	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮3遍 2. 乳胶漆底油 一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	54.2	40.75	2208.65	
14	011403001004	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮3遍 2. 乳胶漆底油 一遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	14.18	48.29	684.75	
15	010401008002	零星砌砖	1. M7.5水泥砂浆砌蹲位	m3	2	526.7	1053.4	
16	010802001002	金属(塑钢)门	1. 塑钢门安装:	m2	3.4	610.03	2074.1	
17	031001008003	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	5.64	50.84	286.74	
		走廊					22193.19	
		拆除部分					4990.19	
5	070201249003	镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150	1. 铸铁管拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m	11.28	19.76	222.89	
本页小计								14500.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m2	231.63	10.82	2506.24	
7	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m2	83.57	15.66	1308.71	
8	011605002004	立面块料拆除	1. 瓷砖踢脚线拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m2	29.24	32.57	952.35	
		新建部分					17203	
1	031001008002	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(热熔连接)公称外径(mm以内) 110	m	11.28	50.84	573.48	
2	011403001005	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型墙面 满刮3遍 2. 乳胶漆底油一遍面油二遍抹灰面 墙柱面	m2	231.63	40.75	9438.92	
3	011403001006	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型天棚面 满刮3遍 2. 乳胶漆底油一遍面油二遍抹灰面 天棚面	m2	83.57	48.29	4035.6	
4	011105003001	块料踢脚线	1. 1:2.5水泥砂浆贴瓷砖踢脚线	m2	29.24	107.9	3155	
		其他项目					14832.84	
本页小计								21970.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
47	070201249004	镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150	1. 铸铁管拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m	10.41	19.76	205.7	
48	031001008004	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	10.41	50.84	529.24	
49	011605002005	立面块料拆除	1. 卫生间墙砖拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	13.53	32.57	440.67	
50	011605001003	平面块料拆除	1. 卫生间地砖拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m ²	5.31	22.24	118.09	
51	010903002003	墙面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面	m ²	13.53	67.96	919.5	
52	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面2mm厚	m ²	5.31	71.55	379.93	
53	011102003003	块料楼地面(卫生间)	1. 30厚1:2.5水泥砂浆贴 400*400防滑	m ²	5.31	119.08	632.31	
54	011203003003	块料墙、柱面	1. 水泥膏贴 400*600墙面	m ²	13.53	121.49	1643.76	
55	010901002001	树脂瓦屋面		m ²	70.85	140.63	9963.64	
		江头镇职工宿舍安全隐患维修工程-安装					25458.24	
		整个项目					25458.24	
56	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式	组	21	393.51	8263.71	
57	031003006001	大便器	1. 蹲式大便器 安装 瓷高水	组	21	491.16	10314.36	
58	030413001001	普通灯具	1. 圆球吸顶灯 安装 灯罩直径300mm	套	18	66.67	1200.06	
本页小计								34610.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	030413003001	荧光灯	1. 普通成套型 荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	36	80.39	2894.04
60	030413001002	普通灯具	1. 灯泡	套	12	43.98	527.76
61	030402011001	成套配电箱	1. 成套配电箱 安装 悬挂式 (半周长m以 内) 0.5	台	3	752.77	2258.31
本页小计							5680.11
合计							377849.22

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		23458.34	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		21475.44	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		20374.95	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		3474.8	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		3158.91	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		4106.58	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		9634.66	
1.2.2	2	措施实施费用		1100.49	
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF00000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		1100.49	
1.2.2.6.1	粤011701012002	活动脚手架		1100.49	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
本页小计				21475.44	

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次 水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		1982.9	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措 施费		1982.9	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		338.17	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		307.43	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		399.65	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		937.65	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下（暗）室、设备 及大口径管道内等特 殊施工部位进行施工			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断 面小于或等于 2m ² 隧 道或洞内、封闭吊顶 天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防 护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
本页小计				1982.9	

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚 手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全
隐患维修工程

标段：江头镇职工宿舍安全隐患
维修工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防 护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室、 库内或暗室内(需要 照明)进行施工增加			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江头镇职工宿舍安全 标段：江头镇职工宿舍安全隐患
 隐患维修工程 维修工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

