

枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 997502.30

(大写): 玖拾玖万柒仟伍佰零贰元叁角整

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

张宁

(签字或盖章)


编 制 人:



中启信项目咨询有限公司  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

夏文娟

(签字或盖章)

复 核 人:



中启信项目咨询有限公司  
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至:2027年12月31日

复 核 时 间:

# 招标控制价编制说明

## 一、工程概况：

建设单位：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

项目名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

工程范围：公共充电站及附属设施、家属楼光伏屋面

## 二、编制依据：

1、建设单位提供的施工图纸计算实物工程量；

2、计价规范：《建设工程工程量清单计价标准》  
(GB/T50500-2024)；

3、计价依据：《广东省通用安装工程综合定额（2018）》以及  
韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知），缺项部  
分参考相应工程定额；

4、绿色施工安全防护措施费：安装工程项目的文明施工措施  
费率为 7.8694%，环境保护措施费率为 7.154%，临时设施措施费  
率为 9.3002%，安全生产措施费率为 21.8197%；

5、增值税销项税额：9%；

6、材料价格：本工程招标控制价主材料价格按韶关市 2025 年  
10 月《韶关建筑工程造价信息》执行，没有的按市场价执行调整；

7、现行标准规范和其他相关文件。

## 三、其他需说明的问题

中启信项目咨询有限公司

2025 年 12 月 16 日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 枫湾镇综合场多功能厂光 标段: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
伏厂房项目 房项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					767193.68
		户外公共充电站					562238.37
		整个项目					562238.37
		户外充电桩					86875.24
16	030405016001	充电桩	1. 名称: 非车载充电机 2. 电压类型: 60kW 一体式一机二枪 3. 安装方式: 落地式	台	2	15121.33	30242.66
17	030405016003	充电桩	1. 名称: 非车载充电机 2. 电压类型: 14kW 一体式一机二枪 3. 安装方式: 落地式	台	2	6535.33	13070.66
18	030405016002	充电桩	1. 名称: 非车载充电机 2. 电压类型: 12kW 一体式一机二枪 3. 安装方式: 落地式	台	1	5347.25	5347.25
19	030409001001	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格: ZRA-YJY22-4*120+1*70	m	10	457.75	4577.5
20	030409001002	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格: ZRA-YJY22-4*35+1*16	m	112	105.57	11823.84
21	030409001003	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格: ZRA-YJY22-4*25+1*16	m	159	83.4	13260.6
本页小计							78322.51

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
伏厂房项目 房项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 低压电 缆户内电缆终端 头 2. 规格: ZRA- JYJ22-4*120+1 *70	个	2	250.12	500.24
23	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 低压电 缆户内电缆终端 头 2. 规格: ZRA- JYJ22-4*35+1* 16	个	4	166.37	665.48
24	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 低压电 缆户内电缆终端 头 2. 规格: ZRA- JYJ22-4*25+1* 16	个	6	164.43	986.58
25	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 0.4kV5 管 2. 规格: 2PC110 +3PC75	m	55	38.51	2118.05
26	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 0.4kV行人电缆 井1300*1000*8 00 2. 盖板材质、 规格: 混凝土盖 板1080*400*50	座	1	2552.09	2552.09
27	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、 二类土 2. 开挖深度: 2m 内	m3	2.7	8.09	21.84
28	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 废 弃土 2. 运距: 1km	m3	1.4	13.25	18.55
本页小计							6862.83

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目      标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 3 页 共 13 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目      标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度3.6m内 1.8外	m2	44	65.5	2882
43	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 护脚 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C15	m3	0.7	792.53	554.77
44	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.172	4445.19	764.57
45	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.809	3923.7	3174.27
46	011506001001	车棚骨架	1. 铝合金骨架	m2	609.53	254.36	155040.05
47	030410002001	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 材质: 50*5扁钢	m	100	65.88	6588
48	030410001001	接地极	1. 名称: 圆钢接地极 2. 规格: L50*50*5, L=2500mm	根	9	92.17	829.53
49	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸: 500*600 2. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土100厚 3. 沟壁种类、强度等级、厚度: M7.5水泥砂浆砖砌 4. 防护材料种类: C25混凝土压顶 5. 钢筋: 7C12, A8@200 6. 盖板: SMC复合盖板800*500*40	m	10	684.79	6847.9
本页小计							176681.09

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目      标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040205003001	标志牌	1. 类型: 菱形电缆标志牌 2. 材质、规格尺寸: 200*80*2 不锈钢	块	1	65.89	65.89
51	030413001001	电缆支撑角铁架	1. 电缆支架	kg	45.31	30.04	1361.11
		附属设备					7026.82
52	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称: 车挡石 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30	m3	0.7	832.04	582.43
53	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.005	4445.19	22.23
54	040205007001	标线	1. 反光漆	m2	0.55	36.86	20.27
55	030910001001	灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	具	10	100.28	1002.8
56	030910002001	灭火器箱	1. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长 (mm) ≤1000	个	5	124.61	623.05
57	040205003002	标志牌	1. 类型: 灭火器标识牌	块	5	64.35	321.75
58	040205003003	标志牌	1. 类型: 灭火器标识牌 2. 材质、规格尺寸: 400*150*200	块	5	75.09	375.45
59	040205003004	标志牌	1. 类型: 限高标识牌	块	10	82.06	820.6
60	040205003005	标志牌	1. 类型: 接地标识牌	块	6	82.06	492.36
61	040205003006	标志牌	1. 类型: 警示牌 2. 材质、规格尺寸: 400*320*1 铝板, 带反光	块	28	93.21	2609.88
62	040205007002	标线	1. "充电专用车位" 白色涂漆	m2	9.6	16.25	156
本页小计							8453.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 枫湾镇综合场多功能厂光 标段: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
伏厂房项目 房项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光伏					272694.86
1	030409001007	直流线	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: 1*4mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯	m	1800	11.72	21096
2	030409001005	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格: ZR-YJLV-1kV-3*150+1*70	m	10	383.46	3834.6
3	030409001006	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格: ZRA-YJY22-4*35+1*16	m	70	98.8	6916
4	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 低压电缆户内电缆终端头 2. 规格: ZR-YJLV-1kV-3*150+1*70	个	2	312	624
5	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 低压电缆户内电缆终端头 2. 规格: ZRA-YJY22-4*35+1*16	个	8	178.43	1427.44
6	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 0.4kV2管 2. 规格: 2PC75	m	55	22.15	1218.25
7	031005005001	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 585Wp 3. 安装方式: 车棚	块	81	761.06	61645.86
本页小计							96762.15

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目      标段: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031005005002	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 585Wp 3. 安装方式: 车棚	块	60	764.53	45871.8
9	031005005003	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 585Wp 3. 安装方式: 车棚	块	78	763.25	59533.5
10	031005005004	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 585Wp 3. 安装方式: 车棚	块	66	764.02	50425.32
11	030401002001	逆变器	1. 名称: 组串式逆变器 2. 规格/型号: 40KW	台	2	4803.6	9607.2
12	030401002002	逆变器	1. 名称: 组串式逆变器 2. 规格/型号: 33KW	台	1	3741.66	3741.66
13	030401002003	逆变器	1. 名称: 组串式逆变器 2. 规格/型号: 30KW	台	1	3387.67	3387.67
14	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土类路面层无筋 2. 厚度: 200厚 3. 废弃石方外运3km	m2	22	29.08	639.76
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm	m2	22	123.9	2725.8
		家属楼光伏屋面					146805.86
		整个项目					146805.86
本页小计							175932.71

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
伏厂房项目 房项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	031005005002	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 670Wp 3. 安装方式: 屋面	块	16	886.93	14190.88
64	031005005001	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 670Wp 3. 安装方式: 屋面	块	17	879.58	14952.86
65	031005005003	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 670Wp 3. 安装方式: 屋面	块	30	884.21	26526.3
66	031005005004	太阳能光伏板	1. 名称: 太阳能光伏组件安装 2. 规格/型号: 670Wp 3. 安装方式: 屋面	块	30	884.21	26526.3
67	030401002002	逆变器	1. 名称: 组串式逆变器 2. 规格/型号: 60KW 3. 安装方式: 屋面支架安装	台	1	7051.39	7051.39
68	030409001005	直流线	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: 1*4mm2 3. 材质: 铜芯	m	500	11.72	5860
69	030409001003	交流电缆	1. 名称: 交流电缆 2. 规格: ZR-YJLV-1kV-3*35+1*16	m	30	62.35	1870.5
本页小计							96978.23

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
伏厂房项目 房项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030409001004	交流电缆	1. 名称: 交流电缆 2. 规格: ZR-YJV-1kV-3*25+2*16	m	30	82.17	2465.1
71	030410001001	接地极	1. 名称: 热镀锌角钢 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格/型号: L50*50*5*2500	根	10	109.39	1093.9
72	030410002004	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格/型号: 40*4	m	200	12.22	2444
73	030410002003	接地母线	1. 名称: 设备接地 2. 材质: 圆钢 3. 规格/型号: Φ16	m	10	18.05	180.5
74	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 规格: BVR-10mm <sup>2</sup>	m	50	6.37	318.5
75	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 规格: 接地线 BVR-10mm <sup>2</sup>	m	50	13.68	684
76	030402011002	低压并网柜	1. 名称: 并网箱 2. 尺寸: 800*600*200mm	台	1	5010.92	5010.92
本页小计							12196.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
伏厂房项目 房项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030406005001	光伏成品支架	1. 名称: 光伏组件支架 2. 规格/型号: 导轨 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 包含导轨、夹具、连接件、托板、不锈钢螺栓、中压块、边压块、密封胶	项	1	37630.71	37630.71
		停车场2台充电桩					58149.45
		整个项目					58149.45
		户外充电桩					38130.31
78	030405016001	充电桩	1. 名称: 非车载充电机 2. 电压类型: 60kW一体式一机二枪 3. 安装方式: 落地式	台	2	15121.33	30242.66
79	030409001002	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格: ZRA-YJY22-4*35+1*16	m	22	105.57	2322.54
80	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 低压电缆户内电缆终端头 2. 规格: ZRA-YJY22-4*35+1*16	个	4	166.37	665.48
81	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 0.4kV2管 2. 规格: 2PC110	m	10	35.7	357
本页小计							71218.39

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目      标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格： 0. 4kV行人电缆井1300*1000*800 2. 盖板材质、规格：混凝土盖板1080*400*50	座	1	2552.09	2552.09
83	031002017001	成品表箱	1. 名称：一位三相表箱（带CT）	台	1	141.11	141.11
84	030602001001	显示仪表	1. 名称：三相电能表 2. 型号：3*1（10）A	个	1	119.14	119.14
85	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m内	m3	2.7	8.09	21.84
86	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：废弃土 2. 运距：1km	m3	1.4	13.25	18.55
87	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种、强度要求、配比：C15混凝土	m3	0.56	446.21	249.88
88	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.14	473.44	1013.16
89	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.027	4445.19	120.02
90	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.017	3923.7	66.7
91	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：扁钢 2. 规格：100*8	t	0.025	9605.55	240.14
		附属设备					20019.14
本页小计							4542.63

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 枫湾镇综合场多功能厂光 标段: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
伏厂房项目 房项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称: 车挡石 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30	m3	0.28	832.04	232.97
93	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.002	4445.19	8.89
94	040205007001	标线	1. 反光漆	m2	0.55	36.86	20.27
95	030910001001	灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装放置式	具	10	100.28	1002.8
96	030910002001	灭火器箱	1. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000	个	5	124.61	623.05
97	040205003002	标志牌	1. 类型: 灭火器标识牌	块	2	64.35	128.7
98	040205003003	标志牌	1. 类型: 充电桩标识牌 2. 材质、规格 尺寸: 400*150*200	块	2	75.09	150.18
99	040205003004	标志牌	1. 类型: 限高标识牌	块	4	82.06	328.24
100	040205003005	标志牌	1. 类型: 接地标识牌	块	4	82.06	328.24
101	040205003006	标志牌	1. 类型: 警示牌 2. 材质、规格 尺寸: 400*320*1 铝板, 带反光	块	16	93.21	1491.36
102	040205007002	标线	1. "充电专用车位"白色涂漆	m2	3.84	16.25	62.4
103	030410002001	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 材质: 50*5扁钢	m	100	65.88	6588
本页小计							10965.1

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目      标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030410001001	接地极	1. 名称: 圆钢接地极 2. 规格: L50*50*5, L=2500mm	根	8	92.17	737.36
105	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 规格: 接地线 BVV-25mm2	m	10	13.68	136.8
106	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸: 580*600 2. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土100厚 3. 沟壁种类、强度等级、厚度: M7.5水泥砂浆砖砌 4. 防护材料种类: C25混凝土压顶 5. 钢筋: 7C12, A8@200 6. 盖板: SMC复合盖板800*500*40	m	10	684.79	6847.9
107	040205003007	标志牌	1. 类型: 菱形电缆标志牌 2. 材质、规格尺寸: 200*80*2 不锈钢	块	3	65.89	197.67
108	030413001001	电缆支撑角铁架	1. 电缆支架	kg	37.76	30.04	1134.31
本页小计							9054.04
合计							767193.68

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		85608.97	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目  
标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		85608.97	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		85608.97	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		14599.98	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		13272.71	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		17254.52	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		40481.76	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				85608.97	

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂  
 伏厂房项目 房项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目  
标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目 标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目      标段: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				85608.97	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	15343.87			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	31000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	18552.84			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合    计		64896.71			-

## 暂列金额明细表

标段：枫湾镇综合  
场多功能厂光伏厂  
房项目

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			15343.87			
2.1	暂列金额	767193.68	2	15343.87			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	15343.87			-
合 计		-	-	15343.87			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

## 增值税计价表

工程名称：枫湾镇综合场多功能厂光伏厂房项目

标段：枫湾镇综合场多功能厂光伏  
厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]