

马市镇溪丰村乡道地面、护墙维修 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2026.5.28

复核时间：

2026.5.28



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇溪丰村乡道地面、护墙维修

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		横坑路段①							
1	041001003001	拆除基层	清理基层土方	m2	8.8				
2	粤050101017001	运输土石方	自卸汽车运土方 运距3km内	m3	6.16				
3	010501002001	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	3.52				
4	010504004001	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	6.16				
5	041102001001	垫层模板	基础模板	m2	17.6				
		横坑路段①合计							
		横坑路段②							
6	01B001	挖掘机	挖掘机清理基层土方	台班	3				
7	01B002	手扶拖拉机	手扶拖拉机清运土方	台班	4				
8	010501002002	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	4				
9	010504004002	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	11				
10	041102001002	垫层模板	基础模板	m2	46				
		横坑路段②合计							
		老肖路段							
11	041001001001	拆除路面	小型机械拆除混凝土类路面层	m2	16.5				
12	01B003	手扶拖拉机	手扶拖拉机清运土方	台班	1				
13	010501002003	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	21.375				
14	010504004003	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	5.7				
15	041102001003	垫层模板	基础模板	m2	14.25				
		老肖路段合计							
		蛤蟆石路段							
16	01B004	挖掘机	挖掘机清理基层土方	台班	2				
17	01B005	手扶拖拉机	手扶拖拉机清运土方	台班	4				
18	010501002004	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	10.4				
19	010504004004	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	31.2				
20	041102001004	垫层模板	基础模板	m2	52				
		蛤蟆石路段合计							
		分部分项合计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





