

泰源村屋顶光伏发电项目工程量清单

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
主体部分工程量					
1	晶硅组件	1. 组件型号:670Wp 2. 组件重量:27kg 3. 组件尺寸:2384*1303*35	块	96.00	
2	固定支架	1. 支架材质:镀镁铝钢	t	9.00	
3	组串式逆变器	1. 规格型号:60kW 2. 安装点离地高度:1.5m	台	1.00	
4	光伏专用电缆	1. 名称: 光伏线 2. 型号规格: PV1-F 1*4 mm2 3. 电缆封堵	m	80	
5	电力电缆	1. 电缆型号:ZRC-YJLV- 0.6/1kV1x50mm2 2. 电缆额定电压:1kV 3. 敷设方式:保护管 4. 电缆封堵	m	100	
6	电力电缆	1. 电缆型号:ZRC-YJV22-0.6/1kV 3x35+2x16 2. 电缆额定电压:1kV 3. 敷设方式:保护管 4. 电缆封堵	m	140	
7	电缆保护管	1. 材质:PVC 2. 规格型号:32	m	130	
8	接地线	1. 名称: 铜 2. 规格:BVR-1*6/BVR-*10	米	100	
9	接地线	1. 名称: 铁 2. 规格:镀锌扁铁40*4/816	米	100	
10	接地极	1. 名称: 铁 2. 规格:L50*50*5*2500	根	10	
11	电缆铜接线鼻子	1. 规格型号:DT35	套	4	
12	屋面防水	1. 1. 防水材料材质、品种、规格: 自粘性防水卷 2. 防水层作法	m2	170	
13	并网箱	1. 控制箱类型:4P	台	1	
14	低压电缆分支箱	1. 控制箱类型:4P/250A	台	1	
15	手提式灭火器	1. 规格、参数	具	1	
16	消防砂箱	1. 规格、参数	只	1	