

新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

项目名称	沙田镇善塘片基础设施提升项目				
建设单位	新丰县沙田镇人民政府	联系人	温阳扬	电话	15015063099
预算评审中介机构 (盖章)	广东丰帆工程咨询有限公司	档案号	丰帆预审(新丰2025) <u>12</u> 号		
立项金额(建安)	85.5万元	最高投标限价	793991.84元		
预算编制单位	中韵联合集团股份有限公司新丰分公司	预算送审金额(元)	853739.06元		
预算审定金额	793991.84元	大写	柒拾玖万叁仟玖佰玖拾壹元捌角肆分		
核减金额	59747.22元	核减率	7.00%		
建设单位意见:	<p style="text-align: center;">同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。</p> <p style="text-align: center;">单位(盖章):</p> <p style="text-align: center;">2026年3月4日</p>				
备案单位意见:	<p style="text-align: center;">该项目预算审核报告已在财政投资评审中心备案登记。</p> <p style="text-align: center;">单位(盖章):</p> <p style="text-align: center;">2026年3月4日</p>				
<p>备案说明: 根据评审工作要求,对新丰县财政性投资项目委托代理商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1)备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2)预算评审中介机构负责该项目结算审核报告的复核和确认;(3)送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责;(4)接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。</p>					

沙田镇善塘片基础设施提升项目 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，沙田镇善塘片基础设施提升项目，最高投标限价为：793991.84 元（柒拾玖万叁仟玖佰玖拾壹元捌角肆分），其中“安全生产措施费”的报价不得低于 16840.57 元（壹万陆仟捌佰肆拾元伍角柒分）。

特此公告

造价工程师（签章）：



广东丰帆工程咨询有限公司

二〇二六年二月十一日

注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

沙田镇善塘片基础设施提升项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 793991.84元

(大写): 柒拾玖万叁仟玖佰玖拾壹元捌角肆分

招 标 人:



工 程 造 价
咨 询 人:



法定代
表人或
其授权
人:

(签字或盖章)

法定代
表人或
其授权
人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2016年 1 月 1 日

复 核 时 间:

2016年 1 月 1 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沙田镇善塘片基础设施提升项目					660208.99
		市政工程					660208.99
		整个项目					660208.99
		拆除工程					60492.46
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	1866	23.2	43291.2
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：松散石方 2. 运距：暂定5km	m3	373.2	40.82	15234.02
3	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：素土 人机配合开挖 2. 挖土深度：100mm厚 3. 运距：暂定5km	m3	80.89	24.32	1967.24
		硬底化					230597.56
4	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1478	2.44	3606.32
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 膨胀、缩缝	m2	1478	129.98	192110.44
6	040202010001	碎石	1. 石料规格：碎石垫层（粒径20~40） 2. 厚度：100厚	m2	1478	23.6	34880.8
		仿木栏杆					59955.17
		仿木栏杆188m					23196.28
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C25	m3	0.3784	573.58	217.04
本页小计							291307.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
8	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格:成品仿木纹水泥预制栏杆 2. 100*100立杆、60*40格条、60*60横杆 3. 具体规格详见图纸	m	188	122.23	22979.24	
		仿木栏杆(含基础) 204m					36758.89	
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	24.48	8.74	213.96	
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	8.16	20.33	165.89	
11	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:暂定5km	m3	16.32	21.31	347.78	
12	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:100厚	m3	8.16	239.52	1954.48	
13	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土基础	m3	7.9871	573.58	4581.24	
14	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	81.6	55.89	4560.62	
15	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品仿木纹水泥预制栏杆 2. 栏杆材质、规格:100*100立杆、60*40格条、60*60横杆 3. 具体规格详见图纸	m	204	122.23	24934.92	
		成品混凝土菜地					5854.68	
本页小计								59738.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	04B001	成品混凝土菜地沟板	1. 名称:成品混凝土菜地沟板 (规格: 80*45*12cm) 2. 具体规格详见图纸	m	108	54.21	5854.68
		篮球场					234043.66
17	04B002	成品篮球架	1. 名称:成品篮球架 (加厚仿液压平箱篮球架) 2. 篮板:12mm加厚防爆钢化 3. 弯梁:单层加固壁厚3.5 4. 箱体:2M*1M大箱体、立柱30cm*12cm 5. 具体规格详见图纸	套	2	2853.33	5706.66
18	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 50厚水磨石面层 2. 200厚C25混凝土 3. 100厚碎石垫层 (20-40粒径) 4. 4mm宽金属分割线	m ²	424.31	302.15	128205.27
19	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 50厚水磨石面层 2. 200厚C25混凝土 3. 100厚碎石垫层 (20-40粒径)	m ²	384.56	260.38	100131.73
		人行便桥					69265.46
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	63.84	9.58	611.59
21	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	52.479	20.33	1066.9
本页小计							241576.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	040303001001	混凝土垫层	1. C20钢筋混凝土垫层 2. 泵送混凝土增加费	m3	2.4	592.48	1421.95	
23	040303002003	混凝土基础	1. C30钢筋混凝土基础 2. 泵送混凝土增加费	m3	7.99	602.06	4810.46	
24	040303005001	混凝土墩(台)身	1. C30钢筋混凝土支柱 2. 泵送混凝土增加费	m3	4.8565	708.92	3442.87	
25	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. C30钢筋混凝土主梁 2. 泵送混凝土增加费	m3	7.4256	593.03	4403.6	
26	040303012001	混凝土连续板	1. C30钢筋混凝土路面 2. 泵送混凝土增加费	m3	12.7965	699.34	8949.1	
27	040303023001	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级:C30栏杆基础 2. 泵送混凝土增加费	m3	2.3745	616.91	1464.85	
28	010502032001	台阶	1. 混凝土强度等级:现浇混凝土其他构件 台阶C30	m2	0.1368	558.49	76.4	
29	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:100厚 3. 素土压实	m2	0.21	22.51	4.73	
30	010505018001	台阶模板	1. 模板部位:台阶模板	m2	0.912	42.8	39.03	
31	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	3.113	4177.53	13004.65	
32	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.421	4751.56	2000.41	
33	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层	m2	4.7	47.62	223.81	
本页小计							39841.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 混凝土基础	m ²	10.75	56.74	609.96
35	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 柱	m ²	44.525	142.11	6327.45
36	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 梁	m ²	40.5559	88.34	3582.71
37	010505006002	梁模板	1. 模板形式: 栏杆基础	m ²	18.996	99.08	1882.12
38	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 板	m ²	75.8424	88.34	6699.92
39	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格: 成品仿木纹混凝土栏杆 2. 1490*150*150混凝土柱、1650*90*90混凝土横梁、510*80*65混凝土柱，粉刷仿木纹漆一底两面 3. 具体规格详见图纸 4. 植筋Φ12 L=500	m	25.7	210.14	5400.6
40	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格: 成品仿木纹水泥预制栏杆 2. 100*100立杆、60*40格条、600*600横杆 3. 具体规格详见图纸 4. 植筋Φ12 L=500	m	21.79	148.8	3242.35
本页小计							27745.11
合计							660208.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		沙田镇善塘片基础设施提升项目								
		市政工程								
		整个项目								
		拆除工程								
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	0.45	0.09	17.66	2.28	2.72	23.20
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:松散石方 2. 运距:暂定5km	m3	0.89		31.1	4.03	4.80	40.82
3	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:素土 2. 挖土深度:100mm厚 3. 运距:暂定5km	m3	1.55		17.51	2.40	2.86	24.32
		硬底化								
4	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	0.28		1.65	0.22	0.29	2.44
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 膨胀、缩缝	m2	35.18	84.99	0.43	4.04	5.34	129.98
6	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层(粒径20~40) 2. 厚度:100厚	m2	2.23	17.12	2.89	0.58	0.77	23.60
		仿木栏杆								
		仿木栏杆188m								
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C25	m3	80.07	399.45	53.07	21.06	19.97	573.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格：成品仿木纹水泥预制栏杆 2. 100*100立柱、60*40格条、60*60横杆 3. 具体规格详见图纸	m	29.93	79.27	3.2	4.86	4.97	122.23
		仿木栏杆（含基础）204m								
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2.37		4.48	0.86	1.03	8.74
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯机夯实 槽、坑	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
11	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：弃土 2. 运距：暂定5km	m3	0.41		16.29	2.11	2.50	21.31
12	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：100厚	m3	68.3	150.18		10.81	10.24	239.52
13	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25混凝土基础	m3	80.06	399.43	53.06	21.06	19.97	573.58
14	010505002001	基础模板	1. 基础类型：基础模板	m2	19.99	25.15	1.76	5.73	3.26	55.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品仿木纹水泥预制栏杆 2. 栏杆材质、规格:100*100立杆、60*40格条、60*60横杆 3. 具体规格详见图纸	m	29.93	79.27	3.2	4.86	4.97	122.23
		成品混凝土菜地								
16	04B001	成品混凝土菜地沟板	1. 名称:成品混凝土菜地沟板(规格:80*45*12cm) 2. 具体规格详见图纸	m		54.21				54.21
		篮球场								
17	04B002	成品篮球架	1. 名称:成品篮球架(加厚仿液压平箱篮球架) 2. 篮板:12mm加厚防爆钢化 3. 弯梁:单层加固壁厚3.5 4. 箱体:2M*1M大箱体、立柱30cm*12cm 5. 具体规格详见图纸	套		2853.33				2853.33
18	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 50厚水磨石面层 2. 200厚C25混凝土 3. 100厚碎石垫层(20-40粒径) 4. 4mm宽金属分割线	m ²	113.38	144.76	6.14	19.94	17.93	302.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 50厚水磨石面层 2. 200厚C25混凝土 3. 100厚碎石垫层（20-40粒径）	m ²	96.43	125.49	6.14	16.93	15.39	260.38
		人行便桥								
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	2.44		5.07	0.95	1.13	9.58
21	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑	m ³	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
22	040303001001	混凝土垫层	1. C20钢筋混凝土垫层 2. 泵送混凝土增加费	m ³	84.35	392.83	68.27	24.14	22.89	592.48
23	040303002003	混凝土基础	1. C30钢筋混凝土基础 2. 泵送混凝土增加费	m ³	81.18	411.35	64.61	23.06	21.87	602.06
24	040303005001	混凝土墩(台)身	1. C30钢筋混凝土支柱 2. 泵送混凝土增加费	m ³	138.89	414.78	85.95	35.57	33.73	708.92
25	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. C30钢筋混凝土主梁 2. 泵送混凝土增加费	m ³	84.86	416.82	49.83	21.31	20.21	593.03
26	040303012001	混凝土连续板	1. C30钢筋混凝土路面 2. 泵送混凝土增加费	m ³	126.83	414.46	90.93	34.45	32.67	699.34
27	040303023001	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级：C30栏杆基础 2. 泵送混凝土增加费	m ³	84.86	413.72	70.46	24.57	23.30	616.91
28	010502032001	台阶	1. 混凝土强度等级：现浇混凝土其他构件 台阶C30	m ²	102.63	407.46	2.49	30.22	15.77	558.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	040202010003	碎石	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：100厚 3. 素土压实	m ²	4.86	15.62	0.33	0.91	0.78	22.51
30	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：台阶模板	m ²	22.16	10.48	0.7	6.02	3.43	42.80
31	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	728.94	3099.66	94.99	130.35	123.59	4177.53
32	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	1084.01	3276.89	43.23	178.33	169.09	4751.56
33	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：垫层	m ²	12.57	27.83	2.36	2.63	2.24	47.62
34	010505002002	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础	m ²	21.08	17.06	9.25	4.80	4.55	56.74
35	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：柱	m ²	60.55	19.37	33.28	14.84	14.07	142.11
36	010505006001	梁模板	1. 模板形式：梁	m ²	38.42	12.71	19.39	9.15	8.67	88.34
37	010505006002	梁模板	1. 模板形式：栏杆基础	m ²	33.95	37.08	13.44	7.50	7.11	99.08
38	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：板	m ²	38.42	12.71	19.39	9.15	8.67	88.34
39	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格：成品仿木纹混凝土栏杆 2. 1490*150*150混凝土柱、1650*90*90混凝土横梁、510*80*65混凝土柱，粉刷仿木纹漆一底两面 3. 具体规格详见图纸 4. 植筋 ϕ 12 L=500	m	39.22	153.55	3.39	7.58	6.39	210.14

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		68223.89	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		68223.89	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		44106.26	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		8821.25	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		8019.32	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		10425.12	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		16840.57	
本页小计				44106.26	

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用		24117.63	
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架		24117.63	
1.4.2.7.1	041201003001	桥涵支架		24117.63	
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计				24117.63	

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇善塘片基础设施提升项目 标段：沙田镇善塘片基础设施提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

