

腾讯地块北侧排水改造工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： ¥835, 043. 98

（大写）： 捌拾叁万伍仟零肆拾叁元玖角捌分

招标人： _____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

编制人： _____
（造价人员签字盖专用章）

编制时间： _____

复核人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

复核时间： _____

编制说明

一、项目概况

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

工程内容：项目为浈江产业园腾讯地块北侧排水改造项目，本设计内容为排水工程。地块内现状主要为山地，水沟。

工程地点：浈江产业园腾讯地块

二、编制依据

1、设计单位提供的腾讯地块北侧排水改造工程设计图纸等相关资料

2、计价依据：《工程量清单项目计量规范(2024-广东)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018年)》、《广东省市政工程综合定额(2018年)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件规定。

三、材料价格及取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费费率：

1.1 建筑工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：文明施工措施费费率为4.18%，环境保护措施费费率为3.8%，临时设施措施费费率为4.94%，安全生产措施费费率为11.59%；

1.2 装饰工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：文明施工措施费费率为2.86%，环境保护措施费费率为2.6%，临时设施措施费费率为3.38%，安全生产措施费费率为7.39%；

1.3 安装工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：文明施工措施费费率为7.8694%，环境保护措施费费率为7.154%，临时设施措施费费率为9.3002%，安全生产措施费费率为21.8197%；

1.4 市政工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：文明施工措施费费率为3.63%，环境保护措施费费率为3.3%，临时设施措施费费率为4.29%，安全生产措施费费率为6.93%；

1.5 园林绿化工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：文明施工措施费费率为2.2%，环境保护措施费费率为2%，临时设施措施费费率为2.6%，安全生产措施费费率为6.1%。

2. 税金费率：按9%计取。

3. 预算包干费：按分部分项费的人工费与施工机具费之和的6.00%计算。

四、材料价格

材料价格根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据(2018)》有关事项的通知”，参考《广东省市政工程综合定额(2018年)》的价格计算，参考韶关市2026年8月材料信息价及现行市场价格。

五、其他需(特殊)说明的问题

- 1、本项目外弃运距暂按22km，结算按实际发生计算；
- 2、本项目混凝土暂按商品混凝土考虑，结算时按实结算；
- 3、本项目砂浆暂按商品砂浆考虑，结算时按实结算；

4、本项目渣土消纳费暂按含税价 8 元/m³计算，结算时按发票计算；

5、本项目暂列金分部分项工程费的 3%计取；

6、其他以建设单位出具的情况说明函计算。

六、未详细说明项目按工程量清单项目计量规范(2024-广东)、施工图纸及图纸有关说明。

七、编制结果

编制金额：835043.98 元

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 2 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040402017008	沟道盖板	1. 现浇钢筋混凝土盖板 2. 钢筋规格种类：顶层Φ12@150、底层Φ16@100，纵筋18Φ18	m	11	478.86	5267.46
65	040901007002	植筋	1. 植筋Φ14@400，单根长700mm	根	56	20.07	1123.92
		雨水边沟1500*1000					283447.42
66	040101002007	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	974.21	9.06	8826.34
67	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	339.05	20.33	6892.89
68	040103003007	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	335.16	60.18	20169.93
69	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	48.24	512.64	24729.75
70	040303001014	混凝土垫层	垫层模板	m3	40.2	47.86	1923.97
71	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	144.72	526.29	76164.69
72	010505002004	基础模板	1. 基础模板	m2	120.6	57.43	6926.06
73	040201022007	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：1500*1000mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级：C25商品砼	m	201	356.41	71638.41
74	010505017007	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	804	66.01	53072.04
75	040303023001	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.27	541.31	146.15
76	010505006001	梁模板	1. 横梁模板	m2	5.4	70.36	379.94
本页小计							277261.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 6 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		腾讯地块北侧排水改造工程								
		市政工程								
		急流槽800*600								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
3	040103003001	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
4	040303017001	混凝土楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	120.51	349.08	2.45	19.45	18.44	509.93
5	010505010001	楼梯模板	1 急流槽模板	m2	91.31	60.19	4.3	25.19	14.34	195.33
6	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	83.23	327.37	58.39	22.40	21.24	512.64
7	010505002006	基础模板	1. 垫层模板	m2	12.57	27.85	2.52	2.66	2.26	47.86
8	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	80.06	350.15	54.58	21.30	20.20	526.29
9	010505002007	基础模板	1. 基础模板	m2	21.08	16.87	9.93	4.91	4.65	57.43
10	040201022010	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m	36.58	105.12	0.74	4.71	5.60	152.75
11	010505017010	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	25.97	31.18	1.32	3.44	4.09	66.01
		急流槽1500*1000								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040101002010	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
13	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
14	040103003010	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
15	040303017002	混凝土楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	120.51	349.08	2.45	19.45	18.44	509.93
16	010505010002	楼梯模板	1 急流槽模板	m2	91.31	60.19	4.3	25.19	14.34	195.33
17	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	83.23	327.37	58.39	22.40	21.24	512.64
18	010505002008	基础模板	1. 垫层模板	m2	12.57	27.85	2.52	2.66	2.26	47.86
19	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	80.06	350.15	54.58	21.30	20.20	526.29
20	010505002009	基础模板	1. 基础模板	m2	21.08	16.87	9.93	4.91	4.65	57.43
21	040201022011	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m	85.36	245.29	1.72	10.98	13.06	356.41
22	010505017011	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	25.97	31.18	1.32	3.44	4.09	66.01
		雨水边沟600*600								
23	040101002008	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
24	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	040103003008	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
26	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	83.23	327.37	58.39	22.40	21.24	512.64
27	040303001016	混凝土垫层模板	1. 垫层模板	m3	12.57	27.85	2.52	2.66	2.26	47.86
28	040201022008	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m	57.31	164.69	1.15	7.37	8.77	239.30
29	010505017008	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	25.97	31.18	1.32	3.44	4.09	66.01
30	040402017007	沟道盖板	1. 钢格栅盖板600*1000*40 2. 镀锌角钢收边：40*40*4 3. $\phi 10@500$ ，单根长度25cm	m	57.69	318.11	0.06	10.16	8.66	394.68
		雨水边沟800*600								
31	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
32	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
33	040103003004	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
34	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	83.23	327.37	58.39	22.40	21.24	512.64
35	010505002001	基础模板	1. 垫层模板	m2	12.57	27.85	2.52	2.66	2.26	47.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	80.06	350.15	54.58	21.30	20.20	526.29
37	010505002005	基础模板	1. 基础模板	m2	21.08	16.87	9.93	4.91	4.65	57.43
38	040201022004	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m	39.13	112.45	0.79	5.03	5.99	163.39
39	010505017004	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	25.97	31.18	1.32	3.44	4.09	66.01
40	040303023004	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	83.75	352.40	60.65	22.84	21.66	541.31
41	010505006004	梁模板	1. 横梁模板	m2	37.05	14.75	2.29	10.37	5.90	70.36
42	040901001003	构件钢筋	1. 箍筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	1188.77	3256.67	69.99	221.67	188.81	4925.91
43	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	728.94	3191.73	94.99	130.35	123.59	4269.60
		雨水边沟1000*800								
44	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
45	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
46	040103003005	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
47	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	83.23	327.37	58.39	22.40	21.24	512.64
48	040303001010	混凝土垫层	1. 垫层模板	m3	12.57	27.85	2.52	2.66	2.26	47.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	80.06	350.15	54.58	21.30	20.20	526.29
50	010505002002	基础模板	1. 基础模板	m2	21.08	16.87	9.93	4.91	4.65	57.43
51	040201022005	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m	58.53	168.20	1.18	7.53	8.96	244.39
52	010505017005	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	25.97	31.18	1.32	3.44	4.09	66.01
53	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：现浇构件钢筋 2. 钢筋规格：Φ16@200，单根长70cm	t	728.94	3191.73	94.99	130.35	123.59	4269.60
54	040309007001	伸缩装置	1. 沥青木板分缝，10/m道，缝宽2cm	m2	4.2	45.66		0.66	0.63	51.15
		雨水边沟1000*1000								
55	040101002009	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
56	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
57	040103003009	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
58	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	83.23	327.37	58.39	22.40	21.24	512.64
59	040303001018	混凝土垫层	1. 垫层模板	m3	12.57	27.85	2.52	2.66	2.26	47.86
60	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	80.06	350.15	54.58	21.30	20.20	526.29
61	010505002003	基础模板	1. 基础模板	m2	21.08	16.87	9.93	4.91	4.65	57.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
62	040201022009	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m	85.36	245.29	1.72	10.98	13.06	356.41
63	010505017009	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	25.97	31.18	1.32	3.44	4.09	66.01
64	040402017008	沟道盖板	1. 现浇钢筋混凝土盖板 2. 钢筋规格种类：顶层Φ12@150、底层Φ16@100，纵筋18Φ18	m	125	287.69	19.64	24.84	21.69	478.86
65	040901007002	植筋	1. 植筋Φ14@400，单根长700mm	根	10.87	5.74	0.08	1.73	1.64	20.07
		雨水边沟1500*1000								
66	040101002007	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
67	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
68	040103003007	余方弃置	1. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
69	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	83.23	327.37	58.39	22.40	21.24	512.64
70	040303001014	混凝土垫层	垫层模板	m3	12.57	27.85	2.52	2.66	2.26	47.86
71	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	80.06	350.15	54.58	21.30	20.20	526.29
72	010505002004	基础模板	1. 基础模板	m2	21.08	16.87	9.93	4.91	4.65	57.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	040201022007	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1500*1000mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25商品砼	m	85.36	245.29	1.72	10.98	13.06	356.41
74	010505017007	电缆沟、地沟模板	1. 水沟模板	m2	25.97	31.18	1.32	3.44	4.09	66.01
75	040303023001	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	83.75	352.40	60.65	22.84	21.66	541.31
76	010505006001	梁模板	1. 横梁模板	m2	37.05	14.75	2.29	10.37	5.90	70.36
77	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:Φ16@200,单根长90cm	t	728.94	3191.73	94.99	130.35	123.59	4269.60
78	040901001005	构件钢筋	1. 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1188.77	3256.67	69.99	221.67	188.81	4925.91
		沉砂池6000*3000*1500								
79	010102001001	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 2. 开挖深度2m以内 3. 人机配合	m3	2.37		4.73	0.89	1.06	9.06
80	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
81	040103003011	余方弃置	1. 外弃运距:22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
82	040305004001	砖砌体	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 抹面采用20厚1:2防水水泥砂浆	m3	275.98	322.34	22.37	52.54	44.75	718.00
83	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	95.45	359.30	1.06	17.00	14.48	487.29
84	010505002010	基础模板	1. 基础模板	m2	21.08	16.87	9.93	4.91	4.65	57.43
85	040602001001	格栅	1. 钢格栅：200*80*1cm	套	57.24	314.51		10.08	8.59	390.41
		路面破除修复								
86	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	0.45	0.09	18.51	2.39	2.84	24.28
87	040103003012	余方弃置	1. 弃料品种：拆除路面 2. 外弃运距：22km	m3	0.36		75.02	9.51	11.31	96.20
88	041001001002	拆除路面	1. 材质：路面基层 2. 厚度：20cm	m2	0.34	0.06	13.88	1.79	2.13	18.21
89	040103003013	余方弃置	1. 弃料品种：拆除基层 2. 外弃运距：22km	m3	0.47		46.69	5.95	7.07	60.18
90	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量：4%水泥稳定碎石底基层 2. 厚度：20cm	m2	3.91	52.73	8.58	1.42	1.88	68.52
91	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	34.07	75.97	0.38	3.91	5.17	119.50
92	040901007003	植筋	1. 植筋Φ14@400，单根长700mm	根	10.87	5.75	0.08	1.73	1.64	20.07
		现状边坡土方回填								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		46886.92	
1.1	041201017001	文明施工		9377.38	
1.2	041201018001	环境保护		8524.9	
1.3	041201016001	临时设施		11082.36	
1.4	041201019001	安全生产		17902.28	
本页小计				46886.92	
合计				46886.92	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程 标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：腾讯地块北侧排水改造工程

标段：腾讯地块北侧排水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]