

西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 328,917.63

(大写)： 叁拾贰万捌仟玖佰壹拾柒元陆角叁分

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					2412.07	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	227.5	2.48	564.20	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	18.55	8.06	149.51	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	48.3	8.16	394.13	
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	50.84	19.96	1014.77	
5	010103002001	余方弃置	1. 机械装土方 2. 自卸汽车外运土方 运距3km	m <sup>3</sup>	16.01	18.08	289.46	
		砌筑工程					7753.21	
6	010401004001	多孔砖墙	1. 外墙 2. MU15非粘土烧结多孔砖 3. M7.5预拌水泥砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	14.15	547.93	7753.21	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					18985.37	
7	010501001001	垫层	1. 垫层 2. C15商品混凝土	m <sup>3</sup>	4.96	446.15	2212.90	
8	010501003001	独立基础	1. 独立基础 2. C25商品混凝土	m <sup>3</sup>	7.8	466.39	3637.84	
9	010502001001	矩形柱	1. 矩形柱 2. C25商品混凝土	m <sup>3</sup>	2.06	579.98	1194.76	
10	010502001002	矩形柱	1. 柱脚 2. C35微膨胀混凝土	m <sup>3</sup>	1.03	786.97	810.58	
11	010503001001	基础梁	1. 基础梁 2. C25商品混凝土	m <sup>3</sup>	4.26	459.37	1956.92	
12	010507001001	散水、坡道	1. 散水 2. 60厚C20细石混凝土，面层20厚1:3水泥砂浆抹面 3. 长度方向每隔6m留一道伸缩缝 4. 散水与外墙之间设20mm宽缝，缝内用防水油膏填实 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	45.52	49.73	2263.71	
13	010507001002	散水、坡道	1. 坡道 2. 100厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	11.85	112.02	1327.44	
本页小计							23569.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 $\phi$ 25以内	t	0.829	4003.22	3318.67	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 $\phi$ 10内	t	0.075	4369.33	327.70	
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 III级螺纹钢 $\phi$ 10以内	t	0.334	5617.47	1876.23	
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.011	5328.86	58.62	
		金属结构工程					172102.27	
18	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.133	10322.65	1372.91	
19	010603003001	钢管柱	1. 钢柱制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	3.801	6813.70	25898.87	
20	010604001001	钢梁	1. 钢管梁制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	2.396	6919.71	16579.63	
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	1.379	5446.17	7510.27	
22	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	4.447	6261.48	27844.80	
23	穗010609001001	钢屋面板	1. 屋面板 2. 0.6mm厚彩钢板+75mm厚防火岩棉+0.5mm厚彩钢板	m <sup>2</sup>	239.89	156.70	37590.76	
24	011207001002	墙面装饰板	1. 0.6mm厚压型钢板 2. 冷弯型钢墙梁	m <sup>2</sup>	256.35	100.67	25806.75	
25	穗010606014001	钢天沟	1. 天沟 2. 2mm厚镀锌板	m <sup>2</sup>	30.1	135.89	4090.29	
26	011405001001	金属面油漆	1. 钢柱 2. 非膨胀型防火涂料，最小厚度为15mm 3. 耐火极限2h	m <sup>2</sup>	120.66	148.33	17897.50	
27	011405001002	金属面油漆	1. 钢梁 2. 膨胀型防火涂料，最小厚度为1.5mm 3. 耐火极限1h	m <sup>2</sup>	84.95	25.99	2207.85	
28	011405001003	金属面油漆	1. 钢支撑及钢拉条 2. 膨胀型防火涂料，最小厚度为1.5mm 3. 耐火极限1.0h	m <sup>2</sup>	58.05	25.99	1508.72	
本页小计							173889.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	011405001004	金属面油漆	钢结构防锈、涂装 1. St2/2级（Sa喷射、抛喷射除锈） 2. 油漆品种、刷漆遍数：1遍环氧富锌底漆	m2	263.65	14.39	3793.92	
		门窗工程					29290.30	
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 卷帘门(JLM3741) 2. 尺寸:3700*4100	樘	1	5061.82	5061.82	
31	010802002001	彩板门	1. 普通门(M1521) 2. 尺寸:1500*2100	樘	2	966.70	1933.40	
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗(C4015) 2. 尺寸:4000*1500 3. 80系列灰色铝合金型材 4. 7厚普通玻璃	樘	7	1864.12	13048.84	
33	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 固定窗(C4010) 2. 尺寸:4000*1000 3. 80系列灰色铝合金型材 4. 7厚普通玻璃	樘	9	1027.36	9246.24	
		楼地面装饰工程					25386.19	
34	010507002001	室外地坪	1. 150厚C25混凝土地面	m2	216.16	78.34	16933.97	
35	010501001002	垫层	1. 150厚级配砂石垫层	m3	32.42	260.71	8452.22	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					12125.73	
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙 2. 7厚1:1:6掺水外加剂、掺和料的防水砂浆、分层铺抹压实 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	52.8	20.62	1088.74	
37	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	63.34	61.10	3870.07	
38	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 外墙 2. 满挂耐碱玻璃纤维网布	m2	63.34	12.13	768.31	
39	011204003001	块料墙面	1. 外墙 2. 150*150深灰色瓷砖 3. 弹性底涂料刮柔性耐水腻子	m2	63.34	101.02	6398.61	
本页小计							70596.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3610.85		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	3610.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

