

始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程 工程

预 算 价

预算价

(小写)： 522,396.27

(大写)： 伍拾贰万贰仟叁佰玖拾陆元贰角柒分

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					475.09	
1	040103002001	拆除废料弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:3Km内	m3	3.12	34.54	107.76	
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm	m2	20.8	17.66	367.33	
		排水暗沟					17322.19	
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	45.5	39.82	1811.81	
4	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	19.5	19.88	387.66	
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:人工装一、二类土 2. 运距:3Km内	m3	26	13.97	363.22	
6	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 平基:150mm厚C25砼 3. 墙体:200mm厚C25砼 4. 盖板材质、规格:500*500*60mm 砼盖板	m	50	295.19	14759.5	
		挡土墙					421798.34	
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	322.44	8.61	2776.21	
8	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	15	19.88	298.2	
9	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:河卵石 2. 密实度:按规范要求	m3	455.97	184.91	84313.41	
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3Km内	m3	307.44	17.15	5272.6	
11	010504004002	挡土墙基础 (21m)	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	90.72	535.5	48580.56	
12	010504004001	挡土墙 (21m)	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 安装泄水孔 DN110塑料管 4. 安装沉降缝 沥青木丝板 5. 砂滤层 厚度10cm内	m3	394.8	581.71	229659.11	
13	010504004003	挡土墙基础 (15m)	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.5	535.5	12048.75	
本页小计							400746.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19.8	11438.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的 (人工费+施 工机具费) *0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ=合 合同工期/定额 工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					11438.03			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	60738.1582	1	60738.16		
2	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	249.1071	5.31	1322.76		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.1663	5.31	0.88		
4	01150002	六角空心钢综合	kg	0.0978	4.01	0.39		
5	02090090	塑料薄膜	m2	27.4972	0.26	7.15		
6	02270070	土工布	m2	1229.6493	3.05	3750.43		
7	03011325	对拉螺栓	kg	206.2562	5.38	1109.66		
8	03019001	圆钉综合	kg	19.894	5.75	114.39		
9	03019021	圆钉50~75	kg	14.8233	5.66	83.9		
10	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.0624	4.71	0.29		
11	03214046	零星卡具	kg	20.9399	5.47	114.54		
12	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0624	350	21.84		
13	04030015	中砂	m3	0.8213	180	147.83		
14	04050090	河卵石	m3	610.9998	120	73319.98		
15	05030060	板枋材综合	m3	0.1368	1793.1	245.3		
16	05030080	松杂板枋材	m3	0.6356	1793.1	1139.69		
17	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	62.4938	53.54	3345.92		
18	05150010	木丝板25×610×1830	m2	23.5824	5.69	134.18		
19	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	4.2435	17.49	74.22		
20	13310070	石油沥青30#	kg	221.952	3.81	845.64		
21	14010030	松节油	kg	0.4613	6.56	3.03		
22	14030010	柴油	kg	14.9216	8.48	126.54		
23	14350250	隔离剂	kg	46.8	7.05	329.94		
24	14350630	脱模剂	kg	9.5	5.13	48.74		
25	17250080@1	塑料排水管DN110	m	133.11	18.3	2435.91		
26	17270090	高压风管	m	0.0104	21.88	0.23		
27	34050040	草板纸80#	张	28.5	4.19	119.42		
28	34110010	水	m3	100.4858	2.6	261.26		
29	35010001	复合木模板面板	m2	1.957	29.91	58.53		
30	35010010	钢模板	kg	0.8636	4.44	3.83		
31	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	2.1402	5.4	11.56		
32	35030030	脚手架钢管底座	个	0.4244	7.05	2.99		
33	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	6.273	13.08	82.05		
34	35030080	木支撑	m3	0.571	1651.95	943.26		

