

曲江区樟市镇老街更楼修缮项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 276864.62

(大写) : 贰拾柒万陆仟捌佰陆拾肆元陆角贰分

招 标 人:



造价咨询人



法定代表人
或其授权人:

朱臂峰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：曲江区樟市镇老街更楼修缮项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	187877.98	
1.1	A.1土石方工程	5051.99	
1.2	A.4砌筑工程	35782.77	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	9476.39	
1.4	A.7木结构工程	3020.40	
1.5	A.8门窗工程	6417.44	
1.6	A.11楼地面装饰工程	1794.93	
1.7	A.16拆除工程	17199.29	
1.8	B.5木作工程	41635.64	
1.9	B.6屋面工程	26492.03	
1.10	B.8抹灰工程	11222.71	
1.11	B.9油漆彩画工程	29784.39	
2	措施合计	24759.19	
2.1	绿色施工安全防护措施费	21290.59	
2.2	其他措施费	3468.60	
3	其他项目	41367.07	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	39000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2367.07	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	254004.24	
5	增值税销项税额	22860.38	—
6	总造价	276864.62	
7	人工费	82437.77	
招标控制价合计=1+2+3+5		276,864.62	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区樟市镇老街更楼修缮项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					5051.99	
1	010101001001	平整场地	1、清除地面植被等杂物 2、废料外运运距暂按3km	m ²	32	13.89	444.48	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽、基坑土方 一、二类 深度在2m以内	m ³	52.73	49.90	2631.23	
3	010103001001	回填方	1、回填土 人工夯实	m ³	40.51	39.12	1584.75	
4	010103002001	余方弃置	1、人工装车 2、废料外运运距暂按3km	m ³	12.22	32.04	391.53	
	A.4	砌筑工程					35782.77	
5	010401001001	砖基础	1、砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	m ³	6.9	645.59	4454.57	
6	020101002001	细砖清水墙	1、使用旧青砖按原墙体砌筑形式复原墙体，墙厚240mm 2、暂按旧青砖使用量为20%	m ³	3.37	579.16	1951.77	
7	020101002004	细砖清水墙	1、使用新青砖按原墙体砌筑形式复原墙体，墙厚240mm 2、新青砖应与旧砖同质地、同颜色	m ³	13.5	1795.79	24243.17	
8	020101002002	细砖清水墙	1、使用旧青砖按原墙体砌筑形式复原墙体，墙厚180mm 2、暂按旧青砖使用量为20%	m ³	0.59	482.33	284.57	
9	020101002003	细砖清水墙	1、使用新青砖按原墙体砌筑形式复原墙体，墙厚180mm 2、新青砖应与旧砖同质地、同颜色	m ³	0.59	5785.20	3413.27	
10	010401012001	零星砌砖	1、零星砌筑青砖神台	m ³	0.47	1587.26	746.01	
11	010403008001	石台阶	1、复原门口青石板台阶	m ²	1.86	370.65	689.41	
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					9476.39	
12	010501001001	垫层	1、普通预拌混凝土C15垫层	m ³	1.52	815.21	1239.12	
13	010501002001	带形基础	1、普通预拌混凝土C30条形基础	m ³	5.49	839.29	4607.70	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.025	4780.85	119.52	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.183	5811.74	1063.55	
本页小计							47864.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区樟市镇老街更楼修缮项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.561	4360.96	2446.50	
	A.7	木结构工程					3020.40	
17	010703001001	屋面木基层	1、木枋板110×30	m ²	40	75.51	3020.40	
	A.8	门窗工程					6417.44	
18	010801001001	木质门	1、按照西侧拱形门洞复原形状及木门形制	m ²	10.98	575.04	6313.94	
19	010806001001	木质窗	1、按照西侧木窗原有杉木材质、形制复原	m ²	0.51	202.95	103.50	
	A.11	楼地面装饰工程					1794.93	
20	011101004001	菱苦土楼地面	1、三合土地面按照石灰：黄泥：河沙：糯米浆=1：2：4：0.01，夯实厚度为150mm	m ²	19	94.47	1794.93	
	A.16	拆除工程					17199.29	
21	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除墙面砖块 2、拆除墙体时，注意不要损坏青砖，拆下后应先进行清理，分类码放，并编号及统计数量，以便后续使用 3、废料外运运距暂按3km	m ³	45.46	223.78	10173.04	
22	011602001001	混凝土构件拆除	1、铲除原有水泥砂浆地面 2、废料外运运距暂按3km	m ³	1.9	1236.49	2349.33	
23	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面内、外部批荡层、青苔等 2、废料外运运距暂按3km	m ²	107.71	11.86	1277.44	
24	011607001001	刚性层拆除	1、人工拆除瓦片 2、揭卸瓦片时，注意不要损坏瓦片，卸下后应先进行清理，分类码放，并编号及统计数量，以便后续使用 3、废料外运运距暂按3km	m ²	42	80.94	3399.48	
	B.5	木作工程					41635.64	
25	020503001001	圆榫(檩)	1、 ϕ 130杉木楼楞	m ³	1.34	8919.70	11952.40	
26	020503001002	圆榫(檩)	1、 ϕ 130杉木挑梁	m ³	0.06	12426.71	745.60	
27	020508019001	封檐板	1、160*30杉木封檐板	m	9.72	31.38	305.01	
28	020508028001	博缝板	1、160*20杉木博封板	m	5.94	31.38	186.40	
本页小计							44067.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区樟市镇老街更楼修缮项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	020512001001	木地板	1、更换木楼板，楼板采用启口拼接	m ²	19	1497.17	28446.23	
	B.6	屋面工程					26492.03	
30	020601003001	小青瓦屋面	1、使用旧瓦片铺设蝴蝶瓦屋面 2、暂按旧青砖使用量为20%	m ²	8.4	83.08	697.87	
31	020601003002	小青瓦屋面	1、使用新瓦片按原铺设形式复原瓦屋面 2、新青砖应与旧砖同质地、同颜色	m ²	33.6	432.12	14519.23	
32	020602002001	屋面窑制正脊	1、复原正脊，筒瓦+水泥砂堆砌	m	4.86	606.61	2948.12	
33	020602004001	垂脊	1、复原垂脊	m	11.88	700.91	8326.81	
	B.8	抹灰工程					11222.71	
34	020801002001	墙面做假砖缝	1、白灰砂浆勾缝	m ²	185.01	60.66	11222.71	
	B.9	油漆彩画工程					29784.39	
35	020905001001	木门油漆	1、拱形木门板刷桐油3遍，防腐漆一遍，防蚁处理两遍	m ²	10.98	296.24	3252.72	
36	020905002001	木窗油漆	1、木窗板刷桐油3遍，防腐漆一遍，防蚁处理两遍	m ²	0.51	284.57	145.13	
37	020906002001	木楼(地)板油漆	1、阁楼杉木地板刷桐油三遍，防腐漆一遍，防蚁处理两遍	m ²	19	241.79	4594.01	
38	020906014001	其他木材面油漆	1、Φ130杉木楼楞、Φ130杉木挑梁、160*30杉木封檐板、160*20杉木博封板、木檐板110×30刷桐油三遍	m ²	90.13	241.79	21792.53	
		措施项目					9018.93	
39	021001001001	综合脚手架	1、综合脚手架 檐高(m以内)12.5	m ²	137.29	37.31	5122.29	
40	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、满堂脚手架 基本层3.6m 实际层高(m):7.56	m ²	11.88	36.03	428.04	
41	011702001002	基础	1、基础垫层模板	m ²	9.42	34.41	324.14	
42	011702001001	基础	1、条形基础模板	m ²	3.14	61.82	194.11	
43	021007007001	已完工程及设备保护	1、风雨棚搭设	项	1	2950.35	2950.35	
本页小计							104964.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区樟市镇老街更楼修缮项目

标段：

第 4 页 共 4 页

合 计	196896.9 1	
-----	---------------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：曲江区樟市镇老街更楼修缮项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	82437.5394	1.00	82437.54		
2	01010040	螺纹钢 Φ 25以内	t	0.5837	3265.49	1906.07		
3	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.0259	3495.58	90.54		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	4.203	4.94	20.76		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	1.167	4.62	5.39		
6	01090022	圆钢 Φ 10以内	t	0.1895	3495.58	662.41		
7	02190001	尼龙编织布	m ²	84.8	3.81	323.09		
8	02270070	土工布	m ²	6.5531	5.75	37.68		
9	02290030	麻袋	个	0.6147	1.95	1.20		
10	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	17.2844	5.20	89.88		
11	03010183	木螺丝M4×25	十个	3.0195	0.25	0.75		
12	03011325	对拉螺栓	kg	0.2034	5.55	1.13		
13	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	0.2746	2.65	0.73		
14	03019001	圆钉综合	kg	25.0954	5.66	142.04		
15	03019021	圆钉50~75	kg	3.7613	5.66	21.29		
16	03032670	铜合页10cm×7.5cm	幅	11.1996	45.00	503.98		
17	03034220	五金成品	元	74.2248	1.00	74.22		
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.4949	6.01	33.02		
19	03213001	铁件综合	kg	0.03	4.84	0.15		
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.81	292.04	528.59		
21	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0003	564.84	0.17		
22	04030015	中砂	m ³	2.4225	146.60	355.14		
23	04090015	生石灰	t	0.8447	310.00	261.86		
24	04090160	石膏粉	kg	2.541	1.37	3.48		
25	04090190	石灰	t	0.684	310.00	212.04		
26	04090213@1	黄泥	m ³	0.342	260.00	88.92		
27	04090250	乌烟灰	kg	1.674	50.00	83.70		
28	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.667	402.91	1477.47		
29	04130001@1	仿古青砖240×115×53	千块	0.263	1810.00	476.03		
30	04170043	小青瓦盖瓦160×160×1 1-G	块	4583.04	1.68	7699.51		
31	04170053	小青瓦底瓦200×200×1 3-G	块	2486.4	1.62	4027.97		
32	04170170	土瓦230×220	块	277.884	1.75	486.30		
33	04170180	瓦筒230×220	块	198.5364	1.75	347.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称：曲江区樟市镇老街更楼修缮项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	05010001	杉原木综合	m3	2.414	3429.00	8277.61		
35	05030080	松杂板枋材	m3	0.1201	1793.10	215.35		
36	05030150	杉木楠板	m3	1.4156	1991.15	2818.67		
37	05030360	定型板1000×500×15	件	17.9438	9.00	161.49		
38	05030370	松杂直边板	m3	0.0757	1650.00	124.91		
39	05030440	杉木枋板材	m3	1.8049	1793.10	3236.37		
40	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	0.471	53.54	25.22		
41	08010001	大理石板	m2	2.9617	177.08	524.46		
42	13030360	沥青漆	kg	24.124	10.26	247.51		
43	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	12.8842	17.49	225.34		
44	13350540	水柏油	kg	0.134	2.51	0.34		
45	13410001@1	糯米浆	m3	0.0285	3073.23	87.59		
46	14010010	清油	kg	2.507	12.31	30.86		
47	14010023	熟桐油-G	kg	72.212	12.00	866.54		
48	14010030	松节油	kg	30.4036	6.56	199.45		
49	14030040	汽油综合	kg	30.3963	9.11	276.91		
50	14090070	石蜡	kg	0.0742	3.00	0.22		
51	14230030	大白粉	kg	13.0396	0.21	2.74		
52	14310050	草酸	kg	0.0278	5.59	0.16		
53	14350250	隔离剂	kg	1.256	7.29	9.16		
54	14350865	防虫药剂(水剂)	kg	12.062	200.00	2412.40		
55	34090010	白棉纱	kg	0.0419	11.47	0.48		
56	34110010	水	m3	3.5311	4.25	15.01		
57	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	5.0974	5.40	27.53		
58	35030030	脚手架钢管底座	个	3.0095	7.05	21.22		
59	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	129.0395	13.08	1687.84		
60	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	13.4767	6.02	81.13		
61	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	74.2868	4.87	361.78		
62	35050020	尼龙安全网	m2	22.9961	7.08	162.81		
63	36050003	寸方大阶砖370×370-G	块	92.5722	28.60	2647.56		
64	99450760	其他材料费	元	3433.8587	1.00	3433.86		
65	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0859	1.00	-0.09		
66	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.5659	354.37	554.91		

