广东鸿禹工程设计有限公司

浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程

预算审核报告

建设单位：韶关市防洪管理中心

本公司受贵单位的委托，派出专业人员对贵单位的“浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程”进行预算审核。贵单位对所提供的项目预算书、图纸、等有关资料的完整性、真实性、合法性负责。我公司依据国家现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术文件要求，对工程量计算、定额计价、相关费用的核定、审核意见的准确性、正确性和公正性负责，现将审核过程及结果报告如下：

一、工程审核的项目：

该工程送审预算金额为49322.14元。工程位于浈江右岸铁路桥段，工程建设单位为韶关市防洪管理中心。

二、审核依据、预算原则、审核过程及审核结果：

（一）审核依据：

建设单位提供的项目预算书、图纸、等有关资料。

（二）预算原则：

套用2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》和广东省其他有效的相关定额、国家有关规定和参考韶关市建设工程造价管理站公布的相应时期材料信息价计算。

（三）审核过程：

浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程，主要存在以下问题：

（1）送审清单“500107010001”检查孔封堵灌浆，送审工程量 3m，送审综合单价 467.71 元/m；审定工程量 3m，审定综合单价 358.87 元/m，审减金额 326.52 元；

（四）、审核结果：

根据上述审核依据，“浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程”送审金额：49322.14，审定金额：48966.18 元，核减金额：355.96 元。该审核结果已经建设单位共同签章确认。

附件：1、工程造价审核书

审核单位：广东鸿禹工程设计有限公司

2026 年 10 月 9 日

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程 第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	44916.84
2	措施项目清单计价合计	1717.62
3	其他项目合计	2331.72
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	48966.18
	总投资:肆万捌仟玖佰陆拾陆元壹角捌分	

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				44916.84		
		一、浈江部分				44916.84		
		1、堤防灌浆加固20m（浈江右岸铁路桥位置）				44916.84		
1.	500103016001	现状浆砌石挡墙凿毛清缝 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度3cm 立面	m2	48.	16.06	770.88		
2.	500103016002	现状浆砌石挡墙勾缝 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度3cm 立面	m2	48.	11.62	557.76		
3.	500114001001	双排脚手架	m2	48.	17.56	842.88		
4.	500107003001	浆砌石挡墙钻孔 1. 钻机钻岩石层灌浆孔自下而上灌浆法 岩石级别 Ⅴ～Ⅷ	m	55.	198.53	10919.15		
5.	500107006001	浆砌石固结灌浆（考虑振捣配合灌浆） 1. 基础固结灌浆 透水率 2～4Lu	m	30.	225.96	6778.8		
6.	500107006003	超灌水泥浆（水灰比1：1.5浆液）水泥用量 1. 超定额量灌水泥浆基础固结灌浆 平均每米孔深超灌水泥干耗量30kg	t	21.77	943.5	20540.		
7.	500107006004	掺加粉砂（按照水泥用量的30%） 1. 超定额量灌水泥浆基础固结灌浆 平均每米孔深超灌水泥干耗量30kg	m3	2.45	164.63	403.34		
8.	500107003002	检查口抽芯钻孔 1. 钻机钻岩石层灌浆孔自下而上灌浆法 岩石级别 Ⅴ～Ⅷ	m	3.	203.43	610.29		
9.	500107010001	检查孔封堵灌浆 1. 孔口封闭灌浆 单位干料耗量 0.01t/m	m	3.	358.87	1076.61		
10.	500107003003	灌浆孔套管固壁	m	12.5	193.37	2417.13		

法定代表人
（或委托代理人）：_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：　001

工程名称：　浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程　　第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		合　计	元			44916.84		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

措施项目清单计价表

合同编号：　001

工程名称：　浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	1347.51
2	其他临时工程费	370.11
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合　计	1717.62

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

其他项目清单计价表

合同编号：　001

工程名称：　浈江右岸铁路桥段堤防灌浆加固工程　　第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	2331.72	
1.2	零星工作项目费		
	合　计	2331.72	

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）