

恒大三期和保利时光印象旁临时停车场

最高投标限价

招 标 人： \_\_\_\_\_



(盖章)

2026年1月30日



工程名称： 恒大三期和保利时光印象旁临时停车场

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 60496.57

（大写）： 陆万零肆佰玖拾陆元伍角柒分



编制人

审核人

编制单位:

法定代表人或其授权人:

招标人:

法定代表人或其授权人:

编制时间:

2026.1.30









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：恒大三期和保利时光印象  
旁临时停车场

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		恒大三期和保利时光印象旁临时停车场					44768.34
		保利智慧停车场					21896.89
		整个项目					21896.89
		快速道闸					21896.89
1	030506019001	停车场管理设备	1. 名称:快速道闸(主材利旧)	台	2	686.15	1372.3
2	030506019002	停车场管理设备	1. 名称:地感线圈 2. 类别:地感器,地感线	台	2	630.4	1260.8
3	030501015001	交换机	1. 名称:8口接入交换机 2. 自备带两光口	台	1	938.29	938.29
4	030506019004	停车场管理设备	1. 名称:直杆雷达 2. 规格:行人检测率>95%,车辆检测率>99%。	台	1	715.8	715.8
5	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:半周长1.0m	台	1	1196.04	1196.04
6	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:500万红外筒型摄像机(主材利旧) 2. 规格:参数详见设备清单,含壁装支架 3. 安装方式:壁装	台	1	514.71	514.71
7	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:500万红外筒型摄像机 2. 规格:参数详见设备清单,含壁装支架 3. 安装方式:壁装	台	1	1219.28	1219.28
本页小计							7217.22

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：恒大三期和保利时光印象  
旁临时停车场

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称: 户外机柜(主材利旧) 2. 安装方式: 落地式	台	1	576.64	576.64	
9	041001001001	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	238.4	9.21	2195.66	
10	041001001002	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车 石方 4. 拆除废料外运: 5km	m <sup>2</sup>	14.3	26.5	378.95	
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	14.3	95.11	1360.07	
12	040205002001	交通标志杆	1. 类型: 悬臂式立杆(主材利旧) 2. 规格尺寸: 悬臂4m 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C25混凝土基础, 详见图纸	根	1	1406.96	1406.96	
13	030412001001	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PC 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地敷设	m	149	14.67	2185.83	
14	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 网线敷设 2. 规格: 8*0.5 3. 敷设方式: 管内敷设	m	10	2.23	22.3	
本页小计								8126.41

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：恒大三期和保利时光印象  
旁临时停车场

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	030412004001	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-3*2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	10	10.36	103.6	
16	030412004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	220	4.51	992.2	
17	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线敷设 2. 规格:HSYV-5e 3. 敷设方式:管内敷设	m	150	3.15	472.5	
18	030504006001	同轴电缆	1. 名称:射频传输电缆 2. 规格:SYV75-5 3. 安装方式:管内穿线	m	150	3.58	537	
19	030506019005	停车场管理设备	1. 名称:停车场管理系统调试	系统	1	1220.62	1220.62	
20	040205007001	标线	1. 名称:停车位标线及识别圈标线	m <sup>2</sup>	23.89	46.97	1122.11	
21	040308001001	金属栏杆	1. 构件名称:栏杆 2. 钢材品种、规格:2100*(250*2) 3. 防锈漆两遍	t	0.185	9485.05	1754.73	
本页小计								6202.76

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 恒大三期和保利时光印象  
旁临时停车场

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	010401001001	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:安全岛砖胎膜 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.17	464.75	79.01	
23	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.0005	4746.87	2.37	
24	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.21	445.9	93.64	
25	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:安全岛外表面 2. 底层厚度、砂浆配合比:5mm 1:3水泥砂浆	m2	1.44	82.09	118.21	
26	011403001001	抹灰面油漆	1. 1. 安全岛油漆	m2	1.44	39.77	57.27	
		恒大智慧停车场					22871.45	
		整个项目					22871.45	
		快速道闸					22871.45	
27	030506019001	停车场管理设备	1. 名称:快速闸道(主材利旧)	台	2	686.15	1372.3	
28	030506019002	停车场管理设备	1. 名称:地感线圈 2. 类别:地感器,地感线	台	2	630.4	1260.8	
29	030506019003	停车场管理设备	1. 名称:收费终端(主材利旧)	台	1	109.8	109.8	
30	030501015001	交换机	1. 名称:8口接入交换机 2. 自备带两光口	台	1	938.29	938.29	
本页小计								4031.69

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：恒大三期和保利时光印象  
旁临时停车场

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	030506019004	停车场管理设备	1. 名称:直杆雷达 2. 规格:行人检测率>95%,车辆检测率>99%。	台	1	715.8	715.8	
32	030412004001	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-3*2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	10	10.36	103.6	
33	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线敷设 2. 规格:8*0.5 3. 敷设方式:管内敷设	m	10	2.23	22.3	
34	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:500万红外筒型摄像机 2. 规格:参数详见设备清单,含壁装支架 3. 安装方式:壁装	台	2	1219.28	2438.56	
35	030412001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	156.5	12.72	1990.68	
36	030412004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	106	4.51	478.06	
本页小计								5749

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 恒大三期和保利时光印象  
旁临时停车场

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 网线敷设 2. 规格: HSYV-5e 3. 敷设方式: 管内敷设	m	280	3.15	882	
38	041001001001	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	249.6	5.29	1320.38	
39	041001001002	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车 石方 4. 拆除废料外运: 5km	m <sup>2</sup>	14.98	26.5	396.97	
40	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	14.98	95.11	1424.75	
41	040308001001	金属栏杆	1. 构件名称: 栏杆 2. 钢材品种、规格: 2100* (250*2) 3. 防锈漆两遍	t	0.015	9467.44	142.01	
42	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL 3. 规格: 半周长 1.0m	台	1	1196.04	1196.04	
43	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 500万红外筒型摄像机 (主材利旧) 2. 规格: 参数详见设备清单, 含壁装支架 3. 安装方式: 壁装	台	4	514.71	2058.84	
44	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称: 户外机柜 (主材利旧) 2. 安装方式: 落地式	台	1	576.64	576.64	
本页小计								7997.63











