

乐昌市财政投资预算审核申报表（100 万元以下项目）

编号：乐财审（预）2025-1-009

送审项目全称	乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防护栏安装工程	联系人	解和平	项目批准文件	乐水（2025）10 号
		联系电话	18638913286	资金来源	中央资金
预算编制单位	中恒远（广东）建设管理有限公司	中介超市预算编制单位选取方式		1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算编制人	唐丽珍	联系电话	18825114251	送审金额	287138.61 元
送审项目状态	() 已动工 (√) 未动工	EPC 项目	() 是 (√) 否	分期(标段)	() 是 (√) 否

送审资料

请按顺序提供如下资料：

- () 1. 工程项目批准建设等有关资料：包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期（标段）批复等
- () 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告
- () 3. 有资质单位编制的工程预算书（应有编制单位、建设单位、建设单位主管部门签章）（含材料报价、附电子版）
- () 4. 工程量计算书（附电子版）、钢筋抽料表（附电子版）
- () 5. 有相应设计资质单位（签章）提供的工程施工图纸（附电子版），按图纸目录顺序整理成套，（共 页），并提供审图依据（不需审图的请出具说明）。
- () 6. 工程地质勘察报告：应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告，并签章。
- () 7. 原貌地形图：若涉及土石方工程，应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图，且图示标高或等高线须清晰，并有测绘单位签章。
- () 8. EPC 项目：招标文件、投标文件、中标通知书、合同。
- () 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料：指特殊材料或进口设备价格的有关证明；工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等，并且加盖建设单位公章。
- () 10. 需说明的其他情况及相关资料：

建设单位意见：

本单位委托 方川（协审机构）负责该项目的预算审核工作，并保证以上所提交的送审资料（含复印件）均真实、合法、完整、有效，并对其负责。

负责人： 方川
(单位盖章) 2025 年 4 月 7 日

建设单位主管部门意见：

经办人： 杨善明
(单位盖章) 2025 年 4 月 7 日

协审机构： 方川

接收时间： 2025.4.7 接收人： 曾晓威
拟完成时间： 2025.4.18 审核人： 曾晓威
负责人： 方川
(单位盖章) 2025 年 4 月 18 日

财政部门意见：

首问业务股室： 王豪
分管领导： 王豪
(单位盖章) 2025 年 5 月 29 日

备注：1. 所有送审文件需装订成册，统一编号，并加盖单位公章/骑缝章；提供复印件的，要注明“与原件相符”，并加盖公章。

2. 协审机构（简称）：方川、中量、锦洲、永明、至衡、华春、华穗、永道。

3. 本表一式四份，建设单位，建设单位主管部门，协审机构，财政局首问业务股室各执一份。

乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防 护栏安装工程

预算价审核报告

编号：LCY2025-1-009

广东方川工程咨询有限公司
2025年4月18日



乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防护栏安装工程 预算价审核说明

乐昌市水库移民工作办公室：

我公司受贵单位委托，根据贵单位提供的资料，对乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防护栏安装工程预算价进行了审核，贵单位对所提供的送审预算及其相关资料的完整性、真实性、合法性负责。我公司本着客观、公正、公平、实事求是的原则，对预算价进行了认真细致的审核，现将审核过程及结果报告如下：

一、工程概况：

- 1、工程地点：乐昌市大源镇。
- 2、工程规模：设计图所示全部内容。

二、审核依据

1、设计施工图；

2、清单执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行审核。

3、关于“乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防护栏安装工程”预算价有关事项的函（2025 年 4 月 16 日）。

4、人工、材料价格

4.1、人工工资按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37 号），韶关为四类区，普工工资为 65.1 元/工日计，技工工资为 90.9 元/工日计；

4.2、材料、机械价格根据 2025 年 3 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价、广东省水利水电工程次要材料价格信息文件（2024 年）和《二 0 二 0 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》、缺项材料参考 2025 年 3 月《韶关市建筑经济资料》进行计算；

（三）审核过程：

乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防护栏安装工程：

1、送审清单 500101001001（平整场地）套用定额子目 Y01013 有误，经核对图纸做法调整定额子目为 D1-1-5，核减金额约 603 元。

2、送审清单 500101001003（平整场地）套用定额子目 Y01013 有误，经核对图纸做法调整定额子目为 D1-1-5，核减金额约 634 元。

3、送审清单 500103007003 6%水泥石屑垫层，送审综合单价为 181.91 元/m³，审核时调整水泥材料单价，调整后综合单价为 175.16 元/m³，核减金额约 450 元。

4、送审清单 500114001001 植筋，经核对图纸后删除此项，核减金额约 4212 元。

5、送审其他临时工程费费率 0.8%有误，根据水利编规费率调整为 0.4%，审核时已作调整。

6、部分材料未按 2025 年 3 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价、《二〇二〇年乐昌市建设工程材料设备参考信息》、2024 年 3 月《韶关市建筑经济资料》调整，审核时已作调整。

四、其他说明：

根据《关于“乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防护栏安装工程”预算价有关事项的函》，本项目部分内容暂定计算，结算时按实际发生工程量根据合同及有关文件进行结算，具体如下：

1、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。

2、余土外弃运距暂按 3 公里计算。

3、本工程暂列金额按 7000 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

五、审核结果

送审预算价 287138.61 元（其中：暂列金额为 8363.26 元），审定预算价 276892.07 元（其中：暂列金额为 7000.00 元），综合核减 10246.54 元，综合核减率 3.57%。

广东方川工程咨询有限公司
2025 年 4 月 18 日



乐昌市大源镇小滩村牛金窝入村道路硬化及防护栏安装工程

预算价

送审预算价 (小写): 287,138.61 元

(大写): 贰拾捌万柒仟壹佰叁拾捌元陆角壹分

审核预算价 (小写): 276,892.07 元

(大写): 贰拾柒万陆仟捌佰玖拾贰元零柒分

建设单位: 
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

造价咨询人: 
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 
(造价工程师签字盖专用章)

复核人: 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

审核单位: 

审核人: 
(造价工程师签字盖专用章)

复核时间: 2025年4月18日

复核人: 
(造价工程师签字盖专用章)