

典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)预算审核表

工程项目名称： 典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)

评审报告编号：

委托编号：

序号	项目名称	送审金额(元)	审定金额(元)	核减金额(元)	核减率(%)
1	典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)	484,240.58	479,630.14	4610.44	0.95%
审核说明： 1、根据本工程施工合同、施工图纸、工程结算和工程计算书等送审资料，依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2010年《广东省建设工程计价通则》、2018年广东省同类工程综合定额进行审核。 2、其他说明详见后附表。		审核人：杨青莲 		复核人：兰杰 	
建设(代建)单位(盖章)  负责人(签名) 		施工单位(盖章) 负责人(签名)		审核单位(盖章)  负责人(签名) 杨奇蓬	
2025 年 9 月 3 日		年 月 日		2025 年 9 月 2 日	

典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)

预算评审报告

中盈永诚咨询集团有限公司

二〇二五年九月二日



关于典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)

预算审核的报告

韶关市浈江区新韶镇人民政府：

受贵单位委托，我公司对“典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)”预算进行审核。贵单位对所提供本项目的施工图纸、工程预算、工程量计算书等有关资料的完整性、真实性、合法性负责。我公司本着客观、公正、公平、实事求是的原则，对工程预算书及相关资料进行了认真细致的审核，现将审核过程及结果报告如下：

一、项目概况

(一) 项目内容：

典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)；

(三) 实施单位：

建设单位：韶关市浈江区新韶镇人民政府；

承包单位：

二、审核依据

(一) 送审资料

1. 由建设单位提供的《典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)》工程施工总承包合同、施工图纸、工程预算、工程量计算书等。

2. 广州市建友必达建设管理股份有限公司编制的预算价。

(二) 执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

4. 《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》；

5. 《广东省安装工程综合定额（2018 年）》。

6. 《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函〔2016〕1113 号；

7、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；

8、省市有关计价文件等。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。工程利润以人工费加机械费为计费基础，费率 20%计算；安全文明施工费、规费、税金按照现行韶关市的有关规定计费；增值税销项税额按 9%计取。

（四）材料价格

按韶关市建设工程造价管理站编制的 2025 年 7 月《韶关建设工程造价信息》进行计算，《韶关建设工程造价信息》中没有的材料、机械价格参考市场价。

三、审核情况说明

采用全面审查法进行审核，审核具体情况如下：

1. 工程量按实计算。
2. 材料价按 2025 年 7 月《韶关建设工程造价信息》。

四、审核结果

送审金额：484240.58 元

审定金额：479630.14 元

核 减 额：4610.44 元

核 减 率：0.95%

五、审核报告附件

(一) 《典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)预算审核》。

中盈永诚咨询集团有限公司

二〇二五年九月二日



典型村绿美示范村建设(新韶镇府管
村) 工程

预 算 价

预算价 (小写): 479630.14

(大写): 肆拾柒万玖仟陆佰叁拾元壹角肆分


招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025.9.2

复 核 时 间: 2025.9.2

审 核 单 位:



审 核 人:



审 核 时 间: 2025.9.2

建设项目汇总表

工程名称：典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施费	规费
1	典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)	479630.14	38074.13	
1.1	市政项目	416958.89	34559.75	
1.2	土建项目	56857.88	3450.19	
1.3	绿化项目	5813.37	64.19	
合计		479630.14	38074.13	

单位工程汇总表

工程名称: 市政项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土地面						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:15km	m ³	301.385	42.77	12890.24	
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压检验	m ²	1230.2	2.35	2890.97	
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100	m ²	1189.1	21.93	26076.96	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100 3. 缩缝:间距5m 4. 水养生	m ²	41.1	71.31	2930.84	
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150 3. 缩缝:间距5m 4. 水养生	m ²	1189.1	97.76	116246.42	
		混凝土地面合计					161035.43	
		路缘石						
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土500*100*250 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15砼垫层	m	92	52.77	4854.84	
		路缘石合计					4854.84	
		排水管						
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:De110PVC-U排水管 3. 连接形式:粘接	m	2	29.38	58.76	
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	3.3552	8.34	27.98	
9	040103001001	回填方	1. 密实度要求:管(基)坑回填石屑	m ³	1.8418	111.01	204.46	
10	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	0.464	19.18	8.90	
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥 2. 运距:15Km	m ³	1.5134	40.72	61.63	
12	040504009002	雨水口	平篦式雨水进水井 单平篦(500×500)	座	1	1065.33	1065.33	
本页小计							167317.33	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040504009003	雨水口	平篦式雨水进水井 单平篦(750×450)	座	1	1093.50	1093.50	
14	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25钢筋砼盖板	m3	0.221	1875.21	414.42	
15	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1. 换井盖:铸铁平篦300*500	个	1	124.22	124.22	
		排水管合计					3059.20	
		排水沟						
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	16.7624	8.34	139.80	
17	040103001003	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.6384	19.18	184.86	
18	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥 2. 运距:15Km	m3	7.124	40.73	290.16	
19	040501018004	砌筑渠道	1. 断面规格:排水沟做法一 (300*300) 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚 标准砖240×115×53 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 5. 勾缝、抹面要求:20厚1: 2.5水泥防水砂浆 6. 盖板:铸铁盖500*500*30	m	15.1	285.20	4306.52	
20	040501018006	砌筑渠道	1. 断面规格:排水沟做法二 (400*300) 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚 标准砖240×115×53 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 5. 勾缝、抹面要求:20厚1: 2.5水泥防水砂浆	m	12	184.20	2210.40	
		排水沟合计					7131.74	
本页小计							8763.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政项目

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	34559.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					34559.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10472.65		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	10472.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	CLFTZ	材料费调整	元	0.2742	1.00	0.27		
2	JXFTZ	机械费调整	元	0.4426	1.00	0.44		
3	00010010	人工费	元	44472.9021	1.00	44472.90		
4	99450650	维护费	元	15406.4808	1.00	15406.48		
5	99450680	柴油(机械用)0#	kg	5337.4864	7.29	38910.28		
6	00010003	机上人工	工日	198.3765	230.00	45626.60		
7	99450630	折旧费	元	25446.1848	1.00	25446.18		
8	99450640	检修费	元	4907.4303	1.00	4907.43		
9	04050005	碎石20~40	m ³	126.5797	111.65	14132.62		
10	04050045	碎石60	m ³	36.1724	90.29	3266.01		
11	04070045	石屑	m ³	20.4472	65.05	1330.09		
12	99450760	其他材料费	元	385.6925	1.00	385.69		
13	03213001	铁件综合	kg	79.963	4.87	389.42		
14	05030060	板枋材综合	m ³	0.9095	1793.10	1630.82		
15	14350630	脱模剂	kg	13.8875	5.13	71.24		
16	35010010	钢模板	kg	110.4014	4.44	490.18		
17	99450660	安拆费	元	63.9656	1.00	63.97		
18	99450700	电(机械用)	kW·h	142.5638	1.04	148.27		
19	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	186.3477	383.50	71464.34		
20	03139291	钢锯片Φ300	片	1.0826	264.96	286.85		
21	13310090	石油沥青60~100#	t	0.1403	4308.35	604.46		
22	14030001	柴油	t	0.0197	7290.00	143.61		
23	34110010	水	m ³	217.4772	4.25	924.28		
24	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	5.7574	364.08	2096.15		
25	36070020@1	路缘石C30 500×100×250	m	93.38	23.66	2209.37		
26	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	1.3161	407.08	535.76		
27	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.0792	4.35	0.34		
28	03019001	圆钉综合	kg	6.6062	5.66	37.39		
29	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.4518	388.35	952.16		
30	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	0.104	433.63	45.10		
31	02090090	塑料薄膜	m ²	13.2289	0.26	3.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政项目

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M10	m3	0.348	411.50	143.20		
33	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M15	m3	0.006	421.78	2.55		
34	8005915	湿拌防水砂浆: P6用于 抗渗压力要求的工程部 位 M20	m3	0.7589	451.33	342.51		
35	36010280@3	铸铁平篦500*500	套	1	241.30	241.30		
36	36010280@4	铸铁平篦450*750	套	1	269.47	269.47		
37	0001001	综合工日	工日	0.2	96.19	19.24		
38	9946131	其他材料费	元	0.86	1.00	0.86		
39	9946606	机上人工	工日	0.03	96.19	2.89		
40	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	0.7644	8.88	6.79		
41	9946001	折旧费	元	0.8879	1.00	0.89		
42	9946011	大修理费	元	0.1382	1.00	0.14		
43	9946021	经常修理费	元	0.7754	1.00	0.78		
44	9946111	其他费用	元	0.6672	1.00	0.67		
45	13050500	油性防锈漆	kg	7.5349	8.34	62.84		
46	14010030	松节油	kg	1.3439	6.36	8.55		
47	04290080	预制混凝土盖板	m3	0.2232				
48	03214106@2	铸铁盖板500×500×30	十块	3.1106	716.81	2229.71		
49	03134021	铁砂布0~2#	张	0.0314	1.06	0.03		
50	03139281	钢锯条	条	0.1096	0.43	0.05		
51	14330030	丙酮	kg	0.022	9.74	0.21		
52	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0146	14.02	0.20		
53	17250370@1	PVC-U排水管Φ110	m	1.986	16.47	32.71		
54	18091000@1	塑料排水管直接DN100	个	0.116	7.17	0.83		
55	04070045@1	碎砖	m3	335.14	30.00	10054.20		
56	36010280@5	铸铁平篦300*500	套	1	84.27	84.27		
57	01010035	热轧圆盘条Φ12~25	t	0.0327	2836.28	92.75		
58	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	0.0926	4.35	0.40		
59	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.2788	6.01	1.68		
		合计				289581.86		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泥砂浆地面						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2 水泥砂浆整体面层 楼地面 50mm	m2	73	52.76	3851.48	
		水泥砂浆地面合计					3851.48	
		台阶						
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 抹光	m2	2.24	214.24	479.90	
		台阶合计					479.90	
		砖挡墙						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	49.7254	8.08	401.78	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	32.438	19.96	647.46	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥 2. 运距:15km	m3	17.2874	48.10	831.52	
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m3	4.1276	238.43	984.14	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	4.1276	456.30	1883.42	
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:台阶形 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5	m3	9.0322	511.91	4623.67	
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:240外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	13.8096	566.21	7819.13	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	129.648	43.06	5582.64	
		砖挡墙合计					22773.76	
		花池						
本页小计							27105.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	68.1523	8.08	550.67	
12	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填	m3	52.1913	19.96	1041.74	
13	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥 2. 运距：15km	m3	15.961	48.10	767.72	
14	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	6.8544	456.30	3127.66	
15	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 2. 基础类型：台阶形 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5	m3	9.1066	511.91	4661.76	
16	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 2. 墙体类型：120外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	4.392	603.43	2650.26	
		花池合计					12799.81	
		外立面						
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 整平原有红砖砖墙面 2. 10厚聚合物干混防水抗裂砂浆（袋装，P10） 3. 聚合物防水涂料一道1.5mm厚 4. 满刮耐水腻子一道 5. 耐候外墙漆底油一遍，面油一遍	m2	60.1	105.26	6326.13	
		外立面合计					6326.13	
		分部分项合计					46231.08	
		措施项目						
18	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	60.1	2.16	129.82	
19	011702001001	基础	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	36.62	34.37	1258.63	
		单价措施合计					1388.45	
本页小计							20514.39	
合 计							47619.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	3320.37			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3320.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	CLFTZ	材料费调整	元	-0.012	1.00	-0.01		
2	JXFTZ	机械费调整	元	0.001	1.00			
3	00010010	人工费	元	15986.7716	1.00	15986.77		
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2731	292.04	79.76		
5	34110010	水	m3	10.1029	4.25	42.94		
6	99450760	其他材料费	元	152.7664	1.00	152.77		
7	8005911	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M20	m3	3.776	464.60	1754.33		
8	99450650	维护费	元	239.4121	1.00	239.41		
9	99450680	柴油(机械用)0#	kg	67.7366	7.29	493.80		
10	00010003	机上人工	工日	2.4757	230.00	569.41		
11	99450630	折旧费	元	360.4002	1.00	360.40		
12	99450640	检修费	元	83.5458	1.00	83.55		
13	99450700	电(机械用)	kW·h	183.7511	1.04	191.10		
14	99450660	安拆费	元	56.448	1.00	56.45		
15	04030015	中砂	m3	0.8173	135.92	111.09		
16	04050040	碎石40	m3	4.528	111.65	505.55		
17	8021902	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C15	m3	11.1467	364.08	4058.29		
18	04130001	标准砖240×115×53	千块	19.6158	388.35	7617.80		
19	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	8.4624	407.08	3444.87		
20	03019021	圆钉50~75	kg	7.7361	5.66	43.79		
21	05030080	松杂板枋材	m3	0.359	1793.10	643.72		
22	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M20	m3	2.9819	433.63	1293.04		
23	13050170	聚合物水泥防水涂料JS- II	kg	174.29	10.20	1777.76		
24	03134011	水砂纸	张	1.202	1.15	1.38		
25	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	49.5825	5.71	283.12		
26	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1803	601.77	108.50		
27	14410010	108胶	kg	2.1035	6.86	14.43		
28	13030600@1	耐候外墙漆	kg	8.1135	19.47	157.97		
29	13030630@1	耐候外墙漆	kg	13.4023	19.47	260.94		
30	80090495@1	聚合物干混防水抗裂砂 浆(袋装,P10)M15	t	0.9646	774.34	746.93		
31	14350250	隔离剂	kg	3.662	7.05	25.82		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 土建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 绿化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	5144.78	
2	措施合计	150.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	64.19	
2.2	其他措施费	85.89	
3	其他项目	38.51	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	38.51	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	5333.37	
5	增值税销项税额	480.00	—
6	总造价	5813.37	
7	人工费	411.34	
合计=1+2+3+5		5,813.37	0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	64.19			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					64.19			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	38.51		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	38.51		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	CLFTZ	材料费调整	元	0.0003	1.00			
2	00010010	人工费	元	411.3337	1.00	411.33		
3	04090155	熟耕土(松方)	m ³	32.0887	36.80	1180.86		
4	04090175	通用种植土(松方)	m ³	74.1164	32.97	2443.62		
5	99450760	其他材料费	元	78.606	1.00	78.61		
6	99450640	检修费	元	12.5298	1.00	12.53		
7	00010003	机上人工	工日	0.3258	230.00	74.93		
8	99450630	折旧费	元	40.206	1.00	40.21		
9	99450680	柴油(机械用)0#	kg	10.4311	7.29	76.04		
10	99450650	维护费	元	30.857	1.00	30.86		
11	32270020	有机肥	t	0.018	432.00	7.78		
12	34110010	水	m ³	4.209	4.25	17.89		
13	04090135	余土外运	m ³	0.494				
14	32270001	杀虫剂	kg	0.7074	17.09	12.09		
15	32270010	无机肥(复合肥)	kg	1.4994	2.97	4.45		
16	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.7207	8.88	6.40		
17	32010040@3	洋紫荆胸径7~8cm	株	3.12	175.00	546.00		
18	02190140	塑料篾	kg	0.081	3.73	0.30		
19	05310010	茅竹3m内	条	9.18	7.78	71.42		
		合计				5015.32		