

耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 59317.16元

（大写）： 伍万玖仟叁佰壹拾柒元壹角陆分

建设单位： _____ 施工单位： _____ 编制单位： _____
(单位盖章) (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或
其授权人： _____ 法定代表人或
其授权人： _____ 法定代表人或
其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 核 对 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 核对时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

标段：

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	49249.97	
2	措施项目费	4377.12	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2834.13	
2.2	其他措施项目费	1542.99	
3	其他项目费	792.32	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	792.32	
3.10	工程优质费		
3.11	消纳费		
3.12	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	54419.41	
6	增值税销项税额	4897.75	
7	工程造价	59317.16	
8	其中：人工费	5267.21	
招标控制价合计		59317.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001006001	拆除管道	拆除315管、拆除PVC200管、拆除PVC110管、拆除PVC160管，废料外运	m	144.000	9.69	1395.36	
2	040504001001	砌筑井	新建雨水井	座	1.000	1703.59	1703.59	
3	031001006009	塑料管	安装315联塑厚管 材料：联塑315转PVC200管三通 联塑315转PVC100管三通 联塑315转PVC200管直角 联塑315转PVC100管直角	m	144.000	260.37	37493.28	
4	031001006002	塑料管	安装PVC-200	m	18.000	82.27	1480.86	
5	031001006004	塑料管	安装PVC-110、PVC110直通、三通、弯头	m	28.000	33.20	929.60	
6	031001006010	塑料管	安装PVC-DN160、PVC160直通、三通、弯头	m	104.000	60.07	6247.28	
		分部分项小计					49249.97	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目						
	ZHJSJ	综合脚手架						
	QTCSF	其他措施项目费					1542.99	
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加费		项	1.000			
本页小计							49249.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费		项	1.000				
9	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.000				
10	031302003001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项	1.000				
11	031302007001	高层建筑增加费		项	1.000				
12	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000				
13	031301018001	其他措施		项	1.000				
14	QT001	其他费用	柴油发电机组 功率30(kW)	台班	3.000	514.33	1542.99		
		措施项目小计					1542.99		
本页小计								1542.99	
合 计								50792.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

标段：

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费			2834.13			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2834.13			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			2834.13			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	3.44				
2.2	031302002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					2834.13			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	54419.410	9	4897.75
合 计					4897.75

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

标段：

第1页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	5.092			230.00		
2	人工费	元	5267.219			1.00		
3	塑料薄膜	m ²	5.088			0.26		
4	铁砂布 0~2#	张	5.764			1.06		
5	钢锯条	条	1.412			0.43		
6	标准砖 240×115×53	千块	1.380			310.92		
7	板枋材 综合	m ³	0.009			1592.08		
8	丙酮	kg	5.017			15.13		
9	氯丁橡胶粘接剂	kg	4.205			14.02		
10	塑料排水管 DN110	m	25.577			18.30		
11	塑料排水管 DN160	m	95.000			31.64		
12	塑料排水管 DN200	m	16.442			48.31		
13	塑料排水管 联塑315厚管	m	144.000			178.00		
14	塑料排水管直接 DN110	个	1.494			7.17		
15	塑料排水管直接 DN160	个	5.071			15.68		
16	塑料排水管直接 DN200	个	0.795			22.71		
17	塑钢踏步	kg	8.484			6.29		
18	水	m ³	20.896			4.25		
19	井环盖、井座	套	1.000					
20	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	0.863					
21	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	0.120					
22	预拌混凝土 C15	m ³	0.297					
23	折旧费	元	438.148			1.00		
24	检修费	元	154.715			1.00		
25	维护费	元	392.010			1.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 耕进市场蓝天鹅旁良村排水渠污水管更换工程

标段：

第2页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
26	安拆费	元	71.357			1.00		
27	柴油 (机械用)0#	kg	82.956			7.79		
28	柴油 (机械用)0#	kg	144.900			7.73		
29	电 (机械用)	kw·h	19.297			1.04		
30	其他材料费	元	28.243			1.00		
31	联塑315直通	个	57.000			42.00		
32	联塑315转PVC200管三通	个	6.000			95.00		
33	联塑315转PVC110管三通	个	16.000			35.00		
34	联塑315转PVC200管直角	个	22.000			49.00		
35	联塑315转PVC110管直角	个	6.000			49.00		
36	PVC200三通	个	3.000			39.00		
37	PVC200直通	个	6.000			14.00		
38	PVC110直通	个	4.000			5.06		
39	PVC110三通	个	1.000			13.44		
40	PVC弯头	个	8.000			9.96		
41	PVC160直通	个	25.000			9.75		
42	PVC160三通	个	12.000			36.25		
43	PVC160弯头	个	8.000			18.80		
44	10号铁丝	m	165.000			5.95		