

工程名称： 翁源县人民政府停车场改造工程


标段名称： 翁源县人民政府停车场改造工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 52794.51

（大写）： 伍万贰仟柒佰玖拾肆元伍角壹分

编制人： 刘丽平
审核人： 刘丽平
编制单位： 东志达建设监理有限公司
法定代表人或其授权人：



招标人：
法定代表人或其授权人：
编制时间：

叶平



翁源县人民政府停车场改造工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：翁源县人民政府停车场改造工程
- 2、工程范围：①√市政工程
- 3、工程地点：翁源县龙仙镇

二、预算范围：

详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：(1)、依据(GB/T50500-2024)国家标准《建设工程工程量清单计价标准》及(GB/T50854-2024)国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；(2)、依据 2018《广东省建设工程计价依据》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》，采用工程量清单计价办法(增值税)模式计算；
- 2、计量依据：根据现场测量及业主使用要求,计算实物工程量。

四、本预算中有关问题说明如下：

1、材料及机械台班燃料动力费单价按翁市政[2025]10 号文，2025 年 9 月份材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算；

2、利润:建筑与装饰工程按人工费和施工机具费的 20%计算，市政工程按人工费和施工机具费的 15%计算；安装工程按人工费和机具费的 20%计算；园林绿化工程按人工费和施工机具费的 18%计算；

3、绿色施工安全防护措施费：依据（GB/T50500-2024）国家标准《建设工程工程量清单计价标准》计算；

4、税金按 9%计算；

5、本工程结算时需提项目施工前、施工中、施工后的实时照片（由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程），如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的，结算时则不予受理审核；

6、工程量按实际验收结算为准；

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县人民政府停车场改造工程

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县人民政府停车场改造工程 标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		3236.02	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县人民政府停车场改造 标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程		3236.02	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		3236.02	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		647.2	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		588.37	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		764.88	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		1235.57	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计				3236.02	

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县人民政府停车场改造工程 标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县人民政府停车场改造 标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县人民政府停车场改造
工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

工程名称：翁源县人民政府停车场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

工程名称：翁源县人民政府停车场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

工程名称: 市政

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

工程名称: 市政

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 1 页 共 27 页

项目编码	011611005001	项目名称	其他金属构件拆除				计量单位	t
项目特征	1、大型支撑安装、拆除 宽15m以内 拆除 2、拆除钢结构构件运输 运距 5km以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	265.17	
1.1	人工费	元	265.16101			1	265.16	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.38	
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.144027			4.46	0.64	
2.2	钢丝绳	m	0.031004			5.54	0.17	
2.3	金属材料(摊销)	kg	0.157988			3.16	0.50	
2.4	松杂板枋材	m3	0.002908			1703.44	4.94	
2.5	其他材料费	元	0.125995			1	0.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	456.29	
3.1	履带式起重机	台班	0.290789			1100.69	320.08	
3.2	汽车式起重机	台班	0.042987			1367.92	58.82	
3.3	立式油压千斤顶	台班	0.140014			11.41	1.60	
3.4	载货汽车	台班	0.050026			565.72	28.29	
3.5	平板拖车组	台班	0.022512			1421.54	31.98	
3.6	交流弧焊机	台班	0.069978			76.36	5.35	
3.7	电动空气压缩机	台班	0.030015			339.32	10.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	727.84	
5	管理费	-	-	-	-	-	122.46	
6	利润	-	-	-	-	-	108.22	
综合单价							958.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 2 页 共 27 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除				计量单位	m3
项目特征	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	78.29	
1.1	综合工日	工日	0.8497			92.14	78.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.76	
3.1	自卸汽车	台班	0.0448			642.04	28.76	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.05	
5	管理费	-	-	-	-	-	9.6	
6	利润	-	-	-	-	-	16.06	
综合单价							132.71	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 3 页 共 27 页

项目编码	060302002001	项目名称	植被清除				计量单位	m2
项目特征	绿化地铲除杂草							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.44	
1.1	人工费	元	1.444798			1	1.44	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04	
2.1	其他材料费	元	0.04			1	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.48	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.22	
综合单价							1.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 4 页 共 27 页

项目编码	050101003001	项目名称	砍挖灌木丛及根				计量单位	株
项目特征	砍挖灌木(冠径80cm内)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.1	
1.1	综合工日	工日	0.0228			92.14	2.10	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64	
3.1	载货汽车	台班	0.0012			533.97	0.64	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.74	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22	
6	利润	-	-	-	-	-	0.41	
综合单价							3.38	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 5 页 共 27 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、挖土机挖土 一、二类土，人工辅助 2、挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.47
1.1	综合工日	工日	0.015974			92.14	1.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.4
3.1	机械费调整	元	8E-6			1	0.00
3.2	履带式单斗挖掘机(液压)	台班	0.002713			1351.71	3.65
3.3	履带式推土机	台班	0.000411			1038.26	0.42
3.4	自卸汽车	台班	0.021499			758.65	16.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-	-	-	-	2.46
6	利润	-	-	-	-	-	3.28
综合单价							27.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 6 页 共 27 页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除				计量单位	m3
项目特征	拆除混凝土地板 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	116.69	
1.1	综合工日	工日	1.266402			92.14	116.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.76	
3.1	自卸汽车	台班	0.044806			642.04	28.76	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.45	
5	管理费	-	-	-	-	-	13.01	
6	利润	-	-	-	-	-	21.82	
综合单价							180.28	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 7 页 共 27 页

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除				计量单位	m2
项目特征	1、楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.51	
1.1	综合工日	工日	0.124945			92.14	11.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.73	
3.1	自卸汽车	台班	0.002688			642.04	1.73	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.24	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.18	
6	利润	-	-	-	-	-	1.99	
综合单价							16.41	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 8 页 共 27 页

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板				计量单位	m
项目特征	拆除栏杆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.59	
1.1	人工费	元	35.585			1	35.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.15	
2.1	钢板	kg	1.336001			3.38	4.52	
2.2	低碳钢焊条	kg	0.25			6.19	1.55	
2.3	其他材料费	元	3.082998			1	3.08	
2.4	拆除栏杆	m	1.005			0	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.76	
3.1	交流弧焊机	台班	0.022998			76.36	1.76	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.5	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47	
6	利润	-	-	-	-	-	5.6	
综合单价								57.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 9 页 共 27 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除				计量单位	m2
项目特征	拆除不锈钢门1.2*2.1 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.33	
1.1	综合工日	工日	0.090357			92.14	8.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.73	
3.1	自卸汽车	台班	0.002698			642.04	1.73	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.06	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9	
6	利润	-	-	-	-	-	1.51	
综合单价							12.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 27 页

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除				计量单位	m2
项目特征	铲除水泥砂浆 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47	
1.1	综合工日	工日	0.037656			92.14	3.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.57	
3.1	自卸汽车	台班	0.000885			642.04	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.04	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36	
6	利润	-	-	-	-	-	0.61	
综合单价							5.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 11 页 共 27 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	封门：重砌120厚墙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	221.13	
1.1	人工费	元	221.111921			1	221.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	242.78	
2.1	圆钉	kg	0.022848			5.83	0.13	
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.057616			350	20.16	
2.3	机制砂	m3	0.244371			140	34.22	
2.4	标准砖	千块	0.558278			330	184.24	
2.5	松杂板枋材	m3	0.000993			1703.44	1.70	
2.6	水	m3	0.153642			3.69	0.57	
2.7	其他材料费	元	1.625166			1	1.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	463.91	
5	管理费	-	-	-	-	-	33.48	
6	利润	-	-	-	-	-	33.17	
综合单价							530.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 27 页

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

项目编码	020801001001	项目名称	墙面抹灰				计量单位	m2
项目特征	1、15厚1：2：8的的混合砂浆找平 2、5厚的水泥压光							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.19	
1.1	人工费	元	24.193099			1	24.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.3	
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.002916			350	1.01	
2.2	生石灰	t	0.002422			510	1.22	
2.3	水	m3	0.017283			3.69	0.06	
2.4	其他材料费	元	0.183001			1	0.18	
2.5	中砂	m3	0.020725			78.68	1.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.75	
6	利润	-	-	-	-	-	3.63	
综合单价							37.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 13 页 共 27 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	1、刮腻子2遍 2、乳胶漆底漆1遍，面漆2遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.48	
1.1	人工费	元	17.484417			1	17.48	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.73	
2.1	水砂纸	张	0.04			1.15	0.05	
2.2	内墙乳胶漆	kg	0.105003			13.05	1.37	
2.3	内墙乳胶漆	kg	0.238001			23.25	5.53	
2.4	腻子粉	kg	1.241999			3.03	3.76	
2.5	水	m3	0.000503			3.69	0.00	
2.6	其他材料费	元	0.015901			1	0.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.21	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.63	
6	利润	-	-	-	-	-	2.62	
综合单价								33.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 27 页

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	人工挖淤泥流砂 人工运淤泥、流砂 20m内 人工装自卸汽车 土方 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	99.28
1.1	综合工日	工日	0.601724			92.14	55.44
1.2	人工费	元	43.847069			1	43.85
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.33
3.1	自卸汽车	台班	0.014138			1294.96	18.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.61
5	管理费	-	-	-	-	-	13.26
6	利润	-	-	-	-	-	17.64
综合单价							148.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 15 页 共 27 页

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理			计量单位	m2
项目特征	墙面清理杂草						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.44
1.1	人工费	元	1.444799			1	1.44
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.04			1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.48
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19
6	利润	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							1.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 27 页

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	回填原地拆除碎砖废料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	65.01
1.1	人工费	元	65.013004			1	65.01
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	电动夯实机	台班	0.026			26.02	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.69
5	管理费	-	-	-	-	-	9.95
6	利润	-	-	-	-	-	9.85
综合单价							85.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 17 页 共 27 页

项目编码	010502030001	项目名称	地坪				计量单位	m2
项目特征	100厚的混凝土地坪C30 模板1.2*2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.45	
1.1	综合工日	工日	0.2495			92.14	22.99	
1.2	人工费	元	0.46488			1	0.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	47.21	
2.1	材料费调整	元	0.0001			1	0.00	
2.2	松杂板枋材	m3	4.4E-5			1703.44	0.00	
2.3	水	m3	0.0171			3.69	0.06	
2.4	普通商品混凝土 碎石 粒径20石	m3	0.102			460	46.92	
2.5	其他材料费	元	0.001301			1	0.00	
2.6	镀锌低碳钢丝	kg	0.003459			5.38	0.02	
2.7	圆钉	kg	0.000266			3.54	0.00	
2.8	防水胶合板	m2	0.002343			31.81	0.07	
2.9	隔离剂	kg	0.001562			7.05	0.01	
2.10	钢支撑	kg	0.012442			3.88	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05	
3.1	载货汽车	台班	7.5E-5			601.94	0.06	
3.2	木工圆锯机	台班	2.5E-5			23.61	0.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.71	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.3	
6	利润	-	-	-	-	-	3.52	
综合单价								78.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 27 页

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	现浇构件带肋钢筋 φ10以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	656.01	
1.1	人工费	元	656.020006			1	656.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.99	
2.1	螺纹钢	t	1.019967			3248.98	3313.96	
2.2	镀锌低碳钢丝	kg	5.640106			4.46	25.15	
2.3	其他材料费	元	11.889994			1	11.89	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.32	
3.1	钢筋调直机	台班	0.269879			52.24	14.10	
3.2	钢筋切断机	台班	0.109894			42.21	4.64	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.310003			27.62	8.56	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4034.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	196.46	
6	利润	-	-	-	-	-	102.5	
综合单价							4333.29	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 19 页 共 27 页

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	路面标线 加温溶剂型漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.07
1.1	人工费	元	2.068			1	2.07
2	材料费	-	-	-	-	-	20.11
2.1	稀释剂	kg	0.026			16.7	0.43
2.2	其他材料费	元	0.199			1	0.20
2.3	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	0.785			24.81	19.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	载货汽车	台班	0.005			565.72	2.83
3.2	喷涂机	台班	0.005			33.73	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.18
5	管理费	-	-	-	-	-	0.58
6	利润	-	-	-	-	-	0.76
综合单价							26.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 27 页

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

项目编码	080505003001	项目名称	车挡			计量单位	处
项目特征	1、塑料车档550*150*100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.19
1.1	人工费	元	25.19			1	25.19
2	材料费	-	-	-	-	-	35.28
2.1	其他材料费	元	0.75			1	0.75
2.2	塑料车档550*150*100	个	1			34.53	34.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.64
3.1	载货汽车	台班	0.0135			565.72	7.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.11
5	管理费	-	-	-	-	-	3.73
6	利润	-	-	-	-	-	4.92
综合单价							76.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 22 页 共 27 页

项目编码	020405001001	项目名称	栏杆				计量单位	m
项目特征	铝合金烤漆栏杆 1、85*57*2.0面管; 2、100*100*2.0立柱; 3、50*50*2.0立脚; 4、25*25*1.2竖管; 5、30*40*1.5横管; 6、定制兰花图案3厘;							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.59	
1.1	人工费	元	35.585			1	35.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	435.59	
2.1	钢板	kg	1.336			3.38	4.52	
2.2	低碳钢焊条	kg	0.25			6.19	1.55	
2.3	其他材料费	元	3.083			1	3.08	
2.4	成品制铝合金护栏	m	1.005			378	379.89	
2.5	立柱100*100*2的立柱	个	0.310341			150	46.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.76	
3.1	交流弧焊机	台班	0.023			76.36	1.76	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.5	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47	
6	利润	-	-	-	-	-	5.6	
综合单价							484	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 27 页

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟			计量单位	m
项目特征	1、原水沟边切缝 2、原水沟盖板拆除清理（0.5*0.3*0.05） 3、水沟底淤泥清理 4、新做水沟盖板0.5*0.3*0.05 25m 5、水沟底水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.63
1.1	综合工日	工日	0.043786			92.14	4.04
1.2	人工费	元	10.595625			1	10.60
2	材料费	-	-	-	-	-	57.62
2.1	钢锯片	片	0.003701			264.96	0.98
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.001518			350	0.53
2.3	机制砂	m3	0.003768			140	0.53
2.4	竹笋	个	0.0375			5.49	0.21
2.5	水	m3	0.000978			3.69	0.00
2.6	其他材料费	元	0.290857			1	0.29
2.7	其他材料费	元	0.01575			1	0.02
2.8	300*500*50的成品钢筋混凝土盖板	块	4.608295			11.95	55.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.23
3.1	机动翻斗车	台班	0.000527			309.96	0.15
3.2	混凝土切缝机	台班	0.0385			27.66	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.41
5	管理费	-	-	-	-	-	2.33
6	利润	-	-	-	-	-	2.38
综合单价							78.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 24 页 共 27 页

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	拆除160管排水重新安装160排水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.31
1.1	综合工日	工日	0.116			92.14	10.69
1.2	人工费	元	10.618			1	10.62
2	材料费	-	-	-	-	-	30.5
2.1	钢板	kg	0.011			3.16	0.03
2.2	橡胶板	kg	0.001615			25.7	0.04
2.3	六角螺栓	kg	0.001192			5.58	0.01
2.4	铁砂布	张	0.008115			1.06	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.000308			6.19	0.00
2.6	丙酮	kg	0.005615			9.74	0.05
2.7	氧气	m3	0.000615			5.16	0.00
2.8	乙炔气	kg	0.000192			13.3	0.00
2.9	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.015808			14.02	0.22
2.10	焊接钢管	kg	0.002308			4.19	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.001			5	0.01
2.12	螺纹阀门	个	0.000615			26	0.02
2.13	弹簧压力表	块	0.000308			20	0.01
2.14	压力表弯管	个	0.000308			5.56	0.00
2.15	水	m3	0.076385			3.69	0.28
2.16	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.17	其他材料费	元	1.143			1	1.14
2.18	塑料给水管-PVC160	m	1.015			28.19	28.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.26
3.1	汽车式起重机	台班	0.005115			961.74	4.90
3.2	载货汽车	台班	0.0005			578.2	0.29
3.3	木工圆锯机	台班	0.001115			23.61	0.03
3.4	电动单级离心清水泵	台班	0.0005			32.87	0.02
3.5	试压泵	台班	0.000308			17	0.01
3.6	交流弧焊机	台班	0.000192			76.36	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.46
5	管理费	-	-	-	-	-	6.19
6	利润	-	-	-	-	-	3.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 25 页 共 27 页

综合单价	67.24
------	-------

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 26 页 共 27 页

项目编码	@001	项目名称	屋面清理杂物			计量单位	项
项目特征	清理树脂挖面树叶、淤泥+外运（半天），凿除水沟底、水沟面水泥砂浆（约2cm厚）+（清运）及3号楼后巷场地平整±25cm（人工平整），半个人工，共计1工日						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	200
2.1	屋面清理杂物材料费	元	1			200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	200
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							200

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 市政

标段：翁源县人民政府停车场改造工程

第 27 页 共 27 页

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	154.07
1.1	人工费	元	154.0675			1	154.07
2	材料费	-	-	-	-	-	13.88
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.0754			4.46	0.34
2.2	酚醛红丹防锈漆	kg	0.4682			16.96	7.94
2.3	松节油	kg	0.1484			6.36	0.94
2.4	其他材料费	元	4.6633			1	4.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.37
3.1	载货汽车	台班	0.0388			601.94	23.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	191.32
5	管理费	-	-	-	-	-	27.36
6	利润	-	-	-	-	-	26.62
综合单价							245.3

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	75.623	92.14	6967.90		
2	00010010	人工费	元	5259.2279	1.00	5259.23		
3	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.3991	3248.98	1296.67		
4	01030005	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.2476	4.46	1.10		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	2.2823	4.46	10.18		
6	01050081	钢丝绳 Φ 12.5	m	0.0533	5.54	0.30		
7	01290003	钢板综合	kg	60.3605	3.38	204.02		
8	01290043	钢板8~15	kg	0.0286	3.16	0.09		
9	01610001	金属材料(摊销)	kg	0.2716	3.16	0.86		
10	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0042	25.70	0.11		
11	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0031	5.58	0.02		
12	03019001	圆钉综合	kg	0.0069	5.83	0.04		
13	03134011	水砂纸	张	0.6684	1.15	0.77		
14	03134021	铁砂布0~2#	张	0.0211	1.06	0.02		
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	11.295	6.19	69.92		
16	03135021	低碳钢焊条结422 Φ 3.2	kg	0.0008	6.19			
17	03139291	钢锯片 Φ 300	片	0.0829	264.96	21.97		
18	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.118	350.00	41.30		
19	04030015@1	机制砂	m3	0.1582	140.00	22.15		
20	04090015	生石灰	t	0.0553	510.00	28.20		
21	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.1686	330.00	55.64		
22	05030080	松杂板枋材	m3	0.012	1703.44	20.44		
23	0535021	竹笋	个	0.84	5.49	4.61		
24	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	1.7546	13.05	22.90		
25	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	3.977	23.25	92.47		
26	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	20.7538	3.03	62.88		
27	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.4682	16.96	7.94		
28	14010030	松节油	kg	0.1484	6.36	0.94		
29	14330030	丙酮	kg	0.0146	9.74	0.14		
30	14350680	稀释剂	kg	1.17	16.70	19.54		
31	14390070	氧气	m3	0.0016	5.16	0.01		
32	14390100	乙炔气	kg	0.0005	13.30	0.01		
33	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0411	14.02	0.58		
34	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.006	4.19	0.03		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0026	5.00	0.01		
36	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0016	26.00	0.04		
37	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0008	20.00	0.02		
38	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0008	5.56			
39	3115001	水	m3	2.6274	3.69	9.70		
40	34110010	水	m3	0.67	3.69	2.47		
41	99450760	其他材料费	元	184.6336	1.00	184.63		
42	9946131	其他材料费	元	3.3246	1.00	3.32		
43	BCCLF3	屋面清理杂物材料费	元	1	200.00	200.00		
44	CLFTZ	材料费调整	元	0.0154	1.00	0.02		
45	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石C30	m3	15.6723	460.00	7209.26		
46	04290080@1	300*500*50的成品钢筋混凝土盖板	块	103.2258	11.95	1233.55		
47	17250050@1	塑料给水管-PVC160	m	2.639	28.19	74.39		
48	36270030	成品制铝合金护栏	m	29.145	378.00	11016.81		
49	36270030@1	拆除栏杆	m	16.2609				
50	00010003	机上人工	工日	1.9558	230.00	449.83		
51	99450630	折旧费	元	195.2837	1.00	195.28		
52	99450640	检修费	元	44.6442	1.00	44.64		
53	99450650	维护费	元	120.2713	1.00	120.27		
54	99450660	安拆费	元	26.1349	1.00	26.13		
55	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	15.4918	8.70	134.78		
56	99450680	柴油(机械用)0#	kg	29.1734	7.13	208.01		
57	99450700	电(机械用)	kW·h	173.0729	0.58	100.38		
58	9946001	折旧费	元	152.445	1.00	152.45		
59	9946011	大修理费	元	21.8329	1.00	21.83		
60	9946021	经常修理费	元	78.2567	1.00	78.26		
61	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	43.4847	8.70	378.32		
62	9946051	柴油(机械用)0#	kg	25.8687	7.13	184.44		
63	9946111	其他费用	元	73.7841	1.00	73.78		
64	9946606	机上人工	工日	2.01	230.00	462.30		
65	JXFTZ	机械费调整	元	0.0002	1.00			
66	13110030	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	35.325	24.81	876.41		
67	36210060@1	成品车档75钢管, 2m	个	5	88.00	440.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政

第 3 页 共 3 页

[illegible]