

围墙维修、泳池修补、升旗台改造等及其他零星维修

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县新江镇中心幼儿园

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：119959.51 元

大写：壹拾壹万玖仟玖佰伍拾玖元伍角壹分。

审核招标控制价金额（小写）：110936.62 元

大写：壹拾壹万零玖佰叁拾陆元陆角贰分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-9022.89 元

审 核 单 位：中佳鼎运建设管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：（签字盖执业专用章）



复核人及证号：（签字盖执业专用章）



审 核 时 间：2025 年 6 月 20 日

招标控制价编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：围墙维修、泳池修补、升旗台改造等及其他零星维修；
- 2、建设地点：广东省韶关市翁源县新江镇；
- 3、工程概述：围墙维修、泳池修补、升旗台改造等及其他零星维修等内容。

二、编制依据及取费标准

- 1、计价模式：本项目采用工程量清单计价（2013）编制；

国家标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；

- 2、采用定额：《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）、《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；及本地区工程计价的有关规定；

- 3、工料机价格：按照翁市政[2025]05 号文，2025 年第 4 月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

- 4、税金：按增值税一般计税方法计价，税率按 9%计取。

- 5、余土外运运距：暂定 3km 计算。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 围墙维修、泳池修补、升旗台改造等及其他零星维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

工程名称：市政工程		标段：	
序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	73837.77	
1.1	拆除和重建围墙及树脂瓦	26179.04	
1.2	泳池	14679.70	
1.3	升旗台	15132.16	
1.4	幼儿园外弧形水渠	577.87	
1.5	篮球场维修	17269.00	
2	措施合计	10329.37	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6089.03	
2.2	其他措施费	4240.34	
3	其他项目	3618.60	
3.1	暂列金额	2215.13	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1403.47	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	87785.74	
5	增值税销项税额	7900.72	
6	总造价	95686.46	
7	人工费	24767.59	
招标控制价合计=1+2+3+5		95,686.46	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除和重建围墙及树脂瓦					26179.04	
1	粤R1-1-1	人工整体拆除简易结构	1、拆除原有树脂瓦 2、附墙钢支架 拆除	m2	11.7	40.15	469.76	
2	010901002001	型材屋面	1、拆除原有树脂瓦搬运100m后换地方重新安装	m2	11.7	25.14	294.14	
3	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除原有砖墙 2、挖掘机挖松散石方卸汽车运3km内	m3	5.18	134.52	696.81	
4	041001002001	拆除人行道	1、拆除鹅卵石人行道150厚 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	11.52	19.28	222.11	
5	010101003001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	29.38	8.67	254.72	
6	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	14.69	18.48	271.47	
7	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	12.49	16.27	203.21	
8	010501002001	带形基础	1、现浇建筑物混凝土 基础 2、普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3、手扶拖拉机二次转运200m内	m3	14.69	578.14	8492.88	
9	010401003001	实心砖墙	1、新建180围墙 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	4.67	523.05	2442.64	
10	010502001001	矩形柱	1、C25混凝土柱360*360 (每5m一个)	m3	1.04	632.22	657.51	
11	010507005001	扶手、压顶	1、C20混凝土压顶	m3	0.4	782.74	313.10	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.043	4104.96	176.51	
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.033	5481.00	180.87	
14	011406001001	抹灰面油漆	1、20mm厚1; 2.5水泥砂浆 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆底漆1遍,面漆2遍	m2	31.68	68.01	2154.56	
本页小计							16830.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	011204003001	块料墙面	1、底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2、贴100*100纸皮砖, 水泥膏 镶贴	m ²	28.8	130.62	3761.86	
16	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、修复鹅卵石人行道6cm厚 2、100厚C15混凝土垫层	m ²	11.52	203.14	2340.17	
17	010901002002	型材屋面	1、树脂波纹瓦3mm厚	m ²	32.5	58.45	1899.63	
18	010606002001	钢檩条	1、檩条方通60*40*1.2	t	0.12	5256.16	630.74	
19	010606012001	钢支架	支架60*40*1.2	t	0.058	5838.96	338.66	
20	010603003001	钢管柱	DN65*4镀锌钢管	t	0.073	5173.81	377.69	
		泳池					14679.70	
21	041001002002	拆除人行道	1、破除鹅卵石人行道50厚 2、破除100厚混凝土垫层 3、拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内	m ²	47.01	19.28	906.35	
22	010101003002	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土, 人工辅助	m ³	5.56	8.67	48.21	
23	010103002002	余方弃置	1、装载机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m ³	4.76	16.27	77.45	
24	010501002002	带形基础	现浇建筑物混凝土 基础 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25	m ³	0.8	523.91	419.13	
25	010401003002	实心砖墙	1、新建200围墙 2、砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	0.9	523.05	470.75	
26	011102003001	块料楼地面	100厚C15混凝土垫层 2mm厚的聚氨酯涂膜防水 20厚的水泥砂浆找平层 贴100*100纸皮砖	m ²	47.01	183.11	8608.00	
27	011204003002	块料墙面	墙面: 20厚的水泥砂浆抹灰 2mm厚的聚氨酯涂膜防水 20厚的水泥砂浆抹灰 贴100*100纸皮砖	m ²	16.67	158.16	2636.53	
本页小计							22515.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	011615001001	开孔(打洞)	泳池 混凝土墙开孔 (80厚的混凝土)	个	1	118.64	118.64	
29	031001006001	塑料管	泳池 1、DN75	m	6	18.64	111.84	
30	031001006002	塑料管	泳池 1、DN25	m	10	13.16	131.60	
31	011609001001	栏杆、栏板拆除	泳池 1、拆除原有栏杆0.8m高 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m	10.1	28.41	286.94	
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	泳池 1、重新做栏杆0.8m高	m	10.1	85.57	864.26	
		升旗台					15132.16	
33	011608001001	铲除油漆面	升旗台 1、铲除原有墙面油漆 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	97.87	5.17	505.99	
34	011406001002	抹灰面油漆	升旗台 1、刮腻子2遍 2、乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍	m2	97.87	33.36	3264.94	
35	011106002001	块料楼梯面层	台阶贴瓷砖 1、50厚的水泥砂浆找平层 2、20厚的水泥砂浆结合层 3、梯级砖	m2	3	224.53	673.59	
36	011102003002	块料楼地面	舞台地面贴块料 1、50厚的水泥砂浆找平层 2、20厚的水泥砂浆结合层 3、600*600的釉面砖	m2	73.5	145.41	10687.64	
		幼儿园外弧形水渠					577.87	
37	040101002001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	2.4	67.35	161.64	
38	010507002001	室外地坪	1、100厚的C25混凝土水渠 (弧形水渠)	m2	7.52	55.35	416.23	
		篮球场维修					17269.00	
本页小计							17223.31	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂定的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 2 页 共 48 页

项目编码		项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	11.7
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
借A1-10-4 7 换	波纹瓦屋面 塑料波纹瓦 铺于钢檩	100m2	0.01	687.28	231.42		202.47
借A1-7-15 5	附墙钢支架 安装	t	0.0068	1072.08	105.26	166.89	544.41
借A1-23-3 3 换	石膏板、硅酸钙、金属板、 竹木装饰板、矿物棉装 饰板、塑料装饰板、复合 装饰板、铝塑复合板、纤 维水泥装饰板 运距:m以 内 50 实际运距(m):10 0 拆除废料二次运输 单 价*0.8	100m2	0.01	59.25			18.44
借A1-23-1 换	金属材料 运距:m以内 50 实际运距(m):100	t	0.0068	41.41			12.89
人工单价				小计			
				15.00	3.02	1.13	5.98
				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
				25.14			
材料费	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 4 页 共 48 页

工程名称:市政工程		项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		5.18	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润						
D1-4-67	拆除砖砌其它构筑物	10m3	0.1	814.58			224.91	81.46				22.49					
D1-1-123	挖掘机挖松散石方	1000m3 天然密 实方	0.001	839.96		6445.57	2011.54	0.84		6.45		2.01					
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.001			16672.26	4603.21			16.67		4.60					
人工单价				小计					82.30		23.12	29.10					
				未计价材料费													
				清单项目综合单价				134.52									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 项目编码: 041001002001 项目名称: 拆除人行道 计量单位: m2 工程量: 11.52 第 5 页 共 48 页

清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费
D1-4-30 换	拆除人行道 现浇混凝土 面层 厚10cm内 实际厚 度 (cm):15	100m2	0.01	950.40	10.40	192.92	315.67	9.50	0.10
D1-1-123	挖掘机挖松散石方	1000m3 天然密 实方	0.0002	839.96		6445.57	2011.54	0.13	0.97
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):3	1000m3 天然密 实方	0.0002			16672.25	4603.21		2.50
人工单价				小计				9.63	0.10
				未计价材料费					
				清单项目综合单价				19.28	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位		数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费				-	0.11	-		
	材料费小计				-	0.11	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 6 页 共 48 页

项目编码		010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	29.38
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
D1-1-33 * 0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽 在5m内或基坑底面积在80 m2内 单价*0.9	1000m3 天然密 实方	0.001	641.52		4042.89	1293.36	0.61
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二 类土 深度在2m内 机械 挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密 实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34
人工单价				小计				2.95
				未计价材料费				3.84
				清单项目综合单价				8.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程			标段:					第 8 页 共 48 页			
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	12.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密 实方	0.001	388.52		1990.82	656.93	0.39		1.99	0.66
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.001			10368.38	2862.71			10.37	2.86
人工单价				小计				0.39		12.36	3.52
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				16.27			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 9 页 共 48 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		14.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他 混凝土基础 合并制作于 目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	456.92	4571.53	7.49	203.18	45.69	457.15	0.75	20.32				
D1-7-102 换	水泥混凝土 运距200m 换为【手扶式拖拉机功率 9(kW)】	10m3	0.1	162.36		262.58	117.32	16.24		26.26	11.73				
人工单价				小计				61.93	457.15	27.01	32.05				
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费							-		457.16		-			
	材料费小计							-		457.16		-			
578.14															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 10 页 共 48 页

标段:

工程名称：市政工程																	
项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		4.67			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单 价				合 价							
						人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
借A1-4-4		混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖		10m3	0.1	2043.99	1862.15		616.06	204.40	186.22		61.61				
借80010080		砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5		m3	0.218		324.91			204.40	257.05		61.61				
小计																	
人工单价						未计价材料费											
						清单项目综合单价											
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
		其他材料费								-		257.06		-			
		材料费小计								-		257.06		-			

综合单价分析表

第 11 页 共 48 页

标段:

工程名称: 市政工程

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂定的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程										标段:		第 15 页 共 48 页			
项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		31.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆 厚度(mm):20 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	1940.51	932.06		591.86	19.41	9.32		5.92				
借A1-15-1 50 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子 遍数(遍):2	100m2	0.01	673.90	371.23		202.65	6.74	3.71		2.03				
借A1-15-1 60 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底 漆遍数(遍):1	100m2	0.01	1074.54	690.67		323.11	10.75	6.91		3.23				
人工单价				小计				36.90	19.94	11.18					
				未计价材料费											
				清单项目综合单价				68.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	19.95	-							
	材料费小计					-	19.95	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 16 页 共 48 页

项目编码		011204003001	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	28.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
借A1-13-2	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙	100m2	0.01	1737.86	39.85		530.05	17.38	0.40	5.30
借80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0167		390.89				6.53	
借A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙 面墙裙	100m2	0.01	5786.94	2549.40		1765.02	57.87	25.49	17.65
人工单价				小计				75.25	32.42	22.95
				未计价材料费						
清单项目综合单价 130.62										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费					-	32.39	-		
	材料费小计					-	32.39	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040204003001		项目名称		现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位		m2		工程量		11.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度 (cm):1 0 合井制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C15	100m2	0.01	1223.31	4101.31	11.40	325.47	12.23	41.01	0.11	3.25				
借A1-17-1 9 换	河卵石路面 平铺 完成厚 度6cm 合井制作子目 抹 灰水泥砂浆 (配合比) 中 砂 1:3	10m2	0.1	968.09	200.26		296.91	96.81	20.03		29.69				
人工单价				小计				109.04	61.04	0.11	32.94				
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	61.05	-							
	材料费小计					-	61.05	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可单独编制。

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程

标段:

第19页,共48页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 22 页 共 48 页

标段:

工程名称: 市政工程											第 22 页 共 48 页																	
项目编码			041001002002			项目名称			拆除人行道			计量单位			m2			工程量			47.01							
清单综合单价组成明细																												
定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价																			
					人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润																
D1-4-30 换		拆除人行道 现浇混凝土 面层 厚10cm内 实际厚 度 (cm):15	100m2	0.01	950.40	10.40		192.92	315.67	9.50	0.10		1.93				3.16											
D1-1-123		挖掘机挖松散石方	1000m3 天然密 实方	0.0002	839.96			6445.57	2011.54	0.13			0.97				0.30											
D1-1-126 换		自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):3	1000m3 天然密 实方	0.0002				16672.25	4603.21				2.50				0.69											
人工单价					小计								9.63				0.10				5.40				4.15			
					未计价材料费																							
清单项目综合单价																						19.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)													
	其他材料费								-		0.11		-															
	材料费小计								-		0.11		-															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段:

工程名称: 市政工程

第 23 页 共 48 页

工程名称: 市政工程		项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	5.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
D1-1-33 * 0.9	挖掘机械挖沟槽、基坑土方 一、二类土、沟槽底宽 在5m内或基坑底面积在80 m2内 单价*0.9	1000m3 天然密 实方	0.001	641.52		4042.89	1293.36	0.61	3.84	1.23
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二 类土 深度在2m内 机械 挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密 实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34		0.65
人工单价				小计				2.95	3.84	1.88
				未计价材料费						
				清单项目综合单价				8.67		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 24 页 共 48 页

工程名称: 市政工程										
项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	4.76	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密 实方	0.001	388.52		1990.82	656.93	0.39	1.99	0.66
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.001			10368.38	2862.71		10.37	2.86
人工单价				小计				0.39	12.36	3.52
				未计价材料费				16.27		
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程		标段:			第 25 页 共 48 页		
项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	0.8
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他 混凝土基础 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	456.92	4571.53	7.49	203.18
人工单价				小计			
				45.69	457.15	0.75	20.32
未计价材料费							
清单项目综合单价				523.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			-	457.16	-	
	材料费小计			-	457.16	-	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 27 页 共 48 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	47.01
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
借A1-12-7 0	楼地面陶瓷地砖(每块周 长mm) 600以内 水泥砂 浆	100m2	0.01	3461.52	2106.02		1132.96
借8001022 0	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0202		390.89		
借A1-12-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	703.99	40.35		230.42
借8001022 0	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0202		390.89		
借A1-10-9 1 换	双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚 度(mm):2	100m2	0.01	863.70	2908.88		254.45
D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作 石子 普通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C15	10m3	0.01	678.48	4116.84	9.92	224.49
人工单价				小计			
				57.08	107.52	0.10	18.41
				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
				183.11			
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程			标段:			第 29 页 共 48 页				
项目编码		011204003002	项目名称		块料墙面	计量单位	m2	工程量	16.67	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
借A1-13-1 53	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600以内	100m2	0.01	4389.95	2104.61		1338.93	43.90	21.05	13.39
借8001022 0	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	m3	0.0054		390.89				2.11	
借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面外墻 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	1940.51	932.06		591.86	19.41	9.32	5.92
借A1-10-9 1 换	双组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25	100m2	0.01	1079.63	2908.88		318.05	10.80	29.09	3.18
人工单价				小计				74.11	61.57	22.49
				未计价材料费						
清单项目综合单价										
158.16										
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 应按工程所在地现行计价依据执行。

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程		标段:			第 31 页 共 48 页		
项目编码	011615001001	项目名称	开孔(打洞)	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
借A1-19-6 5	开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝 土	个	1	91.92			26.72
人工单价				小计			26.72
				91.92			26.72
未计价材料费							
清单项目综合单价							
				118.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1.如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 34 页 共 48 页

标段:

工程名称: 市政工程				项目编码		011609001001		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位		m		工程量		10.1	
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价										
					人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润							
借A1-19-4 6		栏杆、栏板拆除 金属	10m	0.1	213.01				61.92	21.30				6.19					
借A1-19-6 9		拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内	10m3	0.0015	148.26		326.79	138.10	0.22	0.49			0.21						
小计									21.52			0.49	6.40						
人工单价																			
未计价材料费																			
清单项目综合单价					28.41														
材料费明细		主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：市政工程			标段：			第 36 页 共 48 页					
项目编码		011608001001		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	97.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
借A1-19-4 2	油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面	100m2	0.01	390.94			113.65	3.91			1.14
借A1-19-6 9	拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内	10m3	0.0002	148.26		326.79	138.10	0.03		0.07	0.03
人工单价				小计				3.94		0.07	1.17
				未计价材料费							
清单项目综合单价											
5.17											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 37 页 共 48 页

项目编码		011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	97.87
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
借A1-15-1 50 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	673.90	371.23		202.65	2.03
借A1-15-1 60 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	0.01	1074.54	690.67		323.11	3.23
人工单价				小计				5.26
				未计价材料费				
				清单项目综合单价				33.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			-	10.62	-		
	材料费小计			-	10.62	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 38 页 共 48 页

工程名称: 市政工程										
项目编码		项目名称		块料楼梯面层		计量单位	m2	工程量	3	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
借A1-12-5 换	水泥砂浆找平层 台阶 20mm 实际厚度 (mm): 50 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆 (配合比) 中砂 1:2 .5 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	2872.75	2487.69		940.25	28.73	24.88	9.40
借A1-12-7 8 换	铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥 砂浆 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆 (配合比) 中 砂 1:2.5	100m2	0.01	8124.14	5368.73		2659.03	81.24	53.69	26.59
人工单价				小计				109.97	78.57	35.99
				未计价材料费						
				清单项目综合单价				224.53		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	78.61	-			
	材料费小计				-	78.61	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程 标段: 第 39 页 共 48 页

项目编码		011102003002	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	73.5	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目日名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
借A1-12-7 4	楼地面陶瓷地砖(每块周 长mm) 2400以内 水泥砂 浆	100m2	0.01	2852.00	6097.11		933.46	28.52	60.97	9.33
借8001022 0	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0202		390.89				7.90	
借A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	1433.35	64.71		469.13	14.33	0.65	4.69
借8001023 0	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m3	0.0508		374.30				19.01	
人工单价				小计				42.85	88.53	14.02
				未计价材料费						
清单项目综合单价										
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	145.41	
	其他材料费				-	88.50	-			
	材料费小计				-	88.50	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程

标段:										第 40 页 共 48 页									
项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2.4					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10		人工挖沟槽土方 一、二 类土 深度在2m内		100m3 天然密 实方		0.01		3120.48				861.56		31.20		8.62			
D1-1-27		人工装自卸汽车 土方		100m3 天然密 实方		0.01		1120.68				309.42		11.21		3.09			
D1-1-53 换		自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3		1000m3 天然密 实方		0.001				10368.38		2862.71				10.37		2.86	
		人工单价								小计		42.41		10.37		14.57			
										未计价材料费									
										清单项目综合单价								67.35	
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 应填写暂估单价。

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程

标段:

第 41 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程

标段:

第 45 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程

标段:

第47页 共48页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 市政工程			标段:			第 48 页 共 48 页				
项目编码		041109003001	项目名称		二次搬运	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费
D1-7-3 + D1-7-4	水泥、干拌砂浆、石灰、 沥青 运距:m以内 50 实际运距(m):100	t	2.3233	54.23			14.97	125.99		34.78
D1-7-5 + D1-7-6	砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、 碎石(砾石、石角、瓜子 石)、块石(毛石) 运距:m 以内 50 实际运距(m): 100	m3	6.505	54.45			15.04	354.20		97.84
人工单价				小计				480.19		132.62
				未计价材料费						
清单项目综合单价										
612.80										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 2 页

工程名称: 市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	4631.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;以专业工程类型区分不同费率计算;单独场地平整工程费率为4.35%;道路、管网工程费率为16.50%;桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20;
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地0.60%;省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算),

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

总价措施项目清单与计价表

标段:

第 2 页 共 2 页

工程名称: 市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					4631.45			

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2215.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1403.47		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	3618.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段:

第 1 页 共 4 页

工程名称: 市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
1	螺纹钢 筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.0441		3190.88	3190.88		
2	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.3908		4.58	4.58		
3	钢丝绳 $\Phi 14.1 \sim 15$	kg	1.1452		3.66	3.66		
4	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.034		3441.15	3441.15		
5	六角空心钢 综合	kg	0.275		4.01	4.01		
6	钨棒	kg	0.5181		23.77	23.77		
7	吊装夹具	套	0.0036		180.00	180		
8	土工布	m ²	21.0284		2.08	2.08		
9	六角螺栓 综合	kg	1.2071		5.58	5.58		
10	对拉螺栓	kg	2.5681		5.38	5.38		
11	圆钉 综合	kg	0.2061		5.83	5.83		
12	圆钉 50~75	kg	12.1574		5.83	5.83		
13	镀锌瓦楞钩	十个	17.7684		5.75	5.75		
14	水砂纸	张	5.182		1.15	1.15		
15	铁砂布 0~2#	张	0.194		1.06	1.06		
16	低碳钢焊条 综合	kg	1.4272		6.19	6.19		
17	低合金钢耐热焊条 综合	kg	1.3223		12.75	12.75		
18	不锈钢焊丝	kg	1.1544		26.11	26.11		
19	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.6972		10.99	10.99		
20	合金钢钻头 一字型	个	0.1756		5.45	5.45		
21	钢锯条	条	0.2426		0.43	0.43		
22	不锈钢法兰座(装饰用) $\Phi 59$	个	5.2459		8.41	8.41		
23	铁件 综合	kg	0.7729		4.87	4.87		
24	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	5.1152		380.00	380		
25	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0143		700.00	700		
26	细砂	m ³	0.1974		184.00	184		
27	中砂	m ³	12.6752		184.00	184		
28	河卵石	t	0.4032		82.00	82		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
29	标准砖 240×115×53	千块	3.0262		330.00	330		
30	塑料瓦脊	m	3.9		8.40	8.4		
31	树脂瓦 3.0mm	m ²	43.5825		34.40	34.4		
32	松杂板枋材	m ³	0.571		1703.45	1703.45		
33	垫木	m ³	0.0033		1670.15	1670.15		
34	防水胶合板 模板用 18mm	m ²	7.6755		50.86	50.86		
35	纸皮砖 100*100	m ²	17.3368		20.01	20.01		
36	瓷质抛光砖 600×600	m ²	75.3375		58.85	58.85		
37	瓷质梯级砖 300×300	m ²	3.18		26.90	26.9		
38	瓷质梯级砖 300×150	m ²	1.5264		23.54	23.54		
39	100*100纸皮砖 100*100	m ²	47.9502		20.01	20.01		
40	100*100纸皮砖	m ²	29.664		20.01	20.01		
41	环氧富锌底漆	kg	0.4548		22.22	22.22		
42	内墙乳胶漆 底漆	kg	13.6028		13.05	13.05		
43	内墙乳胶漆 面漆	kg	30.8329		23.25	23.25		
44	腻子粉 成品(一般型)	kg	160.9011		2.94	2.94		
45	聚氨酯防水涂料 双组份 I 型	kg	196.9877		9.18	9.18		
46	聚氨酯面层主剂	kg	218.4		10.74	10.74		
47	喷面漆	kg	2.8		19.54	19.54		
48	酚醛红丹防锈漆	kg	4.2382		16.96	16.96		
49	画线漆主剂	kg	1.4		9.58	9.58		
50	嵌缝料	kg	0.4752		0.90	0.9		
51	松节油	kg	0.4607		6.36	6.36		
52	环氧树脂 综合	kg	1.3635		30.04	30.04		
53	丙酮	kg	0.1214		9.74	9.74		
54	底层硬化剂	kg	83.3		20.02	20.02		
55	底层主剂	kg	249.9		20.06	20.06		
56	防重流添加剂	kg	7.28		10.97	10.97		
57	隔离剂	kg	5.5922		7.30	7.3		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段:

第 3 页 共 4 页

工程名称: 市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
58	画线漆硬化剂	kg	1.4		38.62	38.62		
59	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0454		31.25	31.25		
60	聚氨酯面层硬化剂	kg	109.2		32.06	32.06		
61	稀释剂	kg	27.3		16.70	16.7		
62	二氧化碳	m3	0.6299		4.72	4.72		
63	氩气	m3	3.2451		12.08	12.08		
64	氧气	m3	1.7455		5.16	5.16		
65	乙炔气	kg	0.9457		13.30	13.3		
66	单液粘结剂	kg	28		31.08	31.08		
67	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0792		13.60	13.6		
68	不锈钢管 D22	m	15.9075		5.83	5.83		
69	不锈钢管 D32	m	10.605		8.34	8.34		
70	高压风管	m	0.0234		21.88	21.88		
71	白棉纱	kg	2.3068		11.47	11.47		
72	水	m3	12.4953		3.69	3.69		
73	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	2.1375		5.29	5.29		
74	脚手架钢管底座	个	0.4238		6.35	6.35		
75	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	6.2652		19.86	19.86		
76	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.7187		5.72	5.72		
77	脚手架直角扣(含螺丝)	套	4.791		4.77	4.77		
78	钢支撑	kg	6.2885		3.88	3.88		
79	其他材料费	元	156.1197		1.00	1		
80	其他材料费	元	10.53		1.00	1		
81	材料费调整	元	0.0108		1.00	1		
82	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	5.923		400.00	400		
83	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.404		435.00	435		
84	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	17.4548		450.00	450		
85	DN75	m	5.958		8.24	8.24		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 单独装饰		标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	11755.06	
2	措施合计	1539.64	
2.1	绿色施工安全防护措施费	875.59	
2.2	其他措施费	664.05	
3	其他项目	696.27	—
3.1	暂列金额	352.65	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	343.62	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	13990.97	
5	增值税销项税额	1259.19	—
6	总造价	15250.16	
7	人工费	5459.91	
招标控制价合计=1+2+3+5		15,250.16	0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 单独装饰

标段:

工程名称: 单独装饰						金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					11755.06	
1	011608001001	铲除油漆面	1、油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	111.13	5.37	596.77	
2	010903002001	墙面涂膜防水	2mm厚的聚氨酯防水涂料	m2	48.33	37.83	1828.32	
3	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍	m2	111.13	34.24	3805.09	
4	011607001001	刚性层拆除	1、拆除刚性层8CM厚 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	24.78	46.09	1142.11	
5	070107117001	嵌缝堵漏 801堵漏剂 混凝土结构	1. 屋面嵌缝堵漏 速干堵漏剂 混凝土结构 (查勘确定渗漏点及类型, 凿缝、配制堵漏材料、堵漏, 缝两侧凿毛、砂浆抹面、清理现场、余泥场内清运。)	m	8.6	90.50	778.30	
6	010902002001	屋面涂膜防水	1. 屋面铺设聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 1:3水泥砂浆找平层 20mm厚	m2	24.78	70.73	1752.69	
7	010902003001	屋面刚性层	1. 细石混凝土刚性防水 厚8cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	24.78	71.89	1781.43	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 ϕ 4内	t	0.0151	4659.26	70.35	
		措施项目					901.50	
9	粤011701012001	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	109.93	2.16	237.45	
10	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1	664.05	664.05	
本页小计							12656.56	
合 计							12656.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 10 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 单独装饰 项目编码: 010903002001 项目名称: 墙面涂膜防水 计量单位: m² 工程量: 48.33 第 2 页 共 10 页

项目编码		010903002001		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		48.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	2.50		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
A1-10-137	双组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面	100m2	0.01	725.28	2807.30		249.94	7.25	28.07		2.50				
人工单价				小计				7.25	28.07		2.50				
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
37.83															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费					-	28.07	-							
	材料费小计					-	28.07	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 单独装饰 标段: 第 3 页 共 10 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		111.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子 遍数(遍):2	100m2	0.01	673.90	371.23		236.34	6.74	3.71		2.36				
A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底 漆遍数(遍):1	100m2	0.01	1074.54	690.67		376.84	10.75	6.91		3.77				
人工单价				小计				17.49	10.62		6.13				
				未计价材料费								34.24			
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	10.62	-							
	材料费小计					-	10.62	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 单独装饰		标段:			第 4 页 共 10 页		
项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	24.78
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机具费	
A1-19-39	屋面拆除 刚性层拆除	100m2	0.01	3057.50			30.58
A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	10m3	0.008	148.26		326.79	1.19
人工单价				小计			11.71
				未计价材料费			
				清单项目综合单价			46.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 单独装饰			标段:			第 6 页 共 10 页					
项目编码		010902002001	项目名称		屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	24.78		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	703.99	796.42		265.62	7.04	7.96		2.66
A1-10-68	屋面聚合物水泥(JS)防水 涂料 2mm厚	100m2	0.01	626.74	4464.20		215.98	6.27	44.64		2.16
人工单价				小计				13.31	52.60		4.82
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	52.60	-				
	材料费小计				-	52.60	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 单独装饰			标段:			第 10 页 共 10 页		
项目编码		粤011703002001	项目名称	单独装饰装修工程垂直运输	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-22-46 R*0.8	人工垂直运输 中砂 3层 以上6层以内 人工清运 拆除废料的垂直运输 人 工*0.8	m3	1.9824	133.39	18.90		49.50	264.43
A1-22-46	人工垂直运输 中砂 3层 以上6层以内	m3	0.61	166.74	18.90		61.88	101.71
A1-22-37	人工垂直运输 水泥 3层 以上6层以内	t	0.25	120.68	0.76		44.79	30.17
A1-22-82	人工垂直运输 涂料、防 火、防水等材料 3层以上 6层以内	t	0.43	120.68	0.76		44.79	51.89
人工单价				小计				448.20
				未计价材料费				49.52
				清单项目综合单价				664.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				-	49.51	-	
	材料费小计				-	49.51	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 1 页

工程名称: 单独装饰

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	638.14			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 13%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 市级文明工地为 0.6%; 省级文明工地为 1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的 20% 计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的人工费} + \text{施工机具费} * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					638.14			

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	352.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	343.62		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	696.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段:

第 1 页 共 1 页

工程名称: 单独装饰

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段:

第 1 页 共 1 页

工程名称: 单独装饰

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
1	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0154		3441.15	3441.15		
2	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.1373		4.58	4.58		
3	水砂纸	张	4.4452		1.15	1.15		
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0347		380.00	380		
5	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.2161		380.00	380		
6	普通硅酸盐水泥 P.O 52.5	kg	14.3964		0.39	0.39		
7	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	23.65		0.45	0.45		
8	中砂	m ³	0.5997		184.00	184		
9	中净砂 (过筛)	m ³	0.0946		184.00	184		
10	松杂板枋材	m ³	0.0273		1703.45	1703.45		
11	松木板枋材	m ³	0.0034		1703.45	1703.45		
12	速干堵漏剂	kg	5.2632		31.30	31.3		
13	内墙乳胶漆 底漆	kg	11.6687		13.05	13.05		
14	内墙乳胶漆 面漆	kg	26.4489		23.25	23.25		
15	腻子粉 成品 (一般型)	kg	138.0235		2.94	2.94		
16	聚氨酯防水涂料 双组份 I 型	kg	145.164		9.18	9.18		
17	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	104.076		10.51	10.51		
18	水	m ³	0.086		3.69	3.69		
19	水	m ³	2.6996		3.69	3.69		
20	水	m ³	0.2493		3.69	3.69		
21	其他材料费	元	93.9207		1.00	1		
22	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	2.1484		450.00	450		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。