南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目工程

预 算 价

预 算 价　　（小写）：300861.95

（大写）：叁拾万零捌佰陆拾壹元玖角伍分

招　标　人：　　**造价咨询人：**

（单位盖章）　　(单位资质专用章)

法定代表人　　**法定代表人**

或其授权人：　　**或其授权人：**

(签字或盖章)　　(签字或盖章)

编　制　人：　　**复　核　人：**

(造价人员签字盖专用章)　　(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：　　**复 核 时 间：**

扉-2

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目

2、工程地点：南雄市坪田镇长坑村

3、工程内容：栽种翠芦莉，栽种小叶女贞，栽种麦冬，栽种脐橙，栽种青皮竹，清表，回填种植土等。

二、编制依据

1、根据《建设工程工程量清单计价标准 GB/T50500-2024》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准 GB/T 50854-2024》、《通用安装工程工程量计算标准 GB/T 50856-2024》、《市政工程工程量计算标准 GB/T 50857-2024》、《园林绿化工程工程量计算标准 GB/T 50858-2024》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》进行编制。

2、材料价格参考2026年第三季度《南雄市主要建筑材料价格》、2026年9月《韶关市建筑工程造价信息》,部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

三、有关说明

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　标段：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	265081.42
1.1	单项工程	265081.42
1.1.1	园林	265081.42
2	措施项目费	10938.72
2.1	其中：安全生产措施费	5172.57
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	24841.81
合　计		300861.95

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　标段：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					265081.42
		园林					265081.42
		塔塘村					121295.53
1	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:翠芦莉 3.养护期:3个月	m2	669.98	75.44	50543.29
2	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:麦冬草/玉龙草 3.养护期:3个月	m2	4.94	72.2	356.67
3	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:小叶女贞 3.养护期:3个月	m2	38.1	84.44	3217.16
4	050103001001	栽植乔木	1.种类:脐橙 2.株高:150cm 3.养护期:3个月	株	201	245.51	49347.51
5	050101003001	栽植土回填	1.回填种植土	m3	202.49	46.56	9427.93
6	050103005001	栽植散生竹	1.种类:青皮竹 2.胸径:2~3cm 3.养护期3个月	m2	4.65	1807.09	8402.97
		杨梅坑					61058.21
7	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:翠芦莉 3.养护期:3个月	m2	632.79	75.44	47737.68
8	050103005002	栽植散生竹	1.种类:青皮竹 2.胸径:2~3cm 3.养护期3个月	m2	2.48	1807.09	4481.58
9	050101003002	栽植土回填	1.回填种植土	m3	189.84	46.56	8838.95
		五指坑					31166.84
10	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:翠芦莉 3.养护期:3个月	m2	339.26	75.44	25593.77
本页小计							207947.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　标段：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050101003003	栽植土回填	1.回填种植土	m3	101.78	46.56	4738.88
12	050101002001	植被清理	1.绿化地铲除杂草	m2	278.81	1.93	538.1
13	040103003001	余方弃置	1.外运1km	m3	83.64	3.54	296.09
		长坑村					36573.33
14	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:翠芦莉 3.养护期:3个月	m2	409.06	75.44	30859.49
15	050101003004	栽植土回填	1.回填种植土	m3	122.72	46.56	5713.84
		新长坑村					14987.51
16	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:翠芦莉 3.养护期:3个月	m2	167.63	75.44	12646.01
17	050101003005	栽植土回填	1.回填种植土	m3	50.29	46.56	2341.5
本页小计							57133.91
合计							265081.42

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　标段：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		10938.72	
1.1	050406002001	文明施工		1865.52	
1.2	050406003001	环境保护		1695.93	
1.3	050406001001	临时设施		2204.7	
1.4	050406004001	安全生产		5172.57	
本页小计				10938.72	
合计				10938.72	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　标段：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　标段：南雄市坪田镇长坑村人居环境绿化提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	276020.14	9	24841.81
合计					24841.81