

南雄市乌迳镇鱼塘村鹁鸪洞村小组广场提
质改造项目 工程

预算价

预算价 (小写) : 339191.44

(大写) : 叁拾叁万玖仟壹佰玖拾壹元肆角肆分

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026.4.9

复核时间: 2026.4.9



编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鸪洞村小组广场提质改造项目
- 2、工程地点：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鸪洞村
- 3、工程内容：丙烯酸涂料地面、混凝土地面、红砖平铺地面、休息座椅、健身器材、篮球场、羽毛球场、排水沟、路沿石、台阶、花池、挡土墙、附属排水、附属绿化等工程。

二、编制依据

1、根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2024》、《广东建设工程计价通则 2018》、《广东省房屋建筑及装饰工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》等进行编制；

2、材料价格参考 2025 年第四季度《南雄市主要建筑材料价格》、2026 年 3 月《韶关市建筑工程造价信息》，部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

三、有关说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鸕 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鸕洞村
洞村小组广场提质改造项目 洞村小组广场提质改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					297991.7
		园建					296203.57
		丙烯酸涂料地面					45265.79
1	040202002006	水泥稳定土	1. 路床碾压检验 2. 100厚石粉垫层，加7%水泥压实	m2	92.55	30.44	2817.22
2	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	92.55	101.55	9398.45
3	040203009001	弹性面层	1. 丙烯酸涂料地面(一底两中涂两面)	m2	538.89	61.33	33050.12
		混凝土地面					121929.72
4	040202002001	水泥稳定土	1. 路床碾压检验 2. 100厚石粉垫层，加7%水泥压实	m2	923.78	30.44	28119.86
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	923.78	101.55	93809.86
		红砖平铺地面					6285.62
6	040202002002	水泥稳定土	1. 路床碾压检验 2. 100厚石粉垫层，加7%水泥压实	m2	51.53	30.44	1568.57
7	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm	m2	51.53	29.99	1545.38
8	040203008001	块料面层	1. M10水泥砂浆铺240*60*120标准砖，粗砂扫缝	m2	51.53	61.55	3171.67
		其它					9600
9	040205003001	成品休息座椅	1. 成品休息座椅	套	4	1500	6000
10	040205003002	成品健身器材	1. 成品健身器材	套	3	1200	3600
		篮球场					43570.33
11	040202002003	水泥稳定土	1. 路床碾压检验 2. 100厚石粉垫层，加7%水泥压实	m2	3.62	30.44	110.19
本页小计							183191.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南宁市乌迳镇鱼塘村鹑鸽洞村小组广场提质改造项目
 标段：南宁市乌迳镇鱼塘村鹑鸽洞村小组广场提质改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	3.62	101.55	367.61	
13	040203009002	弹性面层	1. 丙烯酸涂料地面 (一底两中涂两面)	m2	441.75	61.33	27092.53	
14	040205003003	成品篮球架	1. 成品篮球架	套	2	8000	16000	
		羽毛球场					7394.94	
15	040202002004	水泥稳定土	1. 路床碾压检验 2. 100厚石粉垫层, 加7%水泥压实	m2	8.52	30.44	259.35	
16	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	8.52	101.55	865.21	
17	040203009003	弹性面层	1. 丙烯酸涂料地面 (一底两中涂两面)	m2	102.24	61.33	6270.38	
		排水沟 (有盖板)					22181.37	
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	35.38	8.29	293.3	
19	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格: 一般土壤	m3	9.76	19.18	187.2	
20	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:一般土壤 2. 运距:3km	m3	25.62	16.24	416.07	
本页小计								51751.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村鹁鸪洞村小组广场提质改造项目
 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村鹁鸪洞村小组广场提质改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
21	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:240*420mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 盖板材质、规格:500*300*60mm预制混凝土盖板 5. 模板材质:木模板	m	80	266.06	21284.8	
		路侧石					1399.83	
22	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:20厚WM-M10水泥砂浆砌筑500*150*350mm预制混凝土路沿石 2. 基座尺寸、混凝土强度等级:100*270+100*150mmC20混凝土基座 3. 模板材质:木模板	m	21.05	66.5	1399.83	
		台阶					6471.57	
23	040202002005	水泥稳定土	1. 人行道整形碾压 2. 100厚C15混凝土垫层	m2	31.07	56.91	1768.19	
24	040305004001	砖砌体	1. 台阶 2. M-M10水泥砂浆砌筑红砖240*60*120mm	m2	31.07	151.38	4703.38	
		花池					15209.63	
25	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 模板材质:木模板	m3	2.64	949.17	2505.81	
本页小计								31662.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鸪洞村小组广场提质改造项目
 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鸪洞村小组广场提质改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	040305004004	砖砌体	1. 材料品种、规格：红砖240*60*120mm 2. 砂浆种类、强度等级：WM-M10水泥砂浆	m3	4.13	576.1	2379.29	
27	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C25 2. 模板材质：木模板	m3	1.27	1521.72	1932.58	
28	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	0.542	4366.5	2366.64	
29	040305004005	砖砌体	1. 材料品种、规格：8mm厚仿古小青瓦镂空	m3	3.46	1741.42	6025.31	
		挡土墙					3216.76	
30	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 模板材质：木模板	m3	1.23	806.99	992.6	
31	040305004006	砖砌体	1. 材料品种、规格：红砖240*60*120mm 2. 砂浆种类、强度等级：WM-M10水泥砂浆	m3	3.54	576.1	2039.39	
32	040303016003	挡墙压顶	1. 20mmWM-M10水泥砂浆压顶	m2	7.37	25.07	184.77	
		排水					13678.01	
本页小计								15920.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鹤洞村小组广场提质改造项目
 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村鸪鹤洞村小组广场提质改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
33	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380mm 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:防盗防臭球墨铸铁井圈及铸铁箅子750*450mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 4. 材料品种、规格:MU10砖 5. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆	座	4	770.58	3082.32	
34	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥防水砂浆 4. 盖板材质、规格:防盗防臭球墨铸铁井盖Φ700	座	2	976.38	1952.76	
35	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚砂碎石垫层、100厚中粗砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 3. 连接形式:承插式	m	57.24	129.47	7410.86	
36	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	11.06	8.29	91.69	
本页小计							12537.63	

