

太平镇河北村马眼组农村基础设施提
升项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 420034.48 _____

(大写) : _____ 肆拾贰万零叁拾肆元肆角捌分 _____

招 标 人 :



造价咨询人 :



法定代表人
或其授权人 :


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 :


(签字或盖章)

编 制 人 :



复 核 人 :




编 制 时 间 : _____

复 核 时 间 : _____

总 说 明

项目名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

- 一、工程概况
1. 工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目
2. 工程地点：太平镇河北村
3. 工程内容：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目
- 二、编制依据
1. 计价规范：
- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- (2) 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》；
- (3) 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；
- (4) 《广东省市政工程综合定额(2018)》；
- (5) 《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》；
- (6) 韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定(通知)等。
2. 绿色施工安全防护措施费率：
- (1) 市政工程(道路、管网工程)以分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%计算(分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20)；
3. 预算包干费：
- (1) 市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算；
4. 税金费率：9%
5. 人工单价：按系数1计算
6. 材料价格：常用材料执行2025年6月韶关市信息价，不足部分参考其他地市近期信息价、常用材料以外的结合现行市场价格
7. 现行标准规范和其他相关文件



张

张

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目	420034.48		19504.09	
1.1	太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目	420034.48		19504.09	
合计		420034.48		19504.09	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	339864.88	
1.1	拆除部分	8995.66	
1.2	新建部分	330869.22	
2	措施合计	39577.52	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19504.09	
2.2	其他措施费	20073.43	
3	其他项目	5910.33	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	5910.33	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	385352.73	
5	增值税销项税额	34681.75	—
6	总造价	420034.48	
7	人工费	95668.92	
招标控制价合计=1+2+3+5		420,034.48	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分					8995.66	
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:破除原有透水砖人行道及垫层 2. 厚度:300mm	m ²	2.89	20.42	59.01	
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有混凝土仿木栏杆 2. 栏杆(板)的高度:1100mm	m	2	41.81	83.62	
3	050101010001	整理绿化用地	1. 清除场地杂草300mm高	m ²	1871.19	1.89	3536.55	
4	粤R2-5-1	铸铁盖板	1. 拆除原有铸铁盖板(500*500)	块	192	27.69	5316.48	
		新建部分					330869.22	
		道路硬化					44418.85	
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路硬化 2. 路床(槽)整形	m ²	254.56	2.31	588.03	
6	040202003001	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石粉基层 2. 厚度:10cm厚	m ²	254.56	22.96	5844.70	
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm厚混凝土路面 3. 水养生	m ²	254.56	125.43	31929.46	
8	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:螺纹钢筋拉杆 2. 材料规格:14@50cm	t	0.3382	17908.53	6056.66	
		水沟道路拓宽					32427.78	
9	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm厚混凝土路面 3. 水养生	m ²	124.76	114.51	14286.27	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ16@150	t	2.7136	5121.31	13897.19	
11	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:螺纹钢筋拉杆 2. 材料规格:14@50cm	t	0.237	17908.53	4244.32	
		植草砖地面					68845.52	
12	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	473.1	2.07	979.32	
本页小计							86821.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	暂估价
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60厚 厚字形植草砖 2. 水泥砂浆:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 4. 凹槽内回填60厚种植土,撒草籽	m ²	473.1	143.45	67866.20
14	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:道路硬化 2. 路床(槽)整形	m ²	522.53	2.31	1207.04
15	040202003002	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石粉基层 2. 厚度:10cm厚	m ²	522.53	22.96	11997.29
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm厚混凝土路面 3. 水养生	m ²	522.53	98.12	51270.64
17	040303015001	混凝土挡墙身	1. 混凝土强度等级:C25 2. 200厚混凝土挡墙 3. 现挡墙高度无法确认,暂按设计图800\1200mm取平均值计算,结算按实际发生计算	m ³	2.772	618.96	1715.76
18	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:100厚C15混凝土垫层	m ³	0.5544	552.40	306.25
19	011201001001	挡墙抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	5.1348	42.19	216.64
20	010504004001	挡土墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m ³	0.6722	605.94	407.31
21	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:50厚C15混凝土垫层	m ³	0.1167	552.40	64.47
22	040204007002	树池砌筑	1. 600*300*30厚芝麻灰PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 50厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	个	3	848.25	2544.75
本页小计							137596.35
							802.89

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	060212011001	台阶砌筑	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 50厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实	个	1	802.89	802.89	
		汀步					30984.10	
24	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 800*500*50厚C30预制混凝土盖板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素土夯实	m ²	118.4	261.69	30984.10	
		混凝土水渠					27418.40	
25	040201022001	排水沟、截水沟	1. 150厚C25混凝土， ϕ 14@150单层双向 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 200厚C25素砼 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	m	32.75	750.47	24577.89	
26	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	167.025	5.06	845.15	
27	040103001003	回填方	1. 密实度要求：松填 2. 填方材料品种：回填土	m ³	58.95	9.74	574.17	
28	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m ³	108.075	13.15	1421.19	
		排水PVC-U					1210.35	
29	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	7.3872	8.27	61.09	
30	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：砂 2. 厚度：150mm	m ³	1.368	230.80	315.73	
31	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：管道回填砂	m ³	0.4864	199.21	96.90	
32	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m ³	5.5328	19.88	109.99	
33	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVCDe160 4. 连接形式：粘接	m	12	52.22	626.64	
		排水沟					55031.18	
		新建水沟300*300					43543.38	
本页小计							60415.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
						其中	暂估价
34	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	122.82	5.06	621.47
35	040103001004	回填方	1. 密实度要求：松填土 2. 填方材料品种：回填土	m ³	21.36	9.74	208.05
36	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m ³	101.46	13.15	1334.20
37	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：300*300mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C25混凝土垫层 3. 砌体材料：M7.5水泥砌MU10砖 4. 砂浆：20mm厚DPM20找平层 5. 盖板材质、规格：600*400*50mm预制盖板 6. 盖板钢筋：φ8@200双向	m	267	154.98	41379.66
		无盖板水沟300*300					2628.00
38	040201022004	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：300*300mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C25混凝土垫层 3. 砌体材料：M7.5水泥砌MU10砖 4. 砂浆：20mm厚DPM20找平层	m	20	131.40	2628.00
		新建水沟500*400					8128.20
39	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：500*400mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C25混凝土垫层 3. 砌体材料：M7.5水泥砌MU10砖 4. 砂浆：20mm厚DPM20找平层	m	46	176.70	8128.20
		原有水沟新建盖板					731.60
40	040402016001	沟道盖板	1. 规格尺寸：600*400*50mm厚 2. 盖板钢筋：φ8@200双向	m	31	23.60	731.60
		措施项目					20073.43
41	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m ²	81.9995	46.53	3815.44
42	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 水渠墙身模板	m ²	161.13	67.80	10924.61
本页小计							69771.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	041102036001	池盖模板	1. 构筑物及池类 无梁池盖 木模	m2	1	3663.53	3663.53	
44	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装挡墙	m2	27.72	60.24	1669.85	
本页小计							5333.38	
合 计							359938.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	19504.09			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算)；

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					19504.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5910.33		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合计	5910.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	385352.73	9	34681.75
合 计					34681.75

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	38.4	51.00	1958.40		
2	00010010	人工费	元	93710.5273	1.00	93710.53		
3	0100001	型钢综合	kg	15.5304	3.37	52.34		
4	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.8722	3540.00	6627.59		
5	01010035	热轧圆盘条Φ12~25	t	0.6097	3616.56	2205.02		
6	01010125	螺纹钢Φ10~25	t	2.4904	3100.00	7720.24		
7	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	11.0665	4.53	50.13		
8	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	6.6206	4.53	29.99		
9	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	10.3953	4.53	47.09		
10	01150002	六角空心钢综合	kg	0.0109	4.01	0.04		
11	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	9.896	0.69	6.83		
12	02270070	土工布	m ²	0.0909	6.69	0.61		
13	02290010	麻布	kg	11.8146	2.99	35.33		
14	02290030	麻袋	个	2.2459	1.89	4.24		
15	02290050	麻绳	kg	0.0789	17.09	1.35		
16	03010065	铁钉	kg	1.7206	7.56	13.01		
17	03019001	圆钉综合	kg	54.0301	5.75	310.67		
18	03134021	铁砂布0~2#	张	0.2088	0.94	0.20		
19	03135001	低碳钢焊条综合	kg	17.4689	6.01	104.99		
20	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.0069	4.74	0.03		
21	03213001	铁件综合	kg	108.7146	4.87	529.44		
22	03214046	零星卡具	kg	13.5582	5.47	74.16		
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	10.5006	295.00	3097.68		
24	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.001	601.77	0.60		
25	04030015	中砂	m ³	2.3567	135.92	320.32		
26	04070045	石屑	m ³	108.0544	65.05	7028.94		
27	04090155	熟耕土(松方)	m ³	5.4407	41.94	228.18		
28	04090175	通用种植土(松方)	m ³	12.6949	34.00	431.63		
29	04130001	标准砖240×115×53	千块	22.1659	402.91	8930.86		
30	05030060	板枋材综合	m ³	2.8914	1793.10	5184.57		
31	05030080	松架板枋材	m ³	0.1753	1793.10	314.33		
32	05030320	垫木	m ³	0.0157	1549.95	24.33		
33	08010001	芝麻灰PC砖	m ²	10.3619	61.20	634.15		
34	13050070	防锈漆	kg	7.7191	11.00	84.91		

单位工程人材机汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	13310070	石油沥青30#	kg	717.8496	3.10	2225.33		
36	13350250	模板嵌缝料	kg	1.386	1.71	2.37		
37	13410010	嵌缝料	kg	19.6955	0.58	11.42		
38	14030010	柴油	kg	48.0516	5.65	271.49		
39	14090070	石蜡	kg	0.2705	3.00	0.81		
40	14310050	草酸	kg	0.1011	5.59	0.57		
41	14330030	丙酮	kg	0.1788	9.74	1.74		
42	14350630	脱模剂	kg	39.3532	5.13	201.88		
43	14390070	氧气	m3	0.8467	5.16	4.37		
44	14390100	乙炔气	kg	0.2818	13.30	3.75		
45	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.1188	14.02	1.67		
46	17270090	高压风管	m	0.0012	21.88	0.03		
47	32070075	草籽混合物	kg	46.9157	35.00	1642.05		
48	32270020	有机肥	t	1.3142	432.00	567.73		
49	34090010	白棉纱	kg	0.1021	11.47	1.17		
50	34110010	水	m3	247.948	4.25	1053.78		
51	35010010	钢模板	kg	147.6917	4.44	655.75		
52	35010030	组合钢模板	kg	16.3548	5.45	89.13		
53	35030080	木支撑	m3	1.4065	1651.95	2323.47		
54	35090230	钢支撑	kg	15.4678	3.88	60.02		
55	99450760	其他材料费	元	1004.5837	1.00	1004.58		
56	9946131	其他材料费	元	165.12	1.00	165.12		
57	CLFTZ	材料费调整	元	0.2724	1.00	0.27		
58	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	56.8953	370.00	21051.26		
59	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	60.4017	390.00	23556.66		
60	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	154.7832	400.00	61913.28		
61	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M7.5	m3	9.3081	407.08	3789.14		
62	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	7.2204	433.63	3130.98		
63	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找 平 M20	m3	18.345	464.60	8523.09		
64	17250370@1	PVC-U排水管Φ160	m	11.916	28.47	339.25		
65	18091000@1	PVC-U直接头De160,粘接	个	0.636	11.67	7.42		

单位工程人材机汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	36050020@1	植草砖	m ²	482.562	38.75	18699.28		
67	36050020@2*50	预制混凝土汀步800*500	块	296	88.30	26136.80		
68	00010003	机上人工	工日	15.4713	230.00	3558.40		
69	99450630	折旧费	元	1388.5813	1.00	1388.58		
70	99450640	检修费	元	316.2668	1.00	316.27		
71	99450650	维护费	元	1008.8655	1.00	1008.87		
72	99450660	安拆费	元	163.8373	1.00	163.84		
73	99450680	柴油(机械用)0#	kg	392.1872	6.97	2733.54		
74	99450700	电(机械用)	kw·h	535.0193	1.50	802.53		
75	9946001	折旧费	元	170.4862	1.00	170.49		
76	9946011	大修理费	元	26.5352	1.00	26.54		
77	9946021	经常修理费	元	148.8741	1.00	148.87		
78	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	146.7648	8.53	1251.90		
79	9946111	其他费用	元	128.1024	1.00	128.10		
80	9946606	机上人工	工日	5.76	51.00	293.76		
81	JXFTZ	机械费调整	元	0.0718	1.00	0.07		
		合计				329190.15		