

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（沈所镇片区）
 合同段：

编 制 范 围：K0+000~K3+287.031
 第 3 页
 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
306	级配碎(砾)石底基层、基层					
306-1	15cm厚级配碎石					
306-1-1	15cm厚级配碎石	m2	6713			
306-3	级配碎石基层					
306-3-1	5cm厚级配碎石调平层	m2	833			
306-3-2	15cm厚级配碎石基层	m2	112			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板					
312-1-2	20cm厚C30水泥混凝土面板（人工摊铺）	m2	7742			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-1	HPB300	kg	1085			
312-2-2	HRB400	kg	1978.645			
312-2-3	钻孔植筋	根	3271			
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石					
313-6	混凝土路缘石					
313-6-2	现浇混凝土路缘石					
313-6-2-1	C20混凝土	m3	21			
314	路面及中央分隔带排水					
314-6	路肩、中央分隔带排水沟					
314-6-1	混凝土排水沟					
314-6-1-2	C20混凝土	m3	478.6			
315	挖路槽及铺草皮					
315-1	挖土质路槽及换填	m3	2060.98			
清单 第 300 章 合计 人民币				元		

编制：
 复核：

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（沈所镇片区）
 合同段：

编 制 范 围：K0+000~K3+287.031
 第 4 页 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖（土方开挖）	m3	337.3			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	5.6			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-1	C25混凝土（管身基础）	m3	21.9			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-1	洞口混凝土墙身					
422-7-1-2	C25混凝土（管涵洞口）	m3	45.7			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙					
422-8-1-2	C25混凝土（一字墙）	m3	37.4			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-1	预制混凝土圆管					
422-9-1-1	圆管混凝土					
422-9-1-1-1	C35混凝土	m3	9.1			
422-9-1-2	圆管钢筋					
422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	1148.5			
422-9-2	运输混凝土圆管	m3	9.1			
422-9-3	安装混凝土圆管	m3	9.1			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-1	C25混凝土	m3	1.8			
清单 第 400 章 合计 人民币			元			

编制：
 复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（沈所镇片区）

编制范围: K0+000~K3+287.031

第 1 页 共 1 页

招预06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费		50000	50000
11002	安全生产费		31435	31435

编制:

复核: