

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（沈所镇片区）
 合同段：

编制范围：K12+712~K14+476
 第 2 页
 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
202	场地清理					
202-1	清理与掘除					
202-1-1	清理现场	m2	5810			
202-1-2	砍灌木林树直径10cm以下	m2	579			
202-1-3	砍伐树木	棵	34			
202-2	挖除旧路面					
202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
202-2-1-3	挖除20cm厚水泥混凝土面层	m3	135			
202-3	拆除结构物					
202-3-2	拆除混凝土结构	m3	5.3			
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	7.2			
202-3-4	房屋拆除	m3	7.5			
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
203-1-1	挖土方	m3	1487.5			
204	填方路基					
204-1	路基填筑					
204-1-2	利用土方	m3	1430.8			
204-1-5	借土填方	m3	2556.2			
204-1-7	结构物台背回填					
204-1-7-4	回填碎石土	m3	97.5			
209	挡土墙					
209-1	恢复围墙					
209-1-1	恢复围墙	m3	47.11			
209-1-2	恢复围墙（垫层钢筋）	kg	506.687			
209-3	混凝土挡土墙					
209-3-1	挡墙混凝土					
209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	2218.1			
清单 第 200 章 合计 人民币			元			

编制：
 复核：

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（沈所镇片区）
 合同段：

编 制 范 围：K12+712~K14+476
 第 3 页
 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
304	水泥稳定土底基层、基层					
304-1	水泥稳定土底基层、基层					
304-1-1	水泥含量5%以内稳定土底基层、基层					
304-1-1-1	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	5711			
306	级配碎(砾)石底基层、基层					
306-3	级配碎石基层					
306-3-1	5cm厚级配碎石调平层	m2	675			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板					
312-1-2	20cm厚C30水泥混凝土面板（人工摊铺）	m2	150			
312-1-3	20cm厚C30水泥混凝土面板（人工摊铺）	m2	5991			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-1	HPB300	kg	1511			
312-2-2	HRB400	kg	436.29			
312-2-3	钻孔植筋	根	48			
312-2-4	C1、C2、C3钢筋混凝土板钢筋	kg	2527.1			
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石					
313-1	培土路肩	m3	909			
314	路面及中央分隔带排水					
314-1	排水管					
314-1-3	纵向混凝土排水管					
314-1-3-1	Φ 500mm纵向管涵	m	14			
314-3	检查井					
314-3-1	拆除检查井及修复	座	1			
314-6	路肩、中央分隔带排水沟					
314-6-1	混凝土排水沟					
314-6-1-2	C20混凝土	m3	138.7			
315	挖路槽及铺草皮					
315-1	挖土质路槽及换填	m3	1128			
清单 第 300 章 合计 人民币			元			

编制：
 复核：

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（沈所镇片区）
 合同段：

编制范围：K12+712~K14+476
 第 4 页
 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖（土方开挖）	m3	175.2			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	4.5			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-1	C25混凝土（管身基础）	m3	18.96			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-1	洞口混凝土墙身					
422-7-1-2	C25混凝土（管涵洞口）	m3	14.8			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙					
422-8-1-2	C25混凝土（一字墙）	m3	8.2			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-1	预制混凝土圆管					
422-9-1-1	圆管混凝土					
422-9-1-1-1	C35混凝土	m3	7.9			
422-9-1-2	圆管钢筋					
422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	910.8			
422-9-2	运输混凝土圆管	m3	7.9			
422-9-3	安装混凝土圆管	m3	7.9			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-1	C25混凝土	m3	0.59			
清单 第 400 章 合计 人民币			元			

编制：
 复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（沈所镇片区）

编制范围: K12+712~K14+476

第 1 页 共 1 页

招预06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费		50000	50000
11002	安全生产费		49596	49596

编制:

复核: