工程项目清单汇总表

工程名称：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目-建筑工程　　标段：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	428495.29
1.1	A.1土石方工程	1997.9
1.2	砌筑工程	15211
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	33720.29
1.4	A.6金属结构工程	297194
1.5	A.8门窗工程	11392.21
1.6	A.11楼地面装饰工程	53737.81
1.7	A.14墙柱面装饰工程	15242.08
2	措施项目费	22914.61
2.1	其中：安全生产措施费	10835.59
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	40626.89
合　计		492036.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目-建筑工程　　标段：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					1997.90
1	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	36.86	5.06	186.51
2	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	24.86	19.05	473.58
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3km	m3	12	19.49	233.88
4	010101001001	平整场地	1.场地平整	m2	448.75	2.46	1103.93
		砌筑工程					15211.00
5	010401002001	实心砖墙（外墙）	1.砌块品种、规格、强度等级:240*115*53标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	18.9	537.70	10162.53
6	010401002002	实心砖墙（内墙）	1.砌块品种、规格、强度等级:240*115*53标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.72	519.39	5048.47
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					33720.29
7	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.73	437.89	757.55
8	010505001002	垫层模板		m2	5.76	35.37	203.73
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	12	474.88	5698.56
10	010505002001	基础模板		m2	48	56.19	2697.12
11	010502025001	零星现浇构件	1.柱脚二次灌浆 2.C30微膨胀自流性细石混凝土	m3	0.48	926.95	444.94
12	011101001002	水泥砂浆找平层	1、1:3水泥砂浆找平层	m2	448.75	15.69	7040.89
13	010502030001	地坪	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:80厚C20室内地坪	m2	448.75	36.65	16446.69
14	010505001001	垫层模板		m2	12.18	35.37	430.81
	A.6	金属结构工程					297194.00
15	010603002001	空腹钢柱	钢柱 1、钢材品种、规格:Q345箱型钢	t	7.5	7637.45	57280.88
16	010604001001	钢梁	钢梁 1、钢材品种、规格:Q345H型钢	t	9.5	9515.84	90400.48
本页小计							198610.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目-建筑工程　　标段：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种:彩钢夹芯板（岩棉板） 2.厚度:0.5mm	m2	420	158.62	66620.40
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:圆钢、角钢	t	0.5	8652.60	4326.30
19	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:C型钢	t	5	7811.77	39058.85
20	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:0.426厚压型钢板屋面	m2	537	73.57	39507.09
	A.8	门窗工程					11392.21
21	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1020 2.门框或扇外围尺寸:3860mm×3446mm 3.门框、扇材质:彩钢	樘	1	1595.81	1595.81
22	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:1800mm×1400mm 2.窗类型:80系列塑钢平开窗 3.玻璃品种、厚度:无色透明钢化玻璃6mm	樘	10	979.64	9796.40
	A.11	楼地面装饰工程					53737.81
23	011101001001	水磨石楼地面	1、12mm厚现浇水磨石	m2	448.75	119.75	53737.81
	A.14	墙柱面装饰工程					15242.08
24	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆	m2	248	29.65	7353.20
25	011406003001	满刮腻子	1.墙体类型:外墙 2.防水腻子两遍	m2	248	16.35	4054.80
26	011406001001	抹灰面油漆	1.墙体类型:外墙 2.外墙乳胶漆一底两面	m2	248	15.46	3834.08
本页小计							229884.74
合　计							428495.29

措施项目清单计价表

工程名称：全安镇夏思乡村振兴车间　标段：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目-建筑工程　　项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		22914.61	
1.1	011601006001	临时设施		4618.45	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工		3907.92	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护		3552.65	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	011601009001	安全生产		10835.59	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
本页小计				22914.61	
合计				22914.61	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目-建筑工程　　标段：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目-建筑工程　　标段：全安镇夏思乡村振兴车间建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	40626.89
合计					40626.89