

工程名称: 武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

标段名称: 武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:

审 核 人:

编 制 单 位:

法定代表人或其授权人:

招 标 人:

法定代表人或其授权人:

编 制 时 间:



(签字或盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

工程项目清单汇总表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#厂房					
		1#厂房-建筑工程					
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	481.69		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	236.99		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	26.57		
4	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	212.11		
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	51.45		
		砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	5.7		
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	20.14		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	8.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502030001	地坪	1. 面层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	457.94		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18.9		
11	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.38		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.67		
13	010502001002	柱脚包裹	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.92		
14	010502022001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.31		
15	010502029002	散水	1. 垫层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫 2. 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 混凝土种类:60厚C15商品混凝土 4. 嵌缝材料种类:纵向距离每20-30m做一道变形缝,缝内填建筑嵌缝油膏	m2	54.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502031003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:砌150厚块石, M5水泥砂浆灌缝 2. 面层厚度:20厚1:2水泥砂浆随打随压光, 加做100*100菱形防滑凹槽 3. 混凝土种类:100厚C15商品混凝土	m2	6.33		
17	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.77		
18	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.632		
19	010506005001	现浇混凝土压顶钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ25内 2. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.237		
		混凝土模板					
20	010505001001	垫层模板	基础垫层模板	m2	19.04		
21	010505002001	基础模板	独立基础模板	m2	67.2		
22	010505002002	基础模板	带形基础模板 无筋	m2	42.91		
23	010505004001	柱面模板	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	54.46		
24	010505012001	压顶模板	压顶模板	m2	25.69		
25	010505001002	散水、坡道模板	散水、坡道模板	m2	14.29		
		金属结构工程					
26	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢Q235B	t	17.227		
27	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢Q235B	t	6.898		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：焊管Q235B	t	1.177		
29	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢	t	0.48		
30	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：角钢Q235B	t	3.517		
31	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C型钢檩条Q235B	t	7.532		
32	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：3mm厚不锈钢板	t	2.013		
33	010506025001	预埋铁件	预埋螺栓	t	0.182		
		门窗工程					
34	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:M13440 2. 门材质:电动卷闸门 3. 驱动类型:电动装置D-400	m2	27.2		
35	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3016、C3012 2. 窗类型:铝合金四扇推拉窗90系列 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6厚	m2	67.2		
		屋面及防水工程					
36	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:50厚憎水性A1级彩钢岩棉夹芯板	m2	475.64		
		楼地面装饰工程					
37	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	45.79		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:50厚闭孔型聚氨酯彩钢夹芯板	m2	492.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1：3水泥砂浆打底，5厚1：2.5石灰砂浆罩面	m2	116.57		
40	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：石灰大白浆墙面 三遍	m2	116.57		
41	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1：1：6水泥石灰砂浆打底，5厚1：2.5石灰砂浆抹面	m2	117.81		
42	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：成品腻子粉（一般型）Y型 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底油一遍面油一遍	m2	117.81		
		1#厂房-安装工程					
		给排水部分					
		雨水					
43	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC-U排水管De160 4. 连接形式：粘接	m	37.2		
		2#厂房					
		2#厂房-建筑工程					
		土石方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段: 武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	277.87		
45	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	152.35		
46	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	17.32		
47	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	136.5		
48	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	33.17		
		砌筑工程					
49	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	3.69		
50	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	13.28		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
51	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	5.2		
52	010502030001	地坪	1. 面层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	262.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	12.15		
54	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.4		
55	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.28		
56	010502001002	柱脚包裹	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.23		
57	010502022001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.53		
58	010502029002	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 60厚中砂铺垫 2. 面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 混凝土种类: 60厚C15商品混凝土 4. 嵌缝材料种类: 纵向距离每20-30m做一道变形缝, 缝内填建筑嵌缝油膏	m2	36.58		
59	010502031003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 砌150厚块石, M5水泥砂浆灌缝 2. 面层厚度: 20厚1:2水泥砂浆随打随压光, 加做100*100菱形防滑凹槽 3. 混凝土种类: 100厚C15商品混凝土	m2	3.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.495		
61	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.406		
62	010506005001	现浇混凝土压顶钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ25内 2. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.158		
		混凝土模板					
63	010505001001	垫层模板	基础垫层模板	m2	12.24		
64	010505002001	基础模板	独立基础模板	m2	43.2		
65	010505002002	基础模板	带形基础模板 无筋	m2	27.99		
66	010505004001	柱面模板	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	34.87		
67	010505012001	压顶模板	压顶模板	m2	16.95		
68	010505001002	散水、坡道模板	散水、坡道模板	m2	9.64		
		金属结构工程					
69	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢Q235B	t	11.103		
70	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢Q235B	t	4.249		
71	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:焊管Q235B	t	0.694		
72	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢	t	0.302		
73	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:角钢Q235B	t	2.128		
74	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢檩条Q235B	t	4.696		
75	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm厚不锈钢板	t	1.152		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010506025001	预埋铁件	预埋螺栓	t	0.117		
		门窗工程					
77	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:M13440 2. 门材质:电动卷闸门 3. 驱动类型:电动装置D-400	m2	13.6		
78	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3016、C3012 2. 窗类型:铝合金四扇推拉窗90系列 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6厚	m2	42		
		屋面及防水工程					
79	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:50厚憎水性A1级彩钢岩棉夹芯板	m2	272.23		
		楼地面装饰工程					
80	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	26.24		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
81	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:50厚闭孔型聚氨酯彩钢夹芯板	m2	328.43		
82	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆打底,5厚1:2.5石灰砂浆罩面	m2	77.19		
83	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:石灰大白浆墙面三遍	m2	77.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位: 内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底,5厚1:2.5石灰砂浆抹面	m ²	77.26		
85	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油一遍	m ²	77.26		
		2#厂房-安装工程					
		给排水部分					
		雨水					
86	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管De160 4.连接形式:粘接	m	37.2		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设 标段: 武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 武江区龙归镇留村村人居环境整治项目-乡村振兴车间建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]