



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		栽植乔木							
1	050102001007	桂花（Φ8-10cm）	1. 胸径或干径:8-10cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	122	916.69	111836.18		
2	050102001011	大黄皮（Φ5-7cm）	1. 胸径或干径:5-7cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	116	433.91	50333.56		
3	050102001016	小黄皮（Φ1.5-2.5cm）	1. 胸径或干径:1.5-2.5cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	268	142.40	38163.20		
4	050102001012	黄金香柳（小）（Φ3-4cm）	1. 胸径或干径:3-4cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	90	248.48	22363.20		
5	050102001014	黄金香柳（中）（Φ6-8cm）	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	57	504.01	28728.57		
6	050102001008	黄金香柳（大）（Φ15-16cm）	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内	株	3	2648.08	7944.24		
7	050102001015	闽楠（Φ4-6cm）	1. 胸径或干径:4-6cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	168	420.84	70701.12		
8	050102001009	美花红千层（Φ3-4cm）	1. 胸径或干径:3-4cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	43	219.60	9442.80		
9	050102001002	红叶石楠（Φ10-12cm）	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 种类:乔木（带土球） 3. 养护期:12个月	株	214	1057.03	226204.42		
		栽植乔木合计					565717.29		
		栽植灌木							
10	050102002003	红继木球	1. 冠丛高:70-90cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:带土球灌木	株	273	173.20	47283.60		
11	050102002002	红继木球	1. 冠丛高:60-70cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:带土球灌木	株	27	116.23	3138.21		
		栽植灌木合计					50421.81		
本页小计								616139.10	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 1 页 共 18 页

项目编码	050102001007	项目名称	桂花（Φ8-10cm）	计量单位	株	工程量	122										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	4827.40	72971.80	2380.43	937.02	1297.41			48.27	729.72	23.80	9.37	12.97		
E1-3-2 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3629.88	932.22	2723.46	825.93	1143.60			36.30	9.32	27.23	8.26	11.44		
人工单价		小计							84.57	739.04	51.03	17.63	24.41				
		未计价材料费							717.6								
		清单项目综合单价							916.69								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	桂花 胸径9~10cm				株	1.04	690.00	717.60									
	其他材料费						-	21.44	-								
	材料费小计						-	739.04	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 2 页 共 18 页

项目编码	050102001011	项目名称	大黄皮（Φ5-7cm）	计量单位	株	工程量	116										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-3	栽植乔木(胸径cm) 8以内	100株	0.01	5483.21	26695.60	196.53	738.37	1022.35			54.83	266.96	1.97	7.38	10.22		
E1-3-2 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3629.88	932.22	2723.46	825.93	1143.60			36.30	9.32	27.23	8.26	11.44		
人工单价		小计						91.13	276.28	29.20	15.64	21.66					
		未计价材料费						260									
清单项目综合单价							433.91										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	大黄皮 胸径7~8cm				株	1.04	250.00	260.00									
	其他材料费						-	16.28	-								
	材料费小计						-	276.28	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 3 页 共 18 页

项目编码	050102001016	项目名称	小黄皮（Φ1.5-2.5cm）	计量单位	株	工程量	268										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-1	栽植乔木(胸径cm) 3以内	100株	0.01	888.50	6869.44	79.45	125.83	174.23			8.89	68.69	0.79	1.26	1.74		
E1-3-1 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 保养月数:12	100株·月	0.01	2844.42	542.76	1399.38	551.69	763.88			28.44	5.43	13.99	5.52	7.64		
人工单价		小计						37.33	74.12	14.78	6.78	9.38					
		未计价材料费						66.63									
		清单项目综合单价						142.40									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）								
	小黄皮 胸径2~3cm			株	1.04	64.07	66.63										
	其他材料费					-	7.49	-									
	材料费小计					-	74.12	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 4 页 共 18 页

项目编码	050102001012	项目名称	黄金香柳（小）（Φ3-4cm）	计量单位	株	工程量	90										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-2	栽植乔木(胸径cm) 6以内	100株	0.01	3363.79	14131.15	158.89	457.95	634.08			33.64	141.31	1.59	4.58	6.34		
E1-3-1 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 保养月数:12	100株·月	0.01	2844.42	542.76	1399.38	551.69	763.88			28.44	5.43	13.99	5.52	7.64		
人工单价		小计						62.08	146.74	15.58	10.10	13.98					
		未计价材料费						135.84									
		清单项目综合单价						248.48									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）								
	黄金香柳（小） 胸径4~6cm			株	1.04	130.62	135.84										
	其他材料费					-	10.89	-									
	材料费小计					-	146.73	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 5 页 共 18 页

项目编码	050102001014	项目名称	黄金香柳（中）（Φ6-8cm）	计量单位	株	工程量	57											
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
E1-2-3	栽植乔木(胸径cm) 8以内	100株	0.01	5483.21	33705.20	196.53	738.37	1022.35			54.83	337.05	1.97	7.38	10.22			
E1-3-2 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3629.88	932.22	2723.46	825.93	1143.60			36.30	9.32	27.23	8.26	11.44			
人工单价		小计						91.13	346.37	29.20	15.64	21.66						
		未计价材料费						330.1										
		清单项目综合单价						504.01										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）									
	黄金香柳（中） 胸径7~8cm			株	1.04	317.40	330.10											
	其他材料费					-	16.28	-										
	材料费小计					-	346.38	-										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 6 页 共 18 页

项目编码	050102001008	项目名称	黄金香柳（大）（Φ15-16cm）	计量单位	株	工程量	3										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-7	栽植乔木(胸径cm) 18以内	100株	0.01	14465.09	236178.37	5609.31	2609.67	3613.39			144.65	2361.78	56.09	26.10	36.13		
E1-3-3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内	100株·月	0.01	770.77	269.05	804.50	204.79	283.55			7.71	2.69	8.05	2.05	2.84		
人工单价		小计						152.36	2364.47	64.14	28.15	38.97					
		未计价材料费						2340									
		清单项目综合单价						2648.08									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	黄金香柳 胸径16~18cm				株	1.04	2250.00	2340.00									
	其他材料费						-	24.47	-								
	材料费小计						-	2364.47	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 7 页 共 18 页

项目编码	050102001015	项目名称	闽楠（Φ4-6cm）	计量单位	株	工程量	168										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-3	栽植乔木(胸径cm) 8以内	100株	0.01	5483.21	25388.32	196.53	738.37	1022.35			54.83	253.88	1.97	7.38	10.22		
E1-3-2 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3629.88	932.22	2723.46	825.93	1143.60			36.30	9.32	27.23	8.26	11.44		
人工单价		小计									91.13	263.20	29.20	15.64	21.66		
		未计价材料费									246.93						
		清单项目综合单价									420.84						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	闽楠 胸径7~8cm				株	1.04	237.43	246.93									
	其他材料费						-	16.28	-								
	材料费小计						-	263.21	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 8 页 共 18 页

项目编码	050102001009	项目名称	美花红千层（Φ3-4cm）			计量单位	株	工程量	43								
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-2	栽植乔木(胸径cm) 6以内	100株	0.01	3363.79	11243.07	158.89	457.95	634.08			33.64	112.43	1.59	4.58	6.34		
E1-3-1 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 保养月数:12	100株·月	0.01	2844.42	542.76	1399.38	551.69	763.88			28.44	5.43	13.99	5.52	7.64		
人工单价		小计									62.08	117.86	15.58	10.10	13.98		
		未计价材料费									106.96						
清单项目综合单价										219.60							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	美花红千层 胸径4~6cm					株	1.04	102.85	106.96								
	其他材料费							-	10.89	-							
	材料费小计							-	117.85	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 9 页 共 18 页

项目编码	050102001002	项目名称	红叶石楠（Φ10-12cm）	计量单位	株	工程量	214										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.01	9339.36	79573.00	3542.49	1674.64	2318.73			93.39	795.73	35.42	16.75	23.19		
E1-3-2 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3629.88	932.22	2723.46	825.93	1143.60			36.30	9.32	27.23	8.26	11.44		
人工单价		小计						129.69	805.05	62.65	25.01	34.63					
		未计价材料费						780									
		清单项目综合单价						1057.03									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）								
	红叶石楠 胸径11~12cm			株	1.04	750.00	780.00										
	其他材料费					-	25.04	-									
	材料费小计					-	805.04	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 10 页 共 18 页

项目编码	050102002003	项目名称	红继木球	计量单位	株	工程量	273										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.01	3135.86	8067.78	158.89	428.32	593.06			31.36	80.68	1.59	4.28	5.93		
E1-3-14 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 保养月数:12	100丛·月	0.01	2058.90	457.02	1360.14	444.48	615.43			20.59	4.57	13.60	4.44	6.15		
人工单价		小计							51.95	85.25	15.19	8.72	12.08				
		未计价材料费							74.27								
		清单项目综合单价							173.20								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	红继木球 苗高×冠径 120cm×70-90cm				丛	1.04	71.41	74.27									
	其他材料费						-	10.99	-								
	材料费小计						-	85.26	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 11 页 共 18 页

项目编码	050102002002	项目名称	红继木球	计量单位	株	工程量	27										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-19	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.01	1683.46	5125.61	117.08	234.07	324.10			16.83	51.26	1.17	2.34	3.24		
E1-3-13 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 80以内 保养月数:12	100丛·月	0.01	1757.28	358.80	1128.24	375.12	519.39			17.57	3.59	11.28	3.75	5.19		
人工单价		小计							34.40	54.85	12.45	6.09	8.43				
		未计价材料费							47.08								
		清单项目综合单价							116.23								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	红继木球 苗高×冠径 100cm×60-70cm			丛	1.04	45.27	47.08										
	其他材料费					-	7.76	-									
	材料费小计					-	54.84	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 12 页 共 18 页

项目编码	050102008001	项目名称	金叶女贞	计量单位	m2	工程量	105.4										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	796.81	3087.24	37.63	108.48	150.20			7.97	30.87	0.38	1.08	1.5		
E1-3-73 *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 保养月数:12	100m2 ·月	0.01	1764.24	500.22	1466.40	419.98	581.52			17.64	5.00	14.66	4.20	5.82		
人工单价		小计									25.61	35.87	15.04	5.28	7.32		
		未计价材料费									27.59						
		清单项目综合单价									89.13						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	金叶女贞 育苗袋Φ10cm内			株	37.8	0.73		27.59									
	其他材料费					-		8.28		-							
	材料费小计					-		35.87		-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 13 页 共 18 页

项目编码	050102008002	项目名称	红叶石楠（苗高4cm）	计量单位	m2	工程量	69.73										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋φcm）10以内	100m2	0.01	796.81	12109.89	37.63	108.48	150.20			7.97	121.10	0.38	1.08	1.5		
E1-3-73 *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 保养月数:12	100m2 ·月	0.01	1764.24	500.22	1466.40	419.98	581.52			17.64	5.00	14.66	4.20	5.82		
人工单价		小计						25.61	126.10	15.04	5.28	7.32					
		未计价材料费						117.82									
		清单项目综合单价						179.35									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）								
	红叶石楠苗 育苗袋φ10cm内			株	51.45	2.29	117.82										
	其他材料费					-	8.28	-									
	材料费小计					-	126.1	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 14 页 共 18 页

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	2529										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.01	536.39	1648.17	79.45	80.06	110.85			5.36	16.48	0.79	0.80	1.11		
E1-3-85 *6	草皮保养 机械灌溉 保养月数:12	100m2·月	0.01	903.78	260.70	829.44	225.32	311.98			9.04	2.61	8.29	2.25	3.12		
人工单价		小计							14.40	19.09	9.08	3.05	4.23				
		未计价材料费							10.79								
		清单项目综合单价							49.86								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）								
	台湾草 件装 30cm×30cm/件			m2	1.05	10.28	10.79										
	其他材料费					-	8.29	-									
	材料费小计					-	19.08	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 17 页 共 18 页

项目编码	050405004001	项目名称	二次搬运红叶石楠（Φ9-12cm）			计量单位	项	工程量	1								
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-5-13 换	二次运输 乔木 (胸径12cm内) 运距(m以内) 50 实际运距(m):100	100株	2.14	9250.22			1202.53	1665.04			19795.47			2573.41	3563.19		
人工单价		小计							19795.47			2573.41	3563.19				
未计价材料费																	
清单项目综合单价										25932.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 18 页 共 18 页

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架				计量单位	株	工程量	1081							
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-127	茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	100株	0.01	344.40	1554.73		44.77	61.99			3.44	15.55		0.45	0.62		
人工单价		小计									3.44	15.55		0.45	0.62		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											20.06						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-		15.54		-						
	材料费小计						-		15.54		-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	21299.12			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					21299.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目绿化工程（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	32070130@2	红叶石楠苗育苗袋Φ10cm内	株	3587.6085	2.29	8215.62		
2	00010010	人工费	元	169304.8999	1.00	169304.90		
3	02190140	塑料箴	kg	29.187	3.85	112.37		
4	04090135	余土外运	m3	576.5404				
5	04090155	熟耕土(松方)	m3	318.9077	39.15	12485.24		
6	04090175	通用种植土(松方)	m3	217.0844	32.97	7157.27		
7	05310010	茅竹3m内	条	3307.86	5.00	16539.30		
8	32270001	杀虫剂	kg	217.0052	9.96	2161.37		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	866.8248	2.63	2279.75		
10	32270020	有机肥	t	46.6223	305.28	14232.86		
11	34110010	水	m3	3242.9853	4.25	13782.69		
12	99450760	其他材料费	元	1807.6253	1.00	1807.63		
13	CLFTZ	材料费调整	元	-0.3222	1.00	-0.32		
14	32010010@3	小黄皮胸径2~3cm	株	278.72	64.07	17857.59		
15	32010035@2	美花红千层胸径4~6cm	株	44.72	102.85	4599.45		
16	32010035@5	黄金香柳(小)胸径4~6cm	株	93.6	130.62	12226.03		
17	32010040@4	大黄皮胸径7~8cm	株	120.64	250.00	30160.00		
18	32010040@6	黄金香柳(中)胸径7~8cm	株	59.28	317.40	18815.47		
19	32010040@7	闽楠胸径7~8cm	株	174.72	237.43	41483.77		
20	32010050@1	桂花胸径9~10cm	株	126.88	690.00	87547.20		
21	32010060@1	红叶石楠胸径11~12cm	株	222.56	750.00	166920.00		
22	32030020@1	红继木球苗高×冠径 100cm×60-70cm	丛	28.08	45.27	1271.18		
23	32030030@1	红继木球苗高×冠径 120cm×70-90cm	丛	283.92	71.41	20274.73		
24	32070050@1	台湾草件装 30cm×30cm/件	m2	2655.45	10.28	27298.03		
25	32070130@1	金叶女贞育苗袋Φ10cm内	株	3984.12	0.73	2908.41		
26	00010003	机上人工	工日	93.4611	230.00	21496.05		
27	99450630	折旧费	元	8223.9596	1.00	8223.96		
28	99450640	检修费	元	1732.368	1.00	1732.37		
29	99450650	维护费	元	6259.9375	1.00	6259.94		
30	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	259.8151	9.48	2463.05		



南雄市珠玑镇聪辈村典型村建设项目  
目绿化工程（一期） 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 943,794.93

(大写)： 玖拾肆万叁仟柒佰玖拾肆元玖角叁分

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_