

韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目新建规划 四路工程一期

工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:




(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

审核单位:



(单位盖章)

审核人:

冯强

(签字或盖章)

审核时间:

2026年1月14日

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

审核说明

一、工程概况：

工程名称：韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目新建规划四路工程一期

建设单位：韶关市武江区国有投资集团有限公司

工程范围：韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目新建规划四路工程一期设计文件中所有工程内容。

二、审核依据：

1、设计图纸

2、《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为依据进行审核。

三、材料价格及取费标准：

1、人工、材料、机械价格其主要价格按韶关市颁布的 2025 年 12 月主要建筑材料参考,其余缺项材料价格中的参考价、珠三角地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算;税率按 9%计取。

2、根据业主来函,预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为基础;土石方及废弃物外运按 5km 综合考虑;暂列金按分部分项工程费的 10%记取;集中拌合水泥碎石,其运输距离暂按 1km 计;本项目路基及清表回填需外购土方 6404.3 立方米,该部分费用结算以实际发生量为准,并提供发票、合同、车辆运输单等作为结算依据,低填浅挖 4448 立方米可直接利用。

四、未详细说明项目按工程量清单规范(GB50500-2013)、施工图纸及图纸有关说明。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	路基防护		
1.3	道路工程		
1.4	人行道及其他		
1.5	路缘石		
1.6	交通管理设施		
1.7	破除路面工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
		土石方-清表						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:清表土方 (0.4m)	m3	3512.4			
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	367			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 (外购土方)	m3	6404.3			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:清表土方 2. 运距:综合考虑	m3	3879.4			
		土石方-清表合计						
		特殊路基处理						
5	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	4448			
6	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方 (利用场地内土方回填)	m3	4448			
7	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:5m 内 2. 运距:综合考虑	m3	1018			
8	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石层	m3	1018			
		特殊路基处理合计						
		场地清理						
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:30cm 3. 运距:综合考虑	m2	115			
10	粤050101016001	迁移	1. 苗木种类:行道树 2. 苗木规格:胸径 (10cm-12cm) 3. 运距:综合考虑	株	6			
		场地清理合计						
		土石方工程合计						
		路基防护						
11	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:6个月 2. 草(灌木)籽种类:播草籽(马尼拉)	m2	1568			
		路基防护合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程						
12	040202003001	水泥稳定级配碎石基层	1. 名称：6%水泥稳定级配碎石 2. 厚度：20cm	m ²	5464			
13	040202003002	水泥稳定级配碎石底基层	1. 名称：4%水泥稳定级配碎石 2. 厚度：18cm	m ²	5688			
14	040203004001	封层	1. 材料品种：石油沥青下封层 (0.3-0.6kg/m ²) 2. 厚度：1cm	m ²	5080			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C35水泥混凝土面层，抗折强度应≥4.5 MPa 2. 厚度：22cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	5080			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	9.207			
		道路工程合计						
		人行道及其他						
17	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土18cm厚	m ²	1695			
18	040203006001	沥青混凝土	1、5cm细粒式沥青砼（AC-13F）	m ²	1695			
19	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：洒PC-3粘层油0.5L/m ²	m ²	1695			
20	060105006001	土工布铺设	1. 人行道混凝土基层每10m一道横缝 2. 接缝处贴抗裂贴(50cm宽)	m ²	84.75			
21	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类：4mmVSS聚合物现浇盲道	m ²	266			
		人行道及其他合计						
		路缘石						
22	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：预制花岗岩缘石(15x30x100cm) 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土底座	m	810			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 预制花岗岩缘石(10x13x100cm) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20混凝土底座	m	791			
24	040205017001	防撞筒(墩)	1. 材料品种: 花岗岩车止石 2. 规格、型号: 0.8m高 3. 现浇C20砼	个	8			
		路缘石合计						
		交通管理设施						
25	040205006001	标线	1. 材料品种: 车道分界线 2. 工艺: 热熔标线涂料	m ²	259			
26	040205008001	横道线	1. 材料品种: 人行横道线及横向减速标线 2. 工艺: 热熔标线涂料	m ²	169.3			
27	040205007001	标记	1. 材料品种: 热熔标线涂料 2. 类型: 导向箭头	个	11			
28	040205007002	标记	1. 材料品种: 热熔标线涂料 2. 类型: 非机动车道路面标记	个	8			
29	040205007003	标记	1. 材料品种: 热熔标线涂料 2. 类型: 路面文字标记	个	4			
30	040205004001	标志板	1. 类型: 单柱式标志牌(含所有配件) 2. 材质、规格尺寸: 铝合金板 面板Φ800mm反光膜 滑动槽铝 3. 板面反光膜等级: III类 4. 立柱Φ89×5×4050mm 5. 基础: 现浇C25混凝土 6. 垫层: 现浇C20混凝土 7. 现浇C20混凝土包封 8. 其他: 具体详见图纸	块	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040205004002	标志板	1. 类型: 单柱式标志牌 (含所有配件) 2. 材质、规格尺寸: 铝合金板面板菱形Φ800mm反光膜及铝合金板面板800×800mm 滑动槽铝 3. 板面反光膜等级: IV类 4. 立柱Φ89×5×4100mm 5. 基础: 现浇C25混凝土 6. 垫层: 现浇C20混凝土 7. 现浇C20混凝土包封 8. 其他: 具体详见图纸	块	2			
32	040205004003	标志板	1. 类型: 悬臂式标志牌 (含所有配件) 2. 材质、规格尺寸: 方形标志板 (铝合金板面板) 5000×2400mm反光膜滑动槽铝 3. 板面反光膜等级: III类 4. 立柱Φ325X14X8000mm、横梁Φ180X10X5845 5. 基础: 现浇C25混凝土 6. 其他: 具体详见图纸	块	2			
33	040205004004	标志板	1. 类型: 单柱式标志牌 (含所有配件) 2. 材质、规格尺寸: 方形标志板 (铝合金板面板) 1200×360 反光膜滑动槽铝 3. 板面反光膜等级: 超强级 4. 立柱Φ76*2606mm 5. 基础: 现浇C25混凝土 6. 现浇C20混凝土包封 7. 其他: 具体详见图纸	块	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	040205004005	标志板	1. 类型:单柱式标志牌（含所有配件） 2. 材质、规格尺寸:三角形标志板 铝合金板面板△900反光膜 滑动槽铝、方形标志板（铝合金板面板）300×700 反光膜滑动槽铝 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类 4. 立柱Φ89×5×3310mm 5. 基础:现浇C25混凝土 6. 垫层:现浇C20混凝土 7. 现浇C20混凝土包封 8. 其他:具体详见图纸	块	2			
35	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土	m3	48.488			
36	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	24.276			
37	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:土方外运 2、运距:综合考虑	m3	24.212			
		交通管理设施合计						
		破除路面工程						
		排水工程						
38	041001001002	拆除路面	1. 材质:挖除现状水泥混凝土路面结构层 2. 厚度:61cm 3. 运距:综合考虑	m2	112			
39	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	112			
40	040202003003	水泥稳定级配碎石基层	1. 名称: 6%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	112			
41	040202003007	水泥稳定级配碎石底基层	1. 名称: 4%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	112			
42	010515001002	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的 (人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	232886.79		
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价	0.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	给水工程		
1.2	污水工程		
1.3	雨水工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给水工程						
1	040101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、土深度：2m内	m3	941.46			
2	040103001001	回填石屑	1. 填方材料品种：回填石屑 2. 密实度：密实度不小于90%	m3	517.07			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m3	307.29			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方外运 2、运距：综合考虑	m3	634.17			
5	040501003001	铸铁管	1. 材质：球墨铸铁管 2. 规格：DN300 3. 接口方式：承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：管道冲洗、消毒 5. 管道防腐：内壁均涂水泥砂浆衬里，外壁在除锈后完成刷二道热沥青	m	446			
6	040504001001	砌筑井	1. 名称：圆形砖砌排气井 2. 井深、尺寸：Φ1200井内深1.91m 3. 垫层：C10混凝土 4. 井壁：MU10级砖M10水泥砂浆 5. 底板：C25混凝土HRB335钢筋 6. 预制盖板：C25混凝土HRB335钢筋，防坠网 7. 参考图集：07MS101-2页52	座	1			
7	040504001002	砌筑井	1. 名称：圆形砖砌排泥井 2. 井深、尺寸：Φ1200井内深2.14m 3. 垫层：C10混凝土 4. 井壁：MU10级砖M10水泥砂浆 5. 井壁抹面：配合比1:2防水水泥砂浆 5. 底板：C25混凝土 6. 预制盖板：C25混凝土HRB335钢筋，安装防坠网 7. 参考图集：07MS101-2页58	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040504001003	砌筑井	1. 名称：圆形砖砌阀门井 2. 井深、尺寸：Φ1400平均井深1.6m 3. 垫层：C10混凝土 4. 井壁：MU10级砖M10水泥砂浆 5. 底板：C25混凝土HRB335钢筋 6. 预制盖板：C25混凝土HRB335钢筋，防坠网 7. 参考图集：07MS101-2页14	座	6			
9	030901011001	室外消火栓	1. 名称：室外地上式消火栓 2. 规格：SSF100/65-1.0 3. 参考图集：13S201页19	套	4			
10	010606009001	钢护栏	1. 名称：消火栓防撞护栏 2. 钢材品种、规格：详见设计大样图	t	0.125			
11	030804002001	铸铁三通	1. 名称：铸铁三通 2. 规格：DN300*300	个	5			
12	030804002002	铸铁四通	1. 名称：铸铁四通 2. 规格：DN300*300	个	2			
13	040502005001	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN300	个	6			
		给水工程合计						
		污水工程						
14	040101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、土深度：4m内	m3	5321.34			
15	040103001003	回填石屑	1. 填方材料品种：回填石屑 2. 密实度：密实度不小于90%	m3	820.21			
16	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m3	4216.06			
17	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方外运 2、运距：综合考虑	m3	1105.28			
18	040501004001	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN300, SN≥12.5 3. 连接形式：承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	448.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040504002001	圆形混凝土污水检查井	1. 名称: 圆形混凝土污水检查井 2. 井深、尺寸: $\phi 1000$ 平均井深 3.16m 3. 垫层: C15 混凝土 4. 底板: C30S6 混凝土, 带肋钢筋 5. 井墙: C30S6 混凝土, 带肋钢筋 6. 流槽: C15 混凝土 7. 盖板: C30S6 混凝土, 带肋钢筋 8. 井盖: 球墨铸铁井盖 $\phi 700$, 带防坠网 9. 参考图集: 20S515 页 30	座	11			
20	040504002002	圆形混凝土污水沉泥井	1. 名称: 圆形混凝土污水沉泥井 2. 井深、尺寸: $\phi 1000$ 平均井深 3.82m 3. 垫层: C15 混凝土 4. 底板: C30S6 混凝土, HRB400 钢筋 5. 井墙: C30s6 混凝土, HRB300 钢筋 6. 盖板: C30S6 混凝土, 带肋钢筋 7. 井盖: 球墨铸铁井盖 $\phi 700$, 带防坠网 8. 参考图集: 20S515 页 313	座	5			
		污水工程合计						
		雨水工程						
21	040101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 土深度: 4m 内	m ³	3388.81			
22	040103001005	回填石屑	1. 填方材料品种: 回填石屑 2. 密实度: 密实度不小于 90%	m ³	1607.21			
23	040103001007	回填方	1. 填方材料品种: 一般土壤 2. 密实度: 按规范要求	m ³	887.22			
24	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方外运 2. 运距: 综合考虑	m ³	2501.59			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040501001001	混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 规格:DN1000 3. 接口方式:承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	406.29			
26	040501001002	混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 规格:DN800 3. 接口方式:承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	5.63			
27	040501001003	混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 规格:DN600 3. 接口方式:承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	30.5			
28	040501004002	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300, SN≥12.5 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	151.11			
29	040504002003	圆形混凝土雨水检查井	1. 名称:圆形混凝土雨水检查井 2. 井深、尺寸:Φ1500平均井深2.5m 3. 垫层:C15混凝土 4. 底板:C30S6混凝土, HRB400钢筋 5. 井墙:C30S6混凝土, HRB300钢筋 6. 流槽:C15混凝土 7. 盖板: C30S6混凝土, 带肋钢筋 8. 井盖: 球墨铸铁井盖Φ700, 带防坠网 9. 参考图集: 20S515页29	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	040504002004	圆形混凝土雨水检查井	1. 名称：圆形混凝土雨水检查井 2. 井深、尺寸：Φ1000平均井深2.11m 3. 垫层：C15混凝土 4. 底板：C30S6混凝土，HRB400钢筋 5. 井墙：C30S6混凝土，HRB300钢筋 6. 流槽：C15混凝土 7. 盖板：C30S6混凝土，带肋钢筋 8. 井盖：球墨铸铁井盖Φ700，带防坠网 9. 参考图集：20S515页29	座	4			
31	040504002005	圆形混凝土雨水沉泥井	1. 名称：圆形混凝土雨水沉泥井 2. 井深、尺寸：Φ1500平均井深3.06m 3. 垫层：C15混凝土 4. 底板：C30S6混凝土，HRB400钢筋 5. 井墙：C30S6混凝土，HRB300钢筋 6. 盖板：C30S6混凝土，带肋钢筋 7. 井盖：球墨铸铁井盖Φ700，带防坠网 8. 参考图集：20S515页313	座	4			
32	040504009001	雨水口	1. 名称：砖砌偏沟式双算雨水口 2. 基础：C15混凝土 3. 垫层：C20细石混凝土 4. 井壁：20厚1:3水泥砂浆抹面 5. 规格：1900*740*1080mm 6. 铸铁篦子：750*450mm 7. 参考图集：06MS201-8页36	座	18			
33	040501001004	管道基础垫层	1. 钢筋混凝土管道基础垫层 2. C20混凝土垫层	m ³	243.67			
		雨水工程合计						
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	128769.40		
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价	0.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 给排水

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 电气

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明工程		
1.2	电力工程		
1.3	通信工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		照明工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV22-4x50+1x25	m	370			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV-5x16	m	438.5			
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 户外成套型电缆终端头 2. 规格: 4x50+1x25mm ²	个	2			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 户外成套型电缆终端头 2. 规格: 16mm ²	个	15			
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC管 3. 规格: De75	m	808.5			
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 钢套管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC110	m	150			
7	040805003001	高杆照明灯	1. 名称: 12米双臂路灯 2. 功率: 200W 3. 接线端子材质、规格: 详接地极大样图 4. 基础、规格: C25混凝土, 1000*1000*1500mm 5. 详见施工图	套	13			
8	040805003002	高杆照明灯	1. 名称: 12米三头高杆路灯 2. 功率: 150W 3. 接线端子材质、规格: 详接地极大样图 4. 基础、规格: C25混凝土, 1000*1000*1500mm 5. 详见施工图	套	1			
9	030404017001	配电箱	1. 名称: 道路照明配电箱 (3AL) 2. 规格: 700*1200*300 3. 基础、规格: C25混凝土, 500*500*1200mm 4. 角钢接地极 5. 详见施工图	台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040504001001	砌筑井	1. 名称: 电缆过路手孔井 2. 规格: 800*600*1300mm (内腔尺寸) 3. 垫层: 渗水沙层 4. 井壁: 10号水泥砂浆与红砖砌筑, 井内壁用1:2水泥砂浆批荡2cm 5. 20砼井圈 6. 铸铁井盖: 800*600mm 7. 详见设计图纸ZM-11《电缆过路接线井大样图》	座	6			
11	040806002001	接地母线	1. 名称: 接地引线 2. 材质、规格: $\phi 12$ 热镀锌圆钢 3. 敷设部位: 沿路灯基础水平埋设	m	808.5			
12	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	1			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
14	040101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别: 一、二类土 2、土深度: 2m内	m ³	50.59			
15	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 一般土壤 2. 密实度: 按规范要求	m ³	32.36			
16	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种: 土方外运 2、运距: 综合考虑	m ³	18.23			
		照明工程合计						
		电力工程						
17	040803003001	电缆排管	1. 名称: 电力电缆排管 2. 型号: HDPE高密度聚乙烯管 3. 规格: $\phi 160$ 4. 含管枕	m	2626			
18	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆排管 2. 材质: PVC管 3. 规格: De75	m	454			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040504001002	砌筑井	1. 名称：电力直通井（行人） 2. 尺寸：2980*1640*1210mm 3. 垫层：C15混凝土200mm厚 4. 井壁：MU15级砖M10水泥砂浆240mm厚、内侧抹1:2水泥砂浆15厚 5. 预制C30砼盖板带镀锌角钢包边尺寸：9块1400*300*100mm25砼井圈 6. 井盖设置电缆标志牌 7. 电缆沟支架安装、井内设置PVC Φ200集水口内填粗砂 8. 详见设计大样图DT-16《6孔电缆直线井平面图》	座	9			
20	040504001003	砌筑井	1. 名称：电力转角井（行人） 2. 尺寸：2675*1640*1210mm+740*1640*1210mm 3. 垫层：C15混凝土200mm厚 4. 井壁：MU15级砖M10水泥砂浆240mm厚、内侧抹1:2水泥砂浆15厚 5. 预制C30砼盖板带镀锌角钢包边尺寸：8块1400*300*100mm 6. 井盖设置电缆标志牌 7. 电缆沟支架安装、井内设置PVC Φ200集水口内填粗砂 8. 详见设计大样图DT-17《6孔电缆转角井平面图》	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	040504001004	砌筑井	1. 名称: 电力三通井 (行人) 2. 尺寸: 3285*1640*1210mm+740*1640*1210mm 3. 垫层: C15混凝土200mm厚 4. 井壁: MU15级砖M10水泥砂浆240mm厚、内侧抹1:2水泥砂浆15厚 5. 预制砼盖板带镀锌角钢包边尺寸: 10块1400*300*100mm 6. 井盖设置电缆标志牌 7. 电缆沟支架安装、井内设置PVC Φ200集水口内填粗砂 8. 详见设计大样图DT-19《6孔电缆三通井平面图》	座	2			
22	040501001001	管道基础垫层	1. 管道基础垫层 2. C15混凝土垫层	m3	35.34			
23	040101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别: 一、二类土 2、土深度: 2m内	m3	656.1			
24	040103001003	回填方	1. 填方材料品种: 石屑	m3	241.54			
25	040103001006	回填方	1. 填方材料品种: C20混凝土	m3	27.43			
26	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	387.13			
27	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 土方外运 2、运距: 综合考虑	m3	268.97			
		电力工程合计						
		通信工程						
28	040803003002	通信排管	1. 名称: 通信排管 2. 型号: PVC管 3. 规格: Φ110	m	3523			
29	040803003003	电缆排管	1. 名称: 通信排管 2. 型号: HDPE高密度聚乙烯管 3. 规格: Φ110	m	197			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	040504001005	砌筑井	1. 名称: 小号直通型人孔井 2. 尺寸: 2200*1400*1030mm 3. 基础: C15混凝土 4. 井壁: M10水泥砂浆砖砌体 5. 1:2.5水泥 砂浆抹面外20mm/内15mm 6. C15井圈 7. 盖板尺寸、规格: 球墨铸铁 井盖 ϕ 800 8. 详见YD5178-2017-RK(I)-1 -1(A) 页9、92页	座	4			
31	040504001007	砌筑井	1. 名称: 手孔井 2. 尺寸: 1200*900*1030mm 3. 基础: C15混凝土 4. 井壁: M10水泥砂浆砖砌体 5. 1:2.5水泥 砂浆抹面外20mm/内15mm 6. C15井圈 7. 盖板尺寸、规格: 球墨铸铁 井盖 ϕ 800 8. 详见YD5178-2017-RK(I)-4 -2(A) 页86页、92页	座	1			
32	040504001006	砌筑井	1. 名称: 手孔井 2. 尺寸: 900*700*1030mm 3. 基础: C15混凝土 4. 井壁: M10水泥砂浆砖砌体 5. 1:2.5水泥 砂浆抹面外20mm/内15mm 6. C15井圈 7. 盖板尺寸、规格: 球墨铸铁 井盖 ϕ 800 8. 详见YD5178-2017-RK(I)-4 -2(A) 页84页、92页	座	3			
33	040501001002	管道基础垫层	1. 管道基础垫层 2. C20混凝土垫层	m3	24.15			
34	040101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别: 一、二类土 2、土深度: 2m内	m3	506.19			
35	040103001004	回填方	1. 填方材料品种: 石屑	m3	177.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.34 4 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：