

向阳电厂管养一所迁建项目

招标控制价


预 算 价 (小写): 420033.34

(大写): 肆拾贰万零叁拾叁元叁角肆分

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字盖专用章)
有效期至:2026年10月23日

复 核 人:  (造价工程师)
有效期至:2026年10月23日

编 制 时 间: 2025.5.7 复 核 时 间: 2025.5.7



建设项目预算价汇总表

工程名称: 向阳电厂管养一所迁建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程费汇总表

工程名称: 建筑及装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		255652.88
1.1	土石方工程			10347.76
1.2	砌筑工程			22553.99
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程			84950.80
1.4	金属结构工程			3903.50
1.5	门窗工程			14933.98
1.6	屋面及防水工程			32064.52
1.7	楼地面装饰工程			19506.90
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			62470.98
1.9	油漆、涂料、裱糊工程			2232.17
1.10	其他装饰工程			2688.28
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		79475.43
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		29540.48
2.2	其他措施费	其他措施费		49934.95
3	其他项目	其他项目合计		5966.58
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		5966.58
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		341094.89
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	30698.54
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		371793.43
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		106114.67
合计=1+2+3+4+5				371,793.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	63.00	2.50	157.50
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	4.50	8.10	36.45
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m内	m3	318.53	8.71	2774.40
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	290.06	19.96	5789.60
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：暂按15km	m3	32.97	48.22	1589.81
		土石方工程合计					10347.76
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型：外墙 2. 墙体厚度：200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级：M5预拌砌筑混合砂浆	m3	31.99	471.83	15093.84
7	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：120mm 3. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级：M5预拌砌筑混合砂浆	m3	1.85	457.55	846.47
8	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级：M5预拌砌筑混合砂浆	m3	12.00	459.20	5510.40
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：水厕（蹲位） 2. 砖品种、规格、强度等级：MU蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砌筑混合砂浆	个	2.00	551.64	1103.28
		砌筑工程合计					22553.99
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土泵送增加费	m3	6.99	472.93	3305.78
11	010501001002	垫层（首层地面）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土泵送增加费	m3	6.82	482.83	3292.90
本页小计							39500.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
12	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送增加费	m3	19.84	497.33	9867.03
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送增加费	m3	5.73	495.36	2838.41
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送增加费	m3	9.01	616.48	5554.48
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.57	676.93	385.85
16	010503004001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41	586.79	240.58
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送增加费	m3	24.11	513.73	12386.03
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送增加费	m3	1.32	682.15	900.44
19	010504001001	直形墙（女儿墙）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送增加费	m3	8.36	538.89	4505.12
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送增加费	m3	4.51	573.87	2588.15
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10以内	t	0.08	4722.72	368.37
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) ϕ 10以内	t	1.13	4733.58	5325.28
23	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) ϕ 25以内	t	5.37	4268.02	22906.46
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.09	5569.38	478.97
25	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	1.50	5871.53	8795.55
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	108.00	8.24	889.92
27	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 ϕ 25以内	个	18.00	17.86	321.48
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					84950.80
		金属结构工程					
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:外墙面满挂 2. 材料品种、规格:网眼15mm*15m镀锌钢丝网	m2	179.26	16.76	3004.40
本页小计							81356.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
29	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:内墙交接处, 宽度不小于250mm 2. 材料品种、规格:网眼9mm*9mm 镀锌钢丝网	m ²	45.00	19.98	899.10
		金属结构工程合计					3903.50
		门窗工程					
30	010802001002	金属(塑钢)门	1. 名称:铝合金双扇平开门 M1 2. 门代号及洞口尺寸:1200×2500 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 含门锁等五金配件	樘	1.00	1234.48	1234.48
31	010802001004	金属(塑钢)门	1. 名称:铝合金单扇平开门 M2 2. 门代号及洞口尺寸:900×2100 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 含门锁等五金配件	樘	4.00	845.44	3381.76
32	010802001005	金属(塑钢)门	1. 名称:铝合金单扇平开门 M3 2. 门代号及洞口尺寸:700×2100 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 含门锁等五金配件	樘	2.00	657.57	1315.14
33	010802001003	金属(塑钢)门	1. 名称:铝合金推拉门 TLM1 2. 门代号及洞口尺寸:1800×2100 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 含门锁等五金配件	樘	1.00	1452.18	1452.18
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金推拉窗 C1 2. 窗代号及洞口尺寸:2100×1600 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:综合考虑	樘	3.00	1011.54	3034.62
35	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金推拉窗 C2 2. 窗代号及洞口尺寸:1800×1600 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:综合考虑	樘	2.00	867.04	1734.08
36	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金推拉窗 C3 2. 窗代号及洞口尺寸:1200×1600 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:综合考虑	樘	4.00	578.02	2312.08
37	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金推拉窗 C4 2. 窗代号及洞口尺寸:600×1300 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:综合考虑	樘	2.00	234.82	469.64
		门窗工程合计					14933.98
		屋面及防水工程					
本页小计							15833.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
38	010902003001	屋面刚性层	倒置式上人屋面 1. 70mm厚C20细石混凝土, 内配Φ4@60双向钢筋网片, 分隔缝6m*6m 2. 满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 挤塑型聚苯乙烯保温隔热板, 厚度见节能设计专篇 4. 3.0mmSBS改性沥青防水卷材, 遇墙上返≥300mm高 5. 2.0mm非固化橡胶沥青防水涂料, 遇墙上返≥300mm高 6. 20 厚 WS M20 水泥砂浆找平 7. 最薄处 20 厚泡沫砂浆一次成型找2%坡	m2	40.52	272.80	11053.86
39	010902003002	屋面刚性层	水泥砂浆不上人屋面 无保温 1. 25厚DS M15干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 2. 满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 3.0mmSBS改性沥青防水卷材, 遇墙上返≥300mm高 4. 2.0mm非固化橡胶沥青防水涂料, 遇墙上返≥300mm高 5. 20 厚 WS M20 水泥砂浆找平 6. 最薄处 20 厚泡沫砂浆一次成型找2%坡	m2	14.40	174.00	2505.60
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间楼地面 2. 2厚聚合物水泥基防水涂料, 四周返高至完成面以上200mm高	m2	16.59	50.10	831.16
41	010903002001	墙面涂膜防水	1. 卫生间墙裙 2. 10厚聚合物水泥防水涂料	m2	36.47	272.73	9946.46
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 面砖外墙面 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	280.54	25.35	7111.69
43	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间顶棚 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层	m2	16.32	37.73	615.75
		屋面及防水工程合计					32064.52
		楼地面装饰工程					
44	011102003001	块料楼地面	1. 除卫生间外楼地面 2. 8-10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚 DS M15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	61.42	120.99	7431.21
45	011106002001	块料楼梯面层	1. 块料楼梯面层 2. 8-10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚 DS M15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	43.42	201.65	8755.64
本页小计							48251.37

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
46	011102003002	块料楼地面	1. 卫生间楼地面 2. 300*300*8-10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 30厚 DS M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 2厚聚合物水泥基防水涂料（另计） 5. 最薄处 20 厚 wSM20水泥砂浆找坡，坡向地漏，表面抹平	m2	16.59	102.54	1701.14
47	011105003001	块料踢脚线	1. 8-10厚面砖，专用勾缝剂勾缝 2. 4厚专用粘结剂粘贴 3. 6-8厚 WP M15水泥砂浆打底划出纹道 4. 刷专用界面剂一遍	m2	13.26	122.09	1618.91
		楼地面装饰工程合计					19506.90
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
48	011204003001	块料墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 12厚聚合物水泥抗裂砂浆加钢筋网打底找平，分两次抹灰 3. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰，压入钢丝网（另计） 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 5. 5厚聚合物水泥砂浆或专用胶粘剂粘贴 6. 8-10厚面砖，同（面砖）色专用填缝剂填缝	m2	280.54	127.87	35872.65
49	011204003002	块料墙面	卫生间墙面 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3. 4-5厚专用粘结剂粘贴 4. 300×300×8-10厚面砖 5. 专用勾缝剂勾缝	m2	59.36	145.95	8663.59
50	011201001001	墙面一般抹灰	除墙裙外内墙面 1. 8厚WPM10水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2. 5厚WPM20水泥石灰膏砂浆抹平 3. 2层面耐水腻子分遍刮平 4. 内墙涂料两遍	m2	325.79	55.05	17934.74
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					62470.98
		油漆、涂料、裱糊工程					
51	011406003001	满刮腻子	1. 卫生间天棚 2. 腻子种类：耐水性腻子 3. 刮腻子遍数：2	m2	16.32	21.66	353.49
本页小计							66144.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
52	011406003002	满刮腻子	1. 除卫生间外天棚 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：2	m2	122.23	15.37	1878.68
		油漆、涂料、裱糊工程合计					2232.17
		其他装饰工程					
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢楼梯栏杆 2. 做法：详见05ZJ401	m	16.37	164.22	2688.28
		其他装饰工程合计					2688.28
		分部分项合计					255652.88
		措施项目					
54	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	331.80	32.71	10853.18
55	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	151.60	16.44	2492.30
56	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	17.54	34.38	603.03
57	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	32.06	57.66	1848.58
58	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	56.59	65.77	3721.92
59	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	102.36	72.61	7432.36
60	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	7.17	59.97	429.98
61	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	6.37	72.61	462.53
62	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	156.88	68.96	10818.44
63	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	5.87	55.17	323.85
64	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	83.79	65.99	5529.30
65	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	12.00	76.67	920.04
66	011702011001	直形墙	1. 女儿墙模板	m2	83.90	47.73	4004.55
67	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	41.03	191.93	7874.89
68	011703001001	垂直运输		m2	143.92	41.45	5965.48
		单价措施合计					63280.43
本页小计							67847.39
合 计							318933.31

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑及装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑及装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5966.58		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5966.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑及装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑及装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费	元	106114.6649	1.00	106114.66
2	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.0796	3495.58	278.25
3	01010030@1	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.136	3495.58	475.40
4	01010040@3	螺纹钢 ϕ 25以内	t	5.5012	3256.64	17915.43
5	01010120@2	螺纹钢 ϕ 10以内	t	2.6755	3491.15	9340.57
6	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	69.3558	5.38	373.13
7	01030017@1	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	69.4109	4.63	321.37
8	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	3.154	4.63	14.60
9	01030031@1	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	33.3495	4.63	154.41
10	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	2.8203	4.63	13.06
11	01090022@1	圆钢 ϕ 10以内	t	0.0877	3495.58	306.56
12	01090023	圆钢 ϕ 10以内	kg	7.02	3.50	24.57
13	01610020	钨棒	kg	0.9331	23.77	22.18
14	02030040	门窗密封橡胶条	m	81.8694	2.55	208.77
15	02050260	密封胶圈	个	2.3406	13.33	31.20
16	02090041	聚乙烯薄膜	m ²	60.412	3.90	235.61
17	02270070	土工布	m ²	167.8937	6.69	1123.21
18	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	32.7119	2.23	72.95
19	03010195	木螺钉M5×50	十套	45.9617	0.32	14.71
20	03011325	对拉螺栓	kg	46.3611	5.38	249.42
21	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	9.4548	1.30	12.29
22	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	23.0896	2.65	61.19
23	03019021	圆钉50~75	kg	67.8098	5.66	383.80
24	03019021@1	圆钉50~75	kg	5.6611	5.66	32.04
25	03019161	马钉综合	kg	8.9704	5.21	46.74
26	03134011	水砂纸	张	18.5736	0.77	14.30
27	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	51.7916	6.19	320.59
28	03136071	不锈钢焊丝	kg	2.079	25.32	52.64
29	03137001	焊剂	kg	1.7496	2.57	4.50
30	03210090	钢丝网综合	m ²	246.686	3.53	870.80
31	03210280	钢脚手直角扣件	个	22.8086	3.30	75.27
32	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) ϕ 59	个	9.4471	8.15	76.99
33	03213001	铁件综合	kg	12.3952	4.87	60.36
34	03213111	镀锌铁码	支	367.4942	0.47	172.72
35	03230053	锥螺纹套筒 ϕ 25以内	个	18.18	5.30	96.35

单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑及装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32. 5	t	1. 58	309. 73	489. 37
37	04010045	白色硅酸盐水泥32. 5	t	0. 0498	619. 47	30. 85
38	04030015	中砂	m3	1. 6138	145. 63	235. 02
39	04050025	碎石10	m3	0. 092	121. 61	11. 19
40	04090015	生石灰	t	0. 0503	310. 68	15. 63
41	04130001	标准砖240×115×53	千块	0. 0946	402. 91	38. 12
42	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0. 1487	2420. 35	359. 91
43	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	1. 742	5446. 90	9488. 50
44	05030080	松杂板枋材	m3	3. 5033	1793. 10	6281. 77
45	05030370	松杂直边板	m3	0. 1487	1650. 00	245. 36
46	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	65. 9646	53. 54	3531. 74
47	06010010	平板玻璃5	m2	25. 08	23. 89	599. 16
48	06010020	平板玻璃6	m2	17. 28	31. 86	550. 54
49	07010000	釉面砖45×145	m2	291. 7616	22. 84	6663. 83
50	07010001	釉面砖100×200	m2	13. 5252	22. 35	302. 29
51	07010025@1	瓷质抛光砖300×300	m2	61. 7344	58. 85	3633. 07
52	07050010@1	防滑地砖300×300	m2	17. 0048	21. 48	365. 26
53	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	62. 9555	58. 85	3704. 93
54	07050060	瓷质梯级砖300×280	m2	46. 0252	25. 22	1160. 76
55	07050080	瓷质梯级砖300×150	m2	16. 7992	23. 54	395. 45
56	12230010	不锈钢扶手 Φ 60	m	17. 3522	42. 04	729. 49
57	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	28. 3772	5. 88	166. 86
58	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	563. 4691	3. 03	1707. 31
59	13050030@1	内墙涂料	kg	97. 737	21. 02	2054. 43
60	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	800. 187	10. 51	8409. 97
61	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	31. 3216	17. 49	547. 81
62	13050520	橡胶沥青防水涂料	kg	1. 3798	10. 83	14. 94
63	13050530	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	142. 792	10. 83	1546. 44
64	13310060	石油沥青10#	kg	15. 0478	1. 70	25. 58
65	13310070	石油沥青30#	kg	0. 3687	3. 10	1. 14
66	13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3mm	m2	85. 9132	27. 05	2323. 95
67	13350190	密封毛条	m	157. 6711	0. 34	53. 61
68	13410010	嵌缝料	kg	17. 4788	0. 58	10. 14
69	13410050	软填料	kg	17. 6883	3. 90	68. 98
70	14010030	松节油	kg	9. 8222	8. 84	86. 83

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑及装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	14030040	汽油综合	kg	0.9036	8.94	8.08
72	14070050	机油综合	kg	1.3682	6.96	9.52
73	14210050	环氧树脂综合	kg	2.4555	24.89	61.12
74	14230060	滑石粉	kg	8.8834	0.98	8.71
75	14350250	隔离剂	kg	63.0588	7.05	444.56
76	14350410	聚合物乳液	kg	157.5232	9.87	1554.75
77	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	24.1465	6.00	144.88
78	14390060	氩气	m3	5.8441	12.08	70.60
79	14410130	玻璃胶335克/支	支	21.8054	13.73	299.39
80	14410490	墙边胶	L	6.2402	46.77	291.85
81	15010310	石棉泥	t	0.0027	1070.00	2.89
82	15010360	石棉垫	kg	3.24	6.42	20.80
83	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	41.3304	30.73	1270.08
84	17010470	钢管 φ 48.3×3.6	m	1.6524	49.16	81.23
85	17050050	不锈钢管D32	m	75.8422	8.75	663.62
86	17270180	高压橡胶管综合	m	0.7803	59.37	46.33
87	18250615	管箍	个	0.5202	9.29	4.83
88	34090010	白棉纱	kg	5.6136	11.47	64.39
89	34110010	水	m3	34.6543	4.25	147.28
90	34110010@1	水	m3	0.5904	4.25	2.51
91	35030010	脚手架钢管	kg	369.4168	3.72	1374.23
92	35030020	脚手架接驳管 φ 43×350	支	0.0606	5.74	0.35
93	35030030	脚手架钢管底座	个	4.981	7.05	35.12
94	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1.2734	5.24	6.67
95	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	18.6339	1.50	27.95
96	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	4.9631	1.50	7.44
97	35050025	密目式阻燃安全网	m2	55.5765	8.50	472.40
98	35090230	钢支撑	kg	350.4927	3.88	1359.91
99	80030290	炉(矿)渣综合	m3	0.9472	65.96	62.48
100	99450760	其他材料费	元	1186.865	1.00	1186.87
101	CLFTZ	材料费调整	元	0.0443	1.00	0.04
102	MC1-92	铝合金推拉门46系列	m2	3.78	295.22	1115.93
103	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(有横框)	m2	10.5	331.05	3476.03
104	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮	m2	3	295.22	885.66
105	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	25.08	223.28	5599.86

单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑及装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
106	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	7.1299	354.37	2526.62
107	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	6.9564	364.08	2532.69
108	8021903@2	普通预拌混凝土(细石)碎石粒径综合考虑 C20	m ³	3.0998	384.08	1190.57
109	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	74.9632	389.38	29189.17
110	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m ³	3.6452	402.65	1467.74
111	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m ³	2.8995	415.93	1205.99
112	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	2.8184	424.78	1197.20
113	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	3.3719	433.63	1462.16
114	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m ³	0.3643	451.33	164.42
115	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m ³	2.9977	464.60	1392.73
116	8005915	湿拌防水砂浆:P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m ³	0.3205	451.33	144.65
117	80090465	干混地面砂浆M15	t	5.3744	327.43	1759.74
118	00010003	机上人工	工日	21.9479	230.00	5048.02
119	99450630	折旧费	元	1848.2142	1.00	1848.21
120	99450640	检修费	元	383.6918	1.00	383.69
121	99450650	维护费	元	1058.3282	1.00	1058.33
122	99450660	安拆费	元	426.6868	1.00	426.69
123	99450680	柴油(机械用)0#	kg	260.3804	7.35	1913.80
124	99450700	电(机械用)	kW·h	1116.2933	1.04	1160.95
125	99450700@1	电(机械用)	kw·h	330.2369	1.04	343.45
126	JXFTZ	机械费调整	元	-0.1673	1.00	-0.17
		合计				272645.88

综合单价计算表

工程名称: 建筑及装饰工程

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1		土石方工程								
	010101001001	平整场地	m2	63	0.14		1.70	0.29	0.37	2.50
	A1-1-1	平整场地	100m2	0.63	0.14		1.70	0.29	0.37	2.50
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	4.5	2.10		3.88	0.93	1.20	8.10
	A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.00225	1.49			0.23	0.30	2.02
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.004275	0.61		3.88	0.70	0.90	6.08
3	010101004001	挖基坑土方	m3	318.53	2.55		3.88	1.00	1.29	8.71
	A1-1-10	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在4m内	100m3	0.159265	1.94			0.30	0.39	2.63
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.302604	0.61		3.88	0.70	0.90	6.08
4	010103001001	回填方	m3	290.06	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96
	A1-1-129	回填土 夯实地夯实 槽、坑	100m3	2.9006	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96
	010103002001	余方弃置	m3	32.97	0.39		35.20	5.52	7.12	48.22
5	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.03297	0.39		2.01	0.37	0.48	3.25
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15	1000m3	0.03297			33.19	5.14	6.64	44.97
		砌筑工程								
6	010402001001	砌块墙	m3	31.99	161.77	253.21		24.49	32.36	471.83
	A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M5	10m3	3.199	161.77	253.21		24.49	32.36	471.83
	010402001002	砌块墙	m3	1.85	169.41	228.62		25.65	33.88	457.55

综合单价计算表

工程名称: 建筑及装饰工程

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M5	10m3	0.185	169.41	228.62		25.65	33.88	457.55
	010402001003	砌块墙	m3	12	154.47	250.46		23.39	30.89	459.20
	A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M5	10m3	1.2	154.47	250.46		23.39	30.89	459.20
9	010401012001	零星砌砖	个	2	289.61	160.27		43.85	57.92	551.64
	A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并 制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M 20	10个	0.2	289.61	160.27		43.85	57.92	551.64
		混凝土及钢筋混凝土工程								
10	010501001001	垫层	m3	6.99	59.35	363.55	14.18	21.14	14.71	472.93
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.699	57.84	360.42		16.63	11.57	446.45
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.699	1.52	3.13	14.18	4.51	3.14	26.48
	010501001002	垫层 (首层地面)	m3	6.82	59.35	373.45	14.18	21.14	14.71	482.83
11	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.682	57.84	370.27		16.63	11.57	456.30
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.682	1.52	3.18	14.18	4.51	3.14	26.53
	010501005001	桩承台基础	m3	19.84	47.21	404.68	15.07	17.91	12.46	497.33
12	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C25	10m3	1.984	45.69	401.38	0.89	13.39	9.32	497.33

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
13	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.984	1.52	3.30	14.18	4.51	3.14	26.66	
	010503001001	基础梁	m3	5.73	37.95	415.66	15.63	15.40	10.72	495.36	
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.573	36.43	412.36	1.45	10.89	7.58	468.70	495.36
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.573	1.52	3.30	14.18	4.51	3.14	26.66	
14	010502001001	矩形柱	m3	9.01	119.62	415.32	15.62	38.88	27.05	616.48	
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.901	118.10	412.02	1.44	34.37	23.91	589.82	616.48
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.901	1.52	3.30	14.18	4.51	3.14	26.66	
	010502002001	构造柱	m3	0.57	188.54	394.35	1.44	54.62	37.99	676.93	
15	A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.057	188.54	394.35	1.44	54.61	38.00	676.93	676.93
	010503004001	过梁	m3	0.41	115.68	412.59	1.44	33.67	23.42	586.79	
16	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.041	115.68	412.59	1.44	33.68	23.41	586.78	586.79
	010505001001	有梁板	m3	24.11	48.12	418.68	15.78	18.37	12.78	513.73	

综合单价计算表

工程名称：建筑及装饰工程											
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
19	A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	2.411	46.60	415.37	1.60	13.86	9.64	487.08	513.73
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	2.411	1.52	3.30	14.18	4.51	3.14	26.66	
	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m3	1.32	170.17	404.25	16.66	53.71	37.37	682.15	
	A1-5-29 换	现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.132	168.65	400.95	2.48	49.20	34.23	655.49	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.132	1.52	3.30	14.18	4.52	3.14	26.66	
20	010504001001	直形墙（女儿墙）	m3	8.36	68.92	413.18	15.59	24.30	16.90	538.89	538.89
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.836	67.40	409.88	1.41	19.78	13.76	512.23	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.836	1.52	3.30	14.18	4.51	3.14	26.66	
	010506001001	直形楼梯	m3	4.51	85.31	422.43	16.50	29.27	20.36	573.87	
21	A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.451	83.79	419.12	2.31	24.76	17.22	547.21	573.87
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.451	1.52	3.30	14.18	4.51	3.14	26.66	
	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.078	710.26	3619.23	31.67	213.28	148.37	4722.72	
	A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.078	710.26	3619.23	31.67	213.33	148.33	4722.69	4722.72

综合单价计算表

工程名称：建筑及装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
22	010515001006	现浇构件钢筋	t	1.125	688.19	3598.98	74.57	219.29	152.55	4733.58	
	A1-5-108	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ10以内	t	1.125	688.19	3598.98	74.57	219.29	152.55	4733.58	4733.58
23	010515001007	现浇构件钢筋	t	5.367	500.16	3420.83	69.38	163.74	113.91	4268.02	
	A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内	t	5.367	500.16	3420.83	69.38	163.74	113.91	4268.02	4268.02
24	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.086	1246.05	3617.56	66.05	377.24	262.43	5569.38	
	A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.086	1246.05	3617.56	66.05	377.21	262.44	5569.42	5569.38
25	010515001009	现浇构件钢筋	t	1.498	1451.69	3613.06	66.61	436.51	303.66	5871.53	
	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	1.498	1451.69	3613.06	66.61	436.51	303.66	5871.53	5871.53
26	010516003001	机械连接	个	108	3.70	0.61	1.44	1.48	1.03	8.24	
	A1-5-130	电渣压力焊接 φ18以内	10个接头	10.8	3.70	0.61	1.44	1.48	1.03	8.24	8.24
27	010516003002	机械连接	个	18	6.71	6.20	1.13	2.25	1.57	17.86	
	A1-5-137	套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内	10个接头	1.8	6.71	6.20	1.13	2.25	1.57	17.86	17.86
		金属结构工程									
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m2	179.26	8.58	5.14		1.33	1.72	16.76	
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	1.7926	8.58	5.14		1.33	1.71	16.76	16.76
29	010607005002	砌块墙钢丝网加固	m2	45.00	11.26	5.14		1.33	2.25	19.98	
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.45	8.58	5.14		1.33	1.72	16.76	19.98
	00010010	人工费	元	120.9636	2.69				0.54	3.23	
		门窗工程									
30	010802001002	金属(塑钢)门	樘	1	96.03	1105.17		14.08	19.21	1234.48	
	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	3		885.66				885.66	1234.48

综合单价计算表

工程名称：建筑及装饰工程					其中：（元）						综合单价 (元)
序号	编码	名称	单位	工程量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
31	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.03	96.03	219.51		14.08	19.21	348.82	
	010802001004	金属(塑钢)门	樘	4	60.50	763.98		8.87	12.10	845.44	
	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(有横框)	m2	7.56		625.69				625.69	845.44
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.0756	60.50	138.29		8.87	12.10	219.76	
32	010802001005	金属(塑钢)门	樘	2	47.06	594.21		6.90	9.41	657.57	
	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(有横框)	m2	2.94		486.65				486.65	657.57
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.0294	47.06	107.56		6.90	9.41	170.93	
	010802001003	金属(塑钢)门	樘	1	105.88	1309.60		15.52	21.18	1452.18	
33	A1-9-205	推拉门安装 铝合金门	100m2	0.0378	105.88	193.67		15.52	21.18	336.25	1452.18
	MC1-92	铝合金推拉门46系列	m2	3.78		1115.93				1115.93	
	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	樘	3	72.90	913.38		10.69	14.58	1011.54	
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.1008	72.90	163.16		10.69	14.58	261.32	1011.54
34	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	10.08		750.22				750.22	
	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	62.49	782.90		9.16	12.50	867.04	
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.0576	62.49	139.85		9.16	12.50	223.99	867.04
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	5.76		643.05				643.05	
35	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	樘	4	41.66	521.93		6.11	8.33	578.02	
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.0768	41.66	93.23		6.11	8.33	149.33	578.02
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	7.68		428.70				428.70	
	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	16.93	212.04		2.48	3.38	234.82	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.0156	16.93	37.88		2.48	3.39	60.67	234.82
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1.56		174.16				174.16	
		屋面及防水工程									
	010902003001	屋面刚性层	m2	40.52	66.82	177.30	3.60	10.99	14.08	272.80	
	A1-10-80 换	细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm):7 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.4052	19.92	34.50		2.88	3.98	61.28	
	A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.1333	2.34	11.91	0.10	0.70	0.49	15.54	
	A1-10-84 换	屋面刚性防水层填格缝 细石混凝土面 3.5cm厚 实际厚度(cm):7 合并制作子 目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m	0.135067	2.99	1.58		0.43	0.60	5.59	
38	A1-11-53	聚乙烯薄膜 0.5mm厚	100m2	0.4052	2.90	4.29		0.42	0.58	8.19	272.80
	A1-11-121	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	100m2	0.4052	10.44	31.39		1.51	2.09	45.43	
	A1-10-55	屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	100m2	0.4955	8.78	44.48		1.27	1.76	56.29	
	A1-10-76	屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	100m2	0.4052	5.37	29.66	3.50	1.28	1.77	41.58	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层 上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.4052	7.04	9.75		1.25	1.41	19.44	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层 上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.4052	7.04	9.75		1.25	1.41	19.44	
	010902003002	屋面刚性层	m2	14.4	40.30	114.38	3.50	7.06	8.76	174.00	
39	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层 上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子 目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.144	8.26	11.82		1.46	1.65	23.19	174.00

综合单价计算表

工程名称: 建筑及装饰工程

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-11-53	聚乙烯薄膜 0.5mm厚	100m2	0.144	2.90	4.29		0.42	0.58	8.19	
	A1-10-55	屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	100m2	0.1944	9.70	49.11		1.40	1.94	62.14	
	A1-10-76	屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	100m2	0.144	5.37	29.66	3.50	1.28	1.77	41.58	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.144	7.04	9.75		1.25	1.41	19.44	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.144	7.04	9.75		1.25	1.41	19.44	
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	16.59	8.64	38.48		1.25	1.73	50.10	
	A1-10-93 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.1659	8.64	38.48		1.25	1.73	50.10	50.10
41	010903002001	墙面涂膜防水	m2	36.47	53.71	200.50		7.77	10.74	272.73	
	A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):10	100m2	0.3647	53.71	200.50		7.77	10.74	272.73	272.73
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m2	280.54	13.17	7.25	0.19	2.07	2.67	25.35	
	A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	100m2	2.8054	13.17	7.25	0.19	2.07	2.67	25.35	25.35
43	010904002002	楼(地)面涂膜防水	m2	16.32	6.48	29.01		0.94	1.30	37.73	
	A1-10-93	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	100m2	0.1632	6.48	29.01		0.94	1.30	37.73	37.73
		楼地面装饰工程									
44	011102003001	块料楼地面	m2	61.42	32.05	75.99	0.63	5.79	6.53	120.99	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
45	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合 并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 合并 制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.6142	32.05	75.99	0.63	5.79	6.53	120.99	120.99
	011106002001	块料楼梯面层	m2	43.42	108.94	50.82	0.58	19.42	21.90	201.65	
	A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作 子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.4342	108.94	50.82	0.58	19.42	21.90	201.65	201.65
46	011102003002	块料楼地面	m2	16.59	39.38	47.44	0.63	7.09	8.00	102.54	
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合 并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 合并 制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.1659	32.34	37.69	0.63	5.85	6.59	83.09	102.54
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层 上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.1659	7.04	9.75		1.25	1.41	19.44	
47	011105003001	块料踢脚线	m2	13.26	66.03	31.29		11.56	13.21	122.09	
	A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M15	100m2	0.1326	59.62	27.99		10.57	11.92	110.10	122.09
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥 石灰砂浆厚度(mm):7 合并制作子目 湿 拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.1326	6.41	3.30		0.99	1.28	11.99	
48	011204003001	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	m2	280.54	72.93	29.05		11.30	14.59	127.87	
	A1-13-153 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块 料周长600内 合并制作子目 湿拌抹灰砂 浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	2.8054	43.90	26.32		6.80	8.78	85.81	127.87

综合单价计算表

工程名称：建筑及装饰工程												第 10 页 共 11 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 (元)		
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计			
49	A1-13-9 R*1.2	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	100m2	2.8054	29.03	2.73		4.50	5.81	42.06			
	011204003002	块料墙面	m2	59.36	55.07	71.33		8.54	11.01	145.95			
	A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20】	100m2	0.5936	45.42	63.87		7.04	9.08	125.41	145.95		
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.5936	9.66	7.46		1.50	1.93	20.54			
50	011201001001	墙面一般抹灰	m2	325.79	28.29	16.79		4.31	5.66	55.05			
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	3.2579	10.60	6.41		1.64	2.12	20.78	55.05		
	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	3.2579	6.74	3.81		1.02	1.35	12.91			
	A1-15-192 换	室内涂料三遍 内墙防霉涂料	100m2	3.2579	10.95	6.57		1.65	2.19	21.36			
51		油漆、涂料、裱糊工程											
	011406003001	满刮腻子	m2	16.32	8.43	10.27		1.27	1.69	21.66			
	A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.1632	8.43	10.27		1.27	1.69	21.66	21.66		
	011406003002	满刮腻子	m2	122.23	8.43	3.98		1.27	1.69	15.37			

单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		40773.25
1.1	强电工程			40773.25
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		2722.45
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		2722.45
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		761.10
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		761.10
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		44256.80
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	3983.11
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		48239.91
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		7455.91
合计=1+2+3+4+5				48,239.91

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		强电工程					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:宿舍总配电箱AZ 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:挂墙明装	台	1.00	2107.68	2107.68
2	030404017002	配电箱	1. 名称:首层配电箱 1AL 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:挂墙明装	台	1.00	1660.46	1660.46
3	030404017003	配电箱	1. 名称:二层配电箱 2AL 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:挂墙明装	台	1.00	1815.70	1815.70
4	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	31.75	16.31	517.84
5	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	154.02	8.21	1264.50
6	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC40 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	11.15	18.76	209.17
7	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC70 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配	m	100.00	30.25	3025.00
8	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	361.98	3.53	1277.79
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4.0	m	122.10	4.59	560.44
10	030411004006	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-B2-BYJ-2.5	m	54.48	3.55	193.40
11	030411004007	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-B1N-BYJ-2.5	m	99.75	3.74	373.07
12	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB2-YJY-5*16	m	23.73	76.33	1811.31
13	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB2-YJY-4*50+1*25	m	100.00	187.53	18753.00
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	4.00	156.86	627.44
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下	个	2.00	198.64	397.28
本页小计							34594.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:简式 单管荧光灯 2. 规格:光源:LED, 14W, 光通量:1400Lm, Ra≥80 3. 安装形式:吊链	套	6.00	72.18	433.08
17	030412001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:光源:LED, 12W, 光通量:1200Lm, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	3.00	67.42	202.26
18	030412001002	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:光源:LED, 12W, 光通量:1200Lm, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	2.00	78.34	156.68
19	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急-方向标志灯(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池) 2. 型号:光源:LED, 1W A型 防护等级不应低于IP34 3. 安装形式:壁装	套	3.00	75.46	226.38
20	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急-楼层标志灯(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池) 2. 型号:光源:LED, 1W A型 防护等级不应低于IP34 3. 安装形式:壁装	套	2.00	75.46	150.92
21	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急-疏散出口标志灯(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池) 2. 型号:光源:LED, 1W A型 防护等级不应低于IP34 3. 安装形式:壁装	套	1.00	75.46	75.46
22	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池) 2. 型号:光源:LED, 8W A型 防护等级不应低于IP34 3. 安装形式:壁装	套	4.00	114.70	458.80
23	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	个	7.00	23.03	161.21
24	030404034003	照明开关	1. 名称:触摸延时开关 t=3min 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	个	1.00	35.37	35.37
25	030404035001	插座	1. 名称:二极加三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	4.00	20.47	81.88
26	030404035002	插座	1. 名称:带开关三极插座 2. 规格:250V 16A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	4.00	33.24	132.96
本页小计							2115.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	761.10		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	761.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	0.2043	230.00	46.99
2	00010010	人工费	元	7455.9159	1.00	7455.92
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.6496	4.63	7.64
4	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.173	4.63	0.80
5	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	2.0385	26.42	53.86
6	02130050	三色塑料带综合	kg	1.2	10.30	12.36
7	02270001	棉纱	kg	1.3988	11.47	16.04
8	02270020	白布	kg	3.5134	6.21	21.82
9	03010225	木螺钉M2 $\times$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	十套	8.03	0.16	1.28
10	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	12.688	0.49	6.22
11	03011430	半圆头镀锌螺栓M2 $\times$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50	十套	3.744	3.09	11.57
12	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	3.03	4.99	15.12
13	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.224	4.22	5.17
14	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	20.46	0.40	8.18
15	03014271@1	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 1.5	十套	0.4905	1.93	0.95
16	03014291	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3	十套	9.345	2.13	19.90
17	03131001	砂轮片综合	片	16.275	13.27	215.97
18	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	3	1.06	3.18
19	03136021	焊锡丝综合	kg	0.66	7.69	5.08
20	03137041	焊锡膏	kg	0.1518	14.60	2.22
21	03138001	锡基钎料	kg	0.9725	53.65	52.17
22	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.072	4.27	0.31
23	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.5952	2.85	1.70
24	03139091	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	个	0.43	3.45	1.48
25	03139281	钢锯条	条	2.6517	0.47	1.25
26	03139281@1	钢锯条	条	0.8255	0.47	0.39
27	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.2444	4.71	1.15
28	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.155	292.04	45.27
29	04030015	中砂	m3	0.5425	146.60	79.53
30	13010050@1	醇酸清漆	kg	0.1016	10.63	1.08
31	13010120	酚醛磁漆	kg	0.03	7.99	0.24
32	13010130	酚醛调和漆	kg	0.09	7.40	0.67
33	13030240@1	厚漆	kg	0.0191	5.72	0.11
34	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1998	6.39	1.28
35	14030040	汽油综合	kg	6.8701	8.94	61.42

单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	14050050@1	溶剂油	kg	0.1016	3.94	0.40
37	14090010	电力复合脂	kg	1.474	14.45	21.30
38	14330320	硬脂酸	kg	0.1064	6.33	0.67
39	14410600	胶粘剂	kg	0.3288	1.88	0.62
40	17250170	塑料软管D5	m	0.54	0.40	0.22
41	18030605	固定卡子 $\phi 90$	个	12.36	3.03	37.45
42	21310001	吊盒	个	12.24	0.89	10.89
43	25000001@10	消防应急照明灯具(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池)	套	4.04	76.53	309.18
44	25000001@2	简式 单管荧光灯光源:LED, 14W, 光通量:1400Lm, $Ra \geq 80$	套	6.06	27.81	168.53
45	25000001@5	吸顶灯光源:LED, 12W, 光通量:1200Lm, $Ra \geq 80$	套	3.03	34.45	104.38
46	25000001@6	防水防尘灯光源:LED, 12W, 光通量:1200Lm, $Ra \geq 80$	套	2.02	34.26	69.21
47	25000001@7	消防应急-方向标志灯(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池)	套	3.03	37.67	114.14
48	25000001@8	消防应急-楼层标志灯(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池)	套	2.02	37.67	76.09
49	25000001@9	消防应急-疏散出口标志灯(灯具自带30分钟+15分钟蓄电池)	套	1.01	37.67	38.05
50	25610100	瓜子灯链大号	m	18.18	2.04	37.09
51	26050001@2	双联单控开关10A, 250V	个	7.14	9.23	65.90
52	26090001@1	触摸延时开关 $t=3\text{min}$	个	1.02	22.12	22.56
53	26410060@1	二极加三极插座250V 10A 安全型	个	4.08	7.26	29.62
54	26410060@4	带开关三极插座250V 16A 安全型	个	4.08	19.78	80.70
55	26410060@5	二极加三极插座 防溅250V 10A 安全型	个	2.04	21.08	43.00
56	27170001	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	5.4387	2.48	13.49
57	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	1.28	63.75	81.60
58	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.69	53.88	37.18
59	28030090	铜芯橡皮花线2 $\times$ 23/0.15mm ²	m	9.162	1.97	18.05
60	28030170@11	绝缘电线WDZ-BYJ-4.0	m	131.868	3.15	415.38
61	28030170@15	绝缘电线WDZ-B1N-BYJ-2.5	m	109.725	2.19	240.30
62	28030170@3	绝缘电线WDZ-B2-BYJ-2.5	m	59.928	2.02	121.05
63	28030170@5	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	398.178	2.00	796.36
64	28030290@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	7.0558	1.88	13.26
65	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105 $^{\circ}\text{C}$ -2.5mm ²	m	4.581	1.11	5.08
66	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	16.1895	1.77	28.66
67	28110210@11	铜芯电缆WDZB2-YJV-5 $\times$ 16	m	23.9673	62.92	1508.02

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	28110210@13	铜芯电缆WDZB2-YJY-4*50+1*25	m	101	166.97	16863.97
69	29060030@6	镀锌电线管SC20	m	32.7025	7.54	246.58
70	29060040@1	镀锌电线管接头20×1.5	个	8.1756	0.99	8.09
71	29060100@1	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	4.9054	0.17	0.83
72	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	93.45	0.06	5.61
73	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	169.422	1.33	225.33
74	29060140@2	刚性难燃管PC40	m	12.265	5.57	68.32
75	29060140@3	刚性难燃管PC70	m	110	9.24	1016.40
76	29060280	难燃塑料管接头20	个	39.6602	0.48	19.04
77	29060295	难燃塑料管接头40	个	2.8711	0.99	2.84
78	29060305	难燃塑料管接头65	个	21	2.79	58.59
79	29060355	难燃塑料管卡子65	个	64.05	2.68	171.65
80	29060390	难燃塑料管三通65	个	3.15	5.52	17.39
81	29060425	难燃塑料管伸缩接头65	个	2.1	3.63	7.62
82	29060460	难燃塑料管弯头65	个	2.1	3.03	6.36
83	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.1534	370.00	56.76
84	29090175	塑料接线柱双线	个	10.3	0.85	8.76
85	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	21.315	1.06	22.59
86	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	6.09	2.25	13.70
87	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	6.09	3.17	19.31
88	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	12.18	4.67	56.88
89	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	6.09	7.26	44.21
90	29110390	接线盒	个	42.84	1.77	75.83
91	29170210@1	镀锌地线夹20	套	26.162	0.36	9.42
92	34070010	塑料手套ST型	个	6.3	13.72	86.44
93	34090230	塑料圆台	块	12.6	0.58	7.31
94	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.2548	45.50	11.59
95	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0663	116.35	7.71
96	37091110	钢垫板1~2	kg	0.45	4.37	1.97
97	50350010	排气扇	台	3	196.36	589.08
98	55090080@1	宿舍总配电箱AZ	台	1	1749.46	1749.46
99	55090080@2	首层配电箱1AL	台	1	1302.24	1302.24
100	55090080@3	二层配电箱2AL	台	1	1457.48	1457.48
101	99450630	折旧费	元	39.3345	1.00	39.33
102	99450640	检修费	元	4.5525	1.00	4.55

单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1		强电工程								
	030404017001	配电箱	台	1	220.56	1779.62		63.39	44.11	2107.68
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	1779.62		63.39	44.11	2107.68
2	030404017002	配电箱	台	1	220.56	1332.40		63.39	44.11	1660.46
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	1332.40		63.39	44.11	1660.46
	030404017003	配电箱	台	1	220.56	1487.64		63.39	44.11	1815.70
3	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	1487.64		63.39	44.11	1815.70
	030411001006	配管	m	31.75	4.97	8.92		1.43	0.99	16.31
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.3175	4.97	8.91		1.43	0.99	16.31
5	030411001005	配管	m	154.02	4.42	1.63		1.27	0.88	8.21
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	1.5402	4.42	1.63		1.27	0.88	8.21
	030411001007	配管	m	11.15	8.29	6.43		2.38	1.66	18.76
6	C4-11-92	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	100m	0.1115	8.29	6.43		2.38	1.66	18.76
	030411001008	配管	m	100.00	11.59	13.02		3.33	2.32	30.25
	C4-11-87	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 65	100m	1	11.59	13.02		3.33	2.32	30.25
8	030411004001	配线	m	361.98	0.78	2.37		0.22	0.16	3.53
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	3.6198	0.78	2.37		0.22	0.16	3.53
	030411004005	配线	m	122.10	0.68	3.57		0.20	0.14	4.59

综合单价计算表

工程名称：安装工程

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）					综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m单线	1.221	0.68	3.58		0.20	0.14	4.59
	030411004006	配线	m	54.48	0.78	2.39		0.22	0.16	3.55
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m单线	0.5448	0.78	2.39		0.22	0.16	3.55
11	030411004007	配线	m	99.75	0.78	2.58		0.22	0.16	3.74
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m单线	0.9975	0.78	2.58		0.22	0.16	3.74
12	030408001007	电力电缆	m	23.73	8.05	64.06	0.20	2.37	1.65	76.33
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm ² 以下) 3 5 实际电缆芯数 (芯): 5	100m	0.2373	8.05	64.06	0.20	2.37	1.65	76.33
13	030408001008	电力电缆	m	100	10.73	170.06	1.01	3.38	2.35	187.53
	C4-8-3 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm ² 以下) 7 0 实际电缆芯数 (芯): 5	100m	1	10.73	170.06	1.01	3.38	2.35	187.53
	030408006001	电力电缆头	个	4	62.82	63.43		18.05	12.56	156.86
14	C4-8-83	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 制作、安装 铜芯干包终端头 (截面mm ² 以 下) 35	个	4	62.82	63.43		18.05	12.56	156.86
	030408006002	电力电缆头	个	2	81.15	77.94		23.32	16.23	198.64
15	C4-8-84	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 制作、安装 铜芯干包终端头 (截面mm ² 以 下) 70	个	2	81.15	77.94		23.32	16.23	198.64
	030412005001	荧光灯	套	6.00	19.74	42.81		5.67	3.95	72.18
16	C4-12-239	普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.6	19.74	42.81		5.67	3.95	72.18
	030412001001	吸顶灯	套	3	19.66	38.18		5.65	3.93	67.42
	C4-12-4	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径 (mm以内) 30 0	10套	0.3	19.66	38.17		5.65	3.93	67.42

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
18	030412001002	防水防尘灯	套	2	26.95	38.27		7.74	5.39	78.34	78.34
	C4-12-23	防水防尘灯安装 吸顶式	10套	0.2	26.95	38.26		7.75	5.39	78.34	
19	030412004001	装饰灯	套	3	23.30	40.80		6.70	4.66	75.46	75.46
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.3	23.30	40.79		6.70	4.66	75.46	
20	030412004002	装饰灯	套	2	23.31	40.80		6.70	4.66	75.46	75.46
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.2	23.31	40.79		6.70	4.66	75.46	
21	030412004003	装饰灯	套	1	23.30	40.80		6.70	4.66	75.46	75.46
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	23.30	40.80		6.70	4.66	75.46	
22	030412004004	装饰灯	套	4	23.31	80.05		6.70	4.66	114.70	114.70
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.4	23.31	80.04		6.70	4.66	114.71	
23	030404034002	照明开关	个	7.00	8.14	10.92		2.34	1.63	23.03	23.03
	C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.7	8.14	10.92		2.34	1.63	23.03	
24	030404034003	照明开关	个	1.00	7.79	23.79		2.24	1.56	35.37	35.37
	C4-4-128	照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关	10个	0.1	7.79	23.79		2.24	1.56	35.37	
25	030404035001	插座	个	4	7.95	8.64		2.29	1.59	20.47	20.47
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.4	7.95	8.64		2.29	1.59	20.47	
26	030404035002	插座	个	4	7.95	21.41		2.29	1.59	33.24	33.24
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.4	7.95	21.41		2.29	1.59	33.24	
27	030404035003	插座	个	2	7.95	22.74		2.29	1.59	34.56	

