

工程名称：绿美马市远逐村护生态保民生基础设施建设项目（引水上山）

招标工程量清单

编制人：




审核人：



编制单位：



法定代表人或其授权人：



招标人：



法定代表人或其授权人：



编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 绿美马市远迳村护生态保民生基础设施建设项目(引水上山)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿美马市远迳村护生态保民生基础设施建设项目(引水上山)

第2页 共14页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿美马市远迳村护生态保民生基础设施建设项目(引水上山)

第4页 共14页

序号		项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
							金额(元)	
36	030109001001	泵		1. 名称:多级离心给水泵 2. 型号:Q=8.0m ³ /h, H=160m, N=5.5kW 3. 材质:水泵泵壳材质:不锈钢或球墨铸铁,叶轮材质为304不锈钢,密封形式为机械密封。电机防护等级IP55,绝缘等级F,户外型。 4. 减振装置形式、数量:配备隔震垫	台	1		
37	030404014001	控制箱、同期小屏		1. 名称:控制柜 2. 规格:户外型QYL-P-5.5 IP54,主备切换,含保护功能 3. 额定功率5.5kW,额定电压380V,额定电流11A]	台	2		
38	031001008001	塑料管		1. 材质:HDPE 2. 规格:DN50 SDR17 PN1.0 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求 5. 水压试验 6. 安装部位:室内(泵房内) 6. 介质:给水	m	8.56		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿美马市远迳村护生态保民生基础设施建设项目（引水上山）

第 6 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿美马市远逐村护生态保民生基础设施建设项目（引水上山）

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
31	030412001003	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 镀锌彩钢板明配	m	5.13		
32	031301003001	套管	1. 名称: 穿墙钢套管 2. 规格: DN50内 3. 填料材质: 防火泥封堵	个	1		
33	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆终端头 2. 规格: 10mm ² 3. 电压(kV): 1	个	2		
34	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 2. 电压(kV): 1kV以下交流供电	系统	1		
		泵房防雷接地					
15	030410005001	接闪带	1. 名称: 热镀锌圆钢接闪带 2. 规格: $\phi 10$ 镀锌圆钢	m	13.22		
16	030410003001	引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 安装形式: 利用钢柱引下	m	5.92		
17	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40×4	m	12.05		
18	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -25×4	m	3.31		
本页小计						金额(元)	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿美马市远迳村护生态保民生基础设施建设项目(引水上山) 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	040502005002	阀门	1. 种类: V型过滤器 2. 材质及规格: DN50 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	24		
52	040502005003	阀门	1. 种类: 复合式排气阀 2. 材质及规格: DN25 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14		
53	040502005004	阀门	1. 种类: 法兰浮球阀 2. 材质及规格: G11F-16 DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	24		
54	031001008002	塑料管	1. 名称: 排气管 2. 规格: DN25 SDR17 PN1.0 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含带防虫网	根	24		
55	031001008003	塑料管	1. 名称: 溢流管 2. 规格: DN25 SDR17 PN1.0 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含带防虫网	根	24		
56	031001008004	塑料管	1. 名称: 泄水管 DN50 带防虫网(L100+500) 2. 规格: DN50 SDR17 PN1.0 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含带防虫网	根	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿美马市远迳村护生态保民生基础设施建设项目 (引水上山) 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
61	040602001002	格栅	1. 不锈钢格栅2 规格: 固定片 : 1100x1200 100X100, 10x10 实心不锈钢@30 支撑角钢<3#, 支撑角钢<8#, 拉环: 条钢@8。 3. 格栅安装做 法详见国标图集 90S503《格栅 、格网及起吊架 》P7。	套	1		
62	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 预 埋槽钢 2. 材料规格: 5#	t	0.0061		
63	040601032001	切缝	1. 名称: 旧水泥 混凝土路面机械 切缝 2. 厚度: 20cm	m	18		
64	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除混 凝土路面 无筋 2. 厚度: 200mm 厚	m ²	11.48		
65	041001003001	拆除基层	1. 材质: 拆除石 粉掺6%水泥稳 定层 2. 厚度: 100mm 厚	m ²	11.48		
66	040203007001	水泥混凝土	1. 修复混凝土 路面 2. 混凝土强度 等级: C30砼 3. 厚度: 200mm 厚 4. 含水养生	m ²	11.48		
67	040202002001	水泥稳定土	1. 修复石粉掺6 %水泥稳定层 2. 厚度: 100mm 厚	m ²	11.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 14 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：绿美马市远逐村护生态保民生基础设施建设项目（引水上山）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 绿美马市远迳村护生态保民生基础设施建设项目(引水上山) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。