

翁源县中等职业技术学校课室功能场室卫生间改造工程

最高投标限价 **审核书**



送审（建设）单位：翁源县中等职业技术学校

原最高投标限价编制单位：广东确正工程咨询有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：781507.70 元

大写：柒拾捌万壹仟伍佰零柒元柒角零分。

审核最高投标限价金额（小写）：752378.72 元

大写：柒拾伍万贰仟叁佰柒拾捌元柒角贰分。

对比原最高投标限价核增或核减（±）金额：-29128.98 元

审核单位：银源工程咨询有限公司（单位盖章）



审核人及证号：白果果（签字盖执业专用章）



复核人及证号：刘芳（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年1月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					555407.1
		单独装饰					446215.57
		整个项目					446215.57
	A.4	砌筑工程					55226.31
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240×115×53mm、MU10 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：120mm 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	3.64	568.77	2070.32
2	010402001001	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2、水泥砂浆 M5	m3	110.22	469.41	51738.37
3	010401008001	砌块墙	补门洞 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2、水泥砂浆 M5	m3	3.02	469.41	1417.62
		混凝土及钢筋混凝土工程					7991.59
4	010502003001	新建讲台	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.54	531.07	7190.69
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型：讲台混凝土模板	m2	15.16	52.83	800.9
	A.8	门窗工程					77154.43
6	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M0721、700×2100mm 2. 门框、扇材质：铝合金平开门	樘	10	680.53	6805.3
本页小计							70023.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921、900×2100mm 2. 门框、扇材质:铝合金平开门	樘	4	829.25	3317	
8	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1226 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2600 3. 门框、扇材质:带观察窗钢质门, 隔音门	樘	22	1302.73	28660.06	
9	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 门框、扇材质:钢质门	樘	6	886.79	5320.74	
10	010807001003	金属(塑钢)窗	1、断热铝合金中空玻璃窗C3621 2、高透光6Low-E+12空气+6透明隔声中空玻璃 3、尺寸: 3.6*2.1m 4、具体样式详见门窗表	m2	9	3672.37	33051.33	
	A.11	楼地面装饰工程					44357.5	
11	011105003002	块料踢脚线	1、水磨石踢脚线 2、20厚M15砂浆打底 3、3~4厚DTA砂浆粘结层 4、20厚预制水磨石踢脚板, 高150mm, 水泥浆擦缝	m2	69.35	120.23	8337.95	
本页小计								78687.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	011108003001	块料零星项目	拆除墙体修复地面 1、仿水磨石瓷砖楼地面 2、10厚瓷砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	89.69	186.71	16746.02
13	011102003001	块料楼地面	新建讲台贴瓷砖 1、仿水磨石瓷砖楼地面 2、10厚瓷砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3、10厚DWS砂浆找平	m2	82.87	95.47	7911.6
14	011001005002	保温隔热楼地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板 2. 界面剂涂刷三遍 3. 专用胶黏剂 4. 40厚泡沫玻璃保温板 5. 10厚抗裂砂浆压入复合热镀锌钢丝网(锚栓件固定,锚栓数量不少于6颗/m ² ,锚固在混凝土基层深度不小于25mm)	m2	89.69	126.68	11361.93
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					83242
15	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、内墙面抹灰(无机硅质漆内墙面) 2、5厚WPM20砂浆抹平 3、15厚WPM15砂浆,分两次抹灰	m2	1581.73	27.21	43038.87
本页小计							79058.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	011203003001	块料墙、柱面	1、卫生间、盥洗室、无障碍卫生间、工具间、饮水处块料内墙面 2、15厚WPM15砂浆打底扫毛 3、10厚DWS砂浆 4、4~5厚DWS砂浆镶贴8~10厚300*600mm釉面砖,白水泥浆擦缝	m2	262.9	120.69	31729.4	
17	011203003002	块料墙、柱面	补门洞后贴瓷砖 1、卫生间、盥洗室、无障碍卫生间、工具间、饮水处块料内墙面 2、15厚WPM15砂浆打底扫毛 3、10厚DWS砂浆 4、4~5厚DWS砂浆镶贴8~10厚300*600mm釉面砖,白水泥浆擦缝	m2	30.18	120.69	3642.42	
18	011207003001	成品隔断	1、卫生间隔断做法参15ZJ512第29页	m2	23.61	204.63	4831.31	
	A. 13	天棚工程					6839.39	
19	011302001002	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨铝扣板吊顶,规格:600*600*1.5mm	m2	51.7	132.29	6839.39	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					79625.05	
本页小计								47042.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	011403001001	抹灰面油漆	1、内墙面油漆 (无机硅质漆内 墙面) 2、满刮腻子一 遍,磨光 3、刷或滚涂白 色无机内墙涂料 底漆一遍,面漆 两遍(耐火等级 A级)	m2	1581.73	29.93	47341.18	
21	011403001002	抹灰面油漆	1、白色无机涂 料天棚 2、2~3厚柔韧 型腻子分遍刮平 3、刷或滚涂白 色无机涂料底漆 一遍,面漆两遍 (耐火等级A级)	m2	1029.46	31.36	32283.87	
		其他装饰工程					7267.28	
22	011505001001	洗漱台	1、洗手盆做法 参15ZJ512第41 页节点1	m2	14.59	498.1	7267.28	
	A.16	拆除工程					84512.02	
23	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砌 块墙 2. 运距:3km	m3	385.51	176.92	68204.43	
24	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆 18墙开门洞并 清运 2. 运距:3km	m2	6.3	77.72	489.64	
25	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:吸 音内墙 2. 抹灰层种类: 一般抹灰 3. 运距:3km	m2	127.02	10.92	1387.06	
26	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种 类:拆除大理石 洗手台 2. 运距:3km	m2	20.88	25.84	539.54	
本页小计								157513

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
27	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面 种类: 木地台拆除 2. 运距: 3km	m ²	28.16	9.54	268.65	
28	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面 种类: 专用建筑 胶黏剂粘贴吸音板 2. 运距: 3km	m ²	127.02	12.26	1557.27	
29	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面 种类: 轻钢龙骨 吊顶拆除 2. 运距: 3km	m ²	639.64	11.43	7311.09	
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 1000×2100 mm 2. 运距: 3km	樘	61	77.94	4754.34	
		安装工程					109191.53	
		整个项目					109191.53	
		拆除部分					863.93	
31	030412002002	拆除金属线槽	1. 名称: 拆除金属线槽	m	76.5	5.86	448.29	
32	030412004003	拆除线槽配线	1. 名称: 拆除线槽配线 2. 规格: 6mm ² 以内	m	76.5	0.47	35.96	
33	030412004004	拆除线槽配线	1. 名称: 拆除线槽配线 2. 规格: 70mm ² 以内	m	76.5	0.78	59.67	
34	030502003001	拆除网线	1. 名称: 拆除网线	m	76.5	0.49	37.49	
35	031003006002	拆除大便器	1. 类型: 拆除大便器	组	4	43.85	175.4	
36	031003007002	拆除小便器	1. 类型: 拆除小便器	组	4	26.78	107.12	
		电气部分					86792.09	
37	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-SY 2. 安装方式: 悬挂式	台	13	658.31	8558.03	
本页小计								23313.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
38	030413003001	荧光灯	1. 名称: T8双管 荧光灯 2. 规格: 2*30W 3. 安装方式: 吊 管式	套	104	93.76	9751.04	
39	030413014001	插座	1. 名称: 二三插 座 2. 安装方式: 明 装	套	39	27.77	1083.03	
40	030413014002	插座	1. 名称: 二位开 关 2. 安装方式: 明 装	套	26	23.27	605.02	
41	030405017001	其他电器	1. 名称: 风扇调 试器 2. 安装方式: 明 装	台	52	41.4	2152.8	
42	030405015001	风扇	1. 名称: 摇头风 扇	台	52	195.63	10172.76	
43	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	273	9.42	2571.66	
44	030405013001	接线端子	1. 名称: 接线端 子16mm ² 以内	个	26	8.65	224.9	
45	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电 缆 2. 型号: WDJ- YJY-3*10	m	440.57	25.31	11150.83	
46	030412004001	配线	1. 名称: 线槽配 线 2. 型号: WDJ- BYJ-2.5	m	2064.19	4.22	8710.88	
47	030412004002	配线	1. 名称: 线槽配 线 2. 型号: WDJ- BYJ-4	m	2889.54	6.05	17481.72	
48	030412001001	配管	1. 名称: 镀锌电 线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗 敷	m	60.17	17.44	1049.36	
本页小计								64954

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PR24*14	m	656.41	18.12	11894.15	
50	031401001001	脚手架		项	1	1385.91	1385.91	
		给排水部分					21535.51	
51	031003006001	大便器	1. 类型: 蹲式大便器 2. 规格: 含附件	组	10	338.81	3388.1	
52	031003007001	小便器	1. 类型: 小便器 2. 规格: 含附件	组	32	364.27	11656.64	
53	031001008001	塑料管	1. 材质: 塑料排水管PVC 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	82.65	53.33	4407.72	
54	031001008002	塑料管	1. 材质: 塑料给水管PVC 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	3.46	37.06	128.23	
55	031001008003	塑料管	1. 材质: 塑料给水管PVC 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	18.3	33.05	604.82	
56	031001008004	塑料管	1. 材质: 塑料给水管PVC 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	34.86	29.15	1016.17	
本页小计								34481.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721、700×2100mm 2. 门框、扇材质:铝合金平开门	樘	47.85	616.10		7.01	9.57	680.53
7	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921、900×2100mm 2. 门框、扇材质:铝合金平开门	樘	62.13	745.59		9.11	12.43	829.25
8	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1226 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2600 3. 门框、扇材质:带观察窗钢质门, 隔音门	樘	55.47	1228.04		8.13	11.09	1302.73
9	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 门框、扇材质:钢质门	樘	37.46	836.35		5.49	7.49	886.79
10	010807001003	金属(塑钢)窗	1、断热铝合金中空玻璃窗C3621 2、高透光6Low-E+12空气+6透明隔声中空玻璃 3、尺寸: 3.6*2.1m 4、具体样式详见门窗表	m ²	159.72	3457.29		23.41	31.94	3672.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
	A.11	楼地面装饰工程								
11	011105003002	块料踢脚线	1、水磨石踢脚线 2、20厚M15砂浆打底 3、3~4厚DTA砂浆粘结层 4、20厚预制水磨石踢脚板，高150mm，水泥浆擦缝	m2	45.21	57.97		8.02	9.04	120.23
12	011108003001	块料零星项目	拆除墙体修复地面 1、仿水磨石瓷砖楼地面 2、10厚瓷砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	89.98	62.78		15.95	18.00	186.71
13	011102003001	块料楼地面	新建讲台贴瓷砖 1、仿水磨石瓷砖楼地面 2、10厚瓷砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3、10厚DWS砂浆找平	m2	31.86	51.59		5.65	6.37	95.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	011001005002	保温隔热楼地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板 2. 界面剂涂刷三遍 3. 专用胶黏剂 4. 40厚泡沫玻璃保温板 5. 10厚抗裂砂浆压入复合热镀锌钢丝网(锚栓件固定,锚栓数量不少于6颗/m ² ,锚固在混凝土基层深度不小于25mm)	m ²	38.15	75.38		5.52	7.63	126.68
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
15	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、内墙面抹灰(无机硅质漆内墙面) 2、5厚WPM20砂浆抹平 3、15厚WPM15砂浆,分两次抹灰	m ²	14.38	7.72		2.23	2.88	27.21
16	011203003001	块料墙、柱面	1、卫生间、盥洗室、无障碍卫生间、工具间、饮水处块料内墙面 2、15厚WPM15砂浆打底扫毛 3、10厚DWS砂浆 4、4~5厚DWS砂浆镶贴8~10厚300*600mm釉面砖,白水泥浆擦缝	m ²	63.26	34.96		9.81	12.65	120.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011203003002	块料墙、柱面	补门洞后贴瓷砖 1、卫生间、盥洗室、无障碍卫生间、工具间、饮水处块料内墙面 2、15厚WPM15砂浆打底扫毛 3、10厚DWS砂浆 4、4~5厚DWS砂浆镶贴8~10厚300*600mm釉面砖，白水泥浆擦缝	m2	63.26	34.96		9.81	12.65	120.69
18	011207003001	成品隔断	1、卫生间隔断做法参15ZJ512第29页	m2	22.36	174.34		3.47	4.47	204.63
	A. 13	天棚工程								
19	011302001002	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨铝扣板吊顶，规格：600*600*1.5mm	m2	25.52	97.70	0.08	3.86	5.12	132.29
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程								
20	011403001001	抹灰面油漆	1、内墙面油漆（无机硅质漆内墙面） 2、满刮腻子一遍，磨光 3、刷或滚涂白色无机内墙涂料底漆一遍，面漆两遍（耐火等级A级）	m2	15.5	8.99		2.34	3.10	29.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	011403001002	抹灰面油漆	1、白色无机涂料天棚 2、2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、刷或滚涂白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍（耐火等级A级）	m ²	16.51	9.06		2.49	3.30	31.36
		其他装饰工程								
22	011505001001	洗漱台	1、洗手盆做法参15ZJ512第41页节点1	m ²	150.36	282.51	10.44	22.62	32.16	498.10
	A.16	拆除工程								
23	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质：砌块墙 2. 运距：3km	m ³	97.42		34.54	18.57	26.39	176.92
24	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆18墙开门洞并清运 2. 运距：3km	m ²	25.37	35.37	6.22	4.44	6.32	77.72
25	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：吸音内墙 2. 抹灰层种类：一般抹灰 3. 运距：3km	m ²	7.8		0.35	1.15	1.63	10.92
26	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆除大理石洗手台 2. 运距：3km	m ²	17.55		1.73	2.71	3.85	25.84
27	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：木地台拆除 2. 运距：3km	m ²	6.42		0.69	1.00	1.42	9.54
28	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：专用建筑胶黏剂粘贴吸音板 2. 运距：3km	m ²	8.45		0.69	1.29	1.83	12.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨吊顶拆除 2. 运距:3km	m ²	7.49		1.04	1.20	1.71	11.43
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1000×2100mm 2. 运距:3km	樘	49.43		8.7	8.18	11.63	77.94
		安装工程								
		整个项目								
		拆除部分								
31	030412002002	拆除金属线槽	1. 名称:拆除金属线槽	m	4.02	0.06		0.97	0.80	5.86
32	030412004003	拆除线槽配线	1. 名称:拆除线槽配线 2. 规格:6mm ² 以内	m	0.32			0.08	0.06	0.47
33	030412004004	拆除线槽配线	1. 名称:拆除线槽配线 2. 规格:70mm ² 以内	m	0.54			0.13	0.11	0.78
34	030502003001	拆除网线	1. 名称:拆除网线	m	0.34			0.08	0.07	0.49
35	031003006002	拆除大便器	1. 类型:拆除大便器	组	30.05	0.68		7.11	6.01	43.85
36	031003007002	拆除小便器	1. 类型:拆除小便器	组	18.41	0.34		4.35	3.68	26.78
		电气部分								
37	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-SY 2. 安装方式:悬挂式	台	158.19	423.02		45.46	31.64	658.31
38	030413003001	荧光灯	1. 名称:T8双管荧光灯 2. 规格:2*30W 3. 安装方式:吊管式	套	24.58	57.21		7.06	4.92	93.76
39	030413014001	插座	1. 名称:二三插座 2. 安装方式:明装	套	12.94	8.53		3.72	2.59	27.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	030413014002	插座	1. 名称:二位开关 2. 安装方式:明装	套	8.75	10.27		2.51	1.75	23.27
41	030405017001	其他电器	1. 名称:风扇调试器 2. 安装方式:明装	台	21.04	10.11		6.05	4.21	41.40
42	030405015001	风扇	1. 名称:摇头风扇	台	50.5	120.52		14.51	10.10	195.63
43	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4.84	2.23		1.39	0.97	9.42
44	030405013001	接线端子	1. 名称:接线端子16mm2以内	个	3.07	4.08		0.88	0.62	8.65
45	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*10	m	3.56	19.89	0.08	1.05	0.73	25.31
46	030412004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1.01	2.71		0.29	0.20	4.22
47	030412004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4	m	1.24	4.21		0.36	0.25	6.05
48	030412001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗敷	m	8.4	4.90	0.03	2.42	1.69	17.44
49	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR24*14	m	11.31	1.29		3.25	2.26	18.12
50	031401001001	脚手架		项	931.77			267.79	186.35	1385.91

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校课室
课室功能场室卫生间改造工程 功能场室卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		134848.61	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.2		装饰工程		119904.16	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		32086.97	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		5472.2	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		4974.72	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		6467.14	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		15172.91	
1.2.2	2	措施实施费用		87817.19	
1.2.2.1	2.6	综合脚手架		8729.13	
1.2.2.1.1	011601001001	脚手架	1.天棚活动脚手架	4480.45	
1.2.2.1.2	011601001002	脚手架	1.墙柱面活动脚手架	4248.68	
1.2.2.2	2.19	垂直运输工程		79088.06	
1.2.2.2.1	011601002001	垂直运输（拆除废料）	1.人工垂直运输 拆除废料	49761.08	
1.2.2.2.2	011601002002	垂直运输（新建材料）	人工垂直运输 新建材料	29326.98	
1.3		安装工程		14944.45	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		14944.45	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		2548.67	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2316.97	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3012.06	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		7066.75	
1.3.2	2	措施实施费用			
本页小计				134848.61	
合计				134848.61	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

