

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江  
段沿线“四小园”提升建设项目  
(二期)

标段名称：省际边界入省通道国道G535澄江  
段沿线“四小园”提升建设项目  
(二期)

## 招 标 工 程 量 清 单

编制人：王妍  
审核人：马永梅  
编制单位：夏城项目管理  
有限公司  
法定代表人或其授权人：钟丽

(造价工程师签字及盖章)  
(签字及盖章)  
(盖章)  
(签字或盖章)

招 标 人：  
法定代表人或其授权人：  
编 制 时 间：





# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：省际边界入省通道国道 G535 澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）
- 2、工程范围：市政工程和园林绿化

## 二、编制依据

- 1、建设单位提供的《省际边界入省通道国道 G535 澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）》施工图及《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50854-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB/T50854-2024）、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

## 三、材料价格及取费标准：

- 1、机上人工、材料、机械价格按 2025 年 8 月韶关市始兴县材料信息价或市场询价进行调整；
- 2、税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193 号）》相关规定，税率按 9%计取；
3. 绿色施工安全防护措施费：文明施工措施，建筑工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施，建筑工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20，临时设施措施，建筑工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施，建筑工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

## 四、其他需（特殊）说明的问题：

- 1、本预算主要依据建设单位提供的图纸计算工程做法及工程量，若实际施工过程中工程量及做法发生改变，则结算时根据实际施工工程量、施工合同招标文件及相关省市、地方有关规定进行调整；

2. 本工程暂列金额按分部分项合计金额 10%计取，结算时按实际发生结算。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                    | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|
|      |              |                                                         |                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 省际边界入省通道<br>国道G535澄江段沿<br>线“四小园”提升<br>建设项目(二期)-<br>市政部分 |                                                                |      |          |       |    |
|      |              | 省际边界入省通道<br>国道G535澄江段沿<br>线“四小园”提升<br>建设项目(二期)-<br>市政部分 |                                                                |      |          |       |    |
|      |              | 整个项目                                                    |                                                                |      |          |       |    |
|      |              | 地面清表300mm厚                                              |                                                                |      |          |       |    |
| 2    | 040101001001 | 挖一般土方                                                   | 1. 土类别:一、<br>二类土<br>2. 挖土深度:2m<br>内                            | m3   | 3053.997 |       |    |
| 3    | 040103003001 | 余方弃置                                                    | 1. 弃料品种:一、<br>二类土<br>2. 弃运:3km                                 | m3   | 3053.997 |       |    |
|      |              | 地面硬化500mm厚                                              |                                                                |      |          |       |    |
| 4    | 040203007003 | 水泥混凝土                                                   | 1. 混凝土强度<br>等级:C30<br>2. 厚度:500mm<br>厚混凝土面层<br>3. 路面养生:水<br>养生 | m2   | 14.76    |       |    |
| 5    | 040901001001 | 构件钢筋                                                    | 1. 水泥混凝土<br>路面钢筋 构造<br>筋                                       | t    | 0.092    |       |    |
|      |              | 地面硬化200mm厚                                              |                                                                |      |          |       |    |
| 6    | 040201001001 | 路床碾压检验                                                  | 1. 路床碾压检<br>验                                                  | m2   | 620.04   |       |    |
| 7    | 040202010001 | 碎石                                                      | 1. 石料规格:20<br>~40<br>2. 厚度:100mm<br>厚级配碎石垫层                    | m2   | 620.04   |       |    |
| 本页小计 |              |                                                         |                                                                |      |          |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 2 页 共 9 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------|------|----------|-------|----|
|      |              |         |                                         |      |          | 综合单价  | 合价 |
| 16   | 040202010004 | 碎石      | 1. 石料规格:20~40<br>2. 厚度:100mm<br>厚级配碎石垫层 | m2   | 278.54   |       |    |
| 17   | 040305001002 | 垫层      | 1. 材料品种、规格:C30混凝土<br>2. 厚度:100mm厚       | m2   | 278.54   |       |    |
| 18   | 050201001001 | 水泥印花路面  | 1. 30厚强化剂压膜(上耐磨剂、光亮剂、脱模剂)               | m2   | 278.54   |       |    |
|      |              | 植草砖     |                                         |      |          |       |    |
| 19   | 040204001004 | 人行道整形碾压 | 1. 素土夯实                                 | m2   | 81.65    |       |    |
| 20   | 040305001003 | 垫层      | 1. 材料品种、规格:C20混凝土<br>2. 厚度:100mm厚       | m2   | 81.65    |       |    |
| 21   | 040204001005 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:井字型植草砖(250*190*75)彩色         | m2   | 81.65    |       |    |
| 22   | 050101004001 | 栽植土换填   | 1. 回填种植土                                | m3   | 4.899    |       |    |
| 23   | 050103015001 | 铺种草皮    | 1. 铺草皮 植草格铺草皮                           | m2   | 81.65    |       |    |
|      |              | 回填种植土   |                                         |      |          |       |    |
| 24   | 050101003001 | 栽植土回填   | 1. 回填土质要求:种植土<br>2. 回填土厚度:400mm         | m3   | 3591.592 |       |    |
|      |              | 水渠盖板    |                                         |      |          |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                         |      |          |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |           |                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 25   | 010503014001 | 盖板        | 1. 构件名称: 盖板<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 钢筋等级: C12@150                      | m3   | 1.83    |       |    |
|      |              | 路沿石       |                                                                         |      |         |       |    |
| 26   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格: 混凝土路沿石 (500*300*150)                                        | m    | 527.45  |       |    |
|      |              | 四小园矮墙     |                                                                         |      |         |       |    |
| 27   | 010102002001 | 挖沟槽土方     | 1. 土类别: 一、二类土<br>2. 开挖深度: 2m 内                                          | m3   | 117.975 |       |    |
| 28   | 010102007001 | 回填方       | 1. 回填土 夯实<br>机夯实 槽、坑                                                    | m3   | 81.675  |       |    |
| 29   | 010103002001 | 余方弃置      | 1. 土石类别: 一、二类土<br>2. 弃土: 3km                                            | m3   | 24.0957 |       |    |
| 30   | 010401001001 | 砖基础       | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖<br>2. 基础类型: 条形基础<br>3. 砂浆强度等级: M7.5                 | m3   | 16.335  |       |    |
| 31   | 010401002001 | 实心砖墙      | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖<br>2. 墙体类型: 矮墙<br>3. 墙体厚度: 240mm<br>4. 砂浆强度等级: M7.5 | m3   | 26.136  |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |          |                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 32   | 010401002002 | 实心砖墙(青砖) | 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖<br>2. 墙体类型:矮墙<br>3. 墙体厚度:240mm<br>4. 砂浆强度等级:M7.5 | m2   | 32.67   |       |    |
| 33   | 020412004001 | 花窗       | 1. 单体体积:240*240*60<br>2. 混凝土种类、强度等级:预制水泥窗花                         | m2   | 54.45   |       |    |
|      |              | 水泥仿竹篱笆   |                                                                    |      |         |       |    |
| 34   | 011503002001 | 仿竹篱笆护栏   | 1. 栏杆材料种类、规格:混凝土仿竹桩<br>2. 栏板材料种类、规格、颜色:刷绿色漆, $\phi$ 100mm高度500mm   | m    | 366.07  |       |    |
| 35   | 010501002001 | 带形基础     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                   | m3   | 9.1518  |       |    |
| 36   | 010505002001 | 基础模板     | 1. 基础模板                                                            | m2   | 146.428 |       |    |
|      |              | 砖砌挡墙     |                                                                    |      |         |       |    |
| 37   | 040101002002 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m内                                       | m3   | 5.5007  |       |    |
| 38   | 040103001002 | 回填方      | 1. 填方材料品种:原土                                                       | m3   | 4.1162  |       |    |
| 39   | 040103002002 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km                                           | m3   | 0.7694  |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                    |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|
|      |              |          |                                                                         |      |         | 综合单价   | 合价 |
| 40   | 010501001001 | 基础垫层     | 1. 基础形式: 垫层<br>2. 厚度: 100mm<br>3. 材料品种、强度要求、配比: 商品混凝土C20                | m3   | 0.711   |        |    |
| 41   | 010401001002 | 砖基础      | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖<br>2. 基础类型: 条形基础<br>3. 砂浆强度等级: M7.5                 | m3   | 0.6736  |        |    |
| 42   | 010401002003 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖<br>2. 墙体类型: 挡墙<br>3. 墙体厚度: 180mm<br>4. 砂浆强度等级: M7.5 | m3   | 3.974   |        |    |
| 43   | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 基层类型、部位: 挡墙<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 底层抹灰20mm水泥砂浆1:2.5                  | m2   | 25.4456 |        |    |
|      |              | 单边排水沟    |                                                                         |      |         |        |    |
| 44   | 040204001006 | 人行道整形碾压  | 1. 素土夯实                                                                 | m2   | 18.255  |        |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                         |      |         |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |            |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 45   | 040501016001 | 砌体方沟       | 1. 断面规格:1200*300<br>2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚商品混凝土C20<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆找平                              | m    | 12.17  |       |    |
|      |              | 排水沟300*300 |                                                                                                                                                 |      |        |       |    |
| 46   | 040101002003 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m内                                                                                                                    | m3   | 5.6957 |       |    |
| 47   | 040103001003 | 回填方        | 1. 填方材料品种:原土                                                                                                                                    | m3   | 1.6752 |       |    |
| 48   | 040103002003 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km                                                                                                                        | m3   | 3.7702 |       |    |
| 49   | 040501016002 | 砌体方沟       | 1. 断面规格:300*300<br>2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚商品混凝土C25<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>4. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20找平层不小于0.3%坡度<br>5. 盖板材质及规格:混凝土盖板C30 | m    | 13.96  |       |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                 |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|
|      |              |                                         |                                                                    |                |        | 综合单价   | 合价 |
|      |              | 拆除原有不锈钢栅栏                               |                                                                    |                |        |        |    |
| 50   | 041001005001 | 拆除原有不锈钢栅栏                               | 1. 材质: 不锈钢栅栏<br>2. 弃运: 3km                                         | m              | 24.95  |        |    |
|      |              | 拆除原有房屋                                  |                                                                    |                |        |        |    |
| 51   | 041001007001 | 拆除砖石结构                                  | 1. 结构形式: 砖砌房屋<br>2. 外运: 3km                                        | m <sup>2</sup> | 56     |        |    |
|      |              | 省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目(二期)-绿化园林 |                                                                    |                |        |        |    |
|      |              | 省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目(二期)-绿化园林 |                                                                    |                |        |        |    |
|      |              | 整个项目                                    |                                                                    |                |        |        |    |
|      |              | 地被                                      |                                                                    |                |        |        |    |
| 52   | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物                               | 1. 种类: 花叶女贞<br>2. 株高/冠径: 350*200<br>3. 单位面积株数: m <sup>2</sup> /49株 | m <sup>2</sup> | 157.82 |        |    |
| 53   | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物                               | 1. 种类: 麦冬<br>2. 株高/冠径: 350*200<br>3. 单位面积株数: m <sup>2</sup> /49株   | m <sup>2</sup> | 154.75 |        |    |
| 54   | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物                               | 1. 种类: 翠芦莉<br>2. 株高/冠径: 350*200<br>3. 单位面积株数: m <sup>2</sup> /49株  | m <sup>2</sup> | 151.19 |        |    |
|      |              | 灌木                                      |                                                                    |                |        |        |    |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                    |                |        |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 9 页 共 9 页

[illegible]

# 措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄  
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（  
二期） 二期）

第 1 页 共 9 页

| 序号       | 项目编码         | 项 目 名 称                           | 工作内容 | 价格<br>(元) | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------------------|------|-----------|----|
| 1        |              | 措施项目                              |      |           |    |
| 1.1      |              | 建筑工程                              |      |           |    |
| 1.1.1    | 1            | 绿色施工安全防护措施费                       |      |           |    |
| 1.1.1.1  | WMSGCS000001 | 文明施工措施                            |      |           |    |
| 1.1.1.2  | HJBHCS000001 | 环境保护措施                            |      |           |    |
| 1.1.1.3  | LSSSCS000001 | 临时设施措施                            |      |           |    |
| 1.1.1.4  | AQSCCS000001 | 安全生产措施                            |      |           |    |
| 1.1.2    | 2            | 措施实施费用                            |      |           |    |
| 1.1.2.1  | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费                           |      |           |    |
| 1.1.2.2  | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费       |      |           |    |
| 1.1.2.3  | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除) |      |           |    |
| 1.1.2.4  | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费                           |      |           |    |
| 1.1.2.5  | GGCSF0000001 | 赶工措施费                             |      |           |    |
| 1.1.2.6  | 2.6          | 综合脚手架                             |      |           |    |
| 1.1.2.7  | 2.7          | 靠脚手架安全挡板                          |      |           |    |
| 1.1.2.8  | 2.8          | 密目式安全网                            |      |           |    |
| 1.1.2.9  | 2.9          | 围尼龙编织布                            |      |           |    |
| 1.1.2.10 | 2.10         | 模板的支架                             |      |           |    |
| 1.1.2.11 | 2.11         | 施工现场围挡和临时占地围挡                     |      |           |    |
| 1.1.2.12 | 2.12         | 施工围挡照明                            |      |           |    |
| 1.1.2.13 | 2.13         | 临时钢管架通道                           |      |           |    |
| 1.1.2.14 | 2.14         | 独立安全防护挡板                          |      |           |    |
| 1.1.2.15 | 2.15         | 吊装设备基础                            |      |           |    |
| 1.1.2.16 | 2.16         | 防尘降噪绿色施工防护棚                       |      |           |    |
| 1.1.2.17 | 2.17         | 施工便道                              |      |           |    |
| 1.1.2.18 | 2.18         | 样板引路                              |      |           |    |
| 1.1.2.19 | 2.19         | 垂直运输工程                            |      |           |    |
| 本页小计     |              |                                   |      |           |    |

### 增值税计价表

工程名称: 省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]