


绿美马市远迳村护生态保民生基础设施
建设项目（引水上山）

预 算 价

预 算 价 (小写)： 455080.09
(大写)： 肆拾伍万伍仟零捌拾元零玖分

招 标 人：  (单位盖章) 造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代理人 或其授权人：  (签字或盖章) 法定代理人 或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  复 核 人： 

编 制 时 间： 复 核 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 1 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 1000*925mm 铝合金窗 2. 窗类型: 双扇推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金框 4. 玻璃品种、厚度: 平板玻璃 6	m2	0.93	308.54	286.94
12	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 840型彩钢瓦 2. 50X40屋面檩条(2厚) 3. 50x50桁架梁(2厚)	m2	9.59	102.09	979.04
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 20mm1:2.5水泥砂浆压光 2. 150厚C25混凝土 3. 150厚C15细石混凝土 4. 素土夯实	m2	10.6	212.99	2257.69
14	011207001001	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 3厚80X40X14立柱 2. 隔板材料品种、规格: 50厚岩棉双面镀锌彩钢墙板	m2	27.58	99.68	2749.17
		安装工程					36254.35
		整个项目					36254.35
		泵房给水					30454.34
本页小计							6272.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031005002001	稳压给水设备	1. 水泵主要技术参数:多级离心给水泵 单泵参数:Q=5.51m ³ /h, H=135m, N=5.5KW 一备一用 2. 水泵泵壳材质: 不锈钢或球墨铸铁, 叶轮材质为304不锈钢, 密封形式为机械密封。电机防护等级IP55, 绝缘等级F, 户外型。 3. 稳压罐: 有效容积≥100L, 设计压力1.6 MPa SQL1000×1.6 罐体材质: Q235B/16MnR(碳钢, 内衬防腐层) 4. 减震装置形式: 隔震垫 按与设备配套为准	套	1	15275.12	15275.12
本页小计							15275.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030109001001	泵	1. 名称:多级离心给水泵 2. 型号:Q=8.0m ³ /h, H=160m, N=5.5KW 3. 材质:水泵泵壳材质: 不锈钢或球墨铸铁, 叶轮材质为304不锈钢, 密封形式为机械密封。电机防护等级IP55, 绝缘等级F, 户外型。 4. 减振装置形式、数量: 配备隔震垫	台	1	6113.86	6113.86
37	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称:控制柜 QYL-P-5.5 2. 规格:户外型 IP54, 主备切换, 含保护功能 [额定功率5.5KW, 额定电压380V, 额定电流11A]	台	2	3204.16	6408.32
38	031001008001	塑料管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN50 SDR17 PN1.0 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5. 安装部位:室内（泵房内） 6. 介质:给水	m	8.56	48.05	411.31
本页小计							12933.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: HDPE DN50 1.0MPa 3. 连接形式: 热熔连接	个	3	78.69	236.07
40	080802010001	流量计	1. 名称: 电磁流量计 2. 规格: DN50; 0~50m³/h, 0.5级, PN16, 衬胶/316L电极, 4~20mA+RS485	台	1	1580.06	1580.06
41	030601002001	压力仪表	1. 名称: 耐震压力表 2. 型号: YN-100 0~1.6MPa M20×1.5	台	1	120.12	120.12
42	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 弹性管道支吊架 2. 除锈, 防锈漆两道, 调合漆罩面一道 3. 安装见03S402-47、92	kg	11.42	27.1	309.48
		泵房电气					4483.58
本页小计							2245.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030402011001	成套配电箱	1. 名称:水泵房配电箱 WPK-1 2. 规格:箱体参考尺寸:400*600*200(宽*高*深), 防护等级应不小于IP54 3. 安装方式:挂墙明装 4. 箱体采用冷轧钢板, 厚度≥2.0mm, 表面喷塑处理, 颜色RAL7035浅灰。 5. 按配电箱系统图的要求配置	台	1	1158.53	1158.53
22	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED防潮工矿灯 2. 型号:20W IP65 4000K 3. 安装方式:顶板吸顶安装	套	1	66.17	66.17
23	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:防潮单联跷板开关 2. 规格:IP44, 10A/250V 3. 安装方式:明装 4. 含86底盒	套	1	31.67	31.67
24	030413014001	插座	1. 名称:防潮五孔插座 2. 规格:IP44, 10A/250V 3. 安装方式:明装 4. 含86底盒	套	1	33.17	33.17
本页小计							1289.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-3*10+1*6 3. 敷设方式: 架空、管内穿线	m	11.7	38.63	451.97
26	030409001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-4*4 3. 敷设方式: 管内穿线	m	30.17	20.27	611.55
27	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ-4 3. 配线形式: 管内穿线	m	19.77	5.18	102.41
28	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管内穿线	m	15.67	3.9	61.11
29	030412001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 镀锌彩钢墙板明配	m	1	28.14	28.14
30	030412001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 镀锌彩钢墙板明配	m	28.91	23.45	677.94
本页小计							1933.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 8 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 9 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	040502005002	阀门	1. 种类: Y型过滤器 2. 材质及规格: DN50 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	24	75.26	1806.24
52	040502005003	阀门	1. 种类: 复合式排气阀 2. 材质及规格: DN25 1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14	111.1	1555.4
53	040502005004	阀门	1. 种类: 法兰浮球阀 2. 材质及规格: G11F-16 DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	24	196.26	4710.24
54	031001008002	塑料管	1. 名称: 排气管 2. 规格: DN25 SDR17 PN1.0 MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含带防虫网	根	24	10.17	244.08
55	031001008003	塑料管	1. 名称: 溢流管 2. 规格: DN25 SDR17 PN1.0 MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含带防虫网	根	24	35.27	846.48
56	031001008004	塑料管	1. 名称: 泄水管 DN50 带防虫网 (L100+500) 2. 规格: DN50 SDR17 PN1.0 MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含带防虫网	根	24	16.87	404.88
本页小计							9567.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格: PE DN75 2. 连接方式: 马鞍连接 DN75 HDPE管开DN50口	处	1	380.72	380.72
58	031301003002	套管	1. 名称: 过水管 (刚性防水套管 A型) 2. 规格: DN200, Q235B 3. 做法见图集02S404	个	4	161.37	645.48
59	031301003003	套管	1. 名称: 刚性防水套管 (A型) 2. 规格: DN80, Q235B 3. 填料材质: 止水板, 止水板与PVC管采用塑料焊接 4. 详细做法参考: 预埋管制作大样图和《给水排水标准图集》02S404-15页	个	1	234.86	234.86
60	040602001001	格栅	1. 不锈钢格栅1: 300x900 2. 规格: 20x20 实心不锈钢边框, 10x10 实心不锈钢Φ50。 3. 格栅安装做法详见国标图集90S503《格栅、格网及起吊架》P7。	套	1	352.83	352.83
本页小计							1613.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040602001002	格栅	1. 不锈钢格栅2 : 1100x1200 2. 规格: 固定片 100X100, 10x10 实心不锈钢Ø30 、支撑角钢<3#, 支撑角钢<8#, 拉环: 条钢Ø8。 3. 格栅安装做 法详见国标图集 90S503《格栅 、格网及起吊架 》P7。	套	1	2041.87	2041.87
62	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 预 埋槽钢 2. 材料规格: 5#	t	0.0061	8250.97	50.33
63	040601032001	切缝	1. 名称: 旧水泥 混凝土路面机械 切缝 2. 厚度: 20cm	m	18	18.32	329.76
64	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除混 凝土路面 无筋 2. 厚度: 200mm 厚	m2	11.48	22.04	253.02
65	041001003001	拆除基层	1. 材质: 拆除石 粉掺6%水泥稳 定层 2. 厚度: 100mm 厚	m2	11.48	13.37	153.49
66	040203007001	水泥混凝土	1. 修复混凝土 路面 2. 混凝土强度 等级: C30 砼 3. 厚度: 200mm 厚 4. 含水养生	m2	11.48	119.18	1368.19
67	040202002001	水泥稳定土	1. 修复石粉掺6 %水泥稳定层 2. 厚度: 100mm 厚	m2	11.48	22.92	263.12
本页小计							4459.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县马市镇远逢村引水上山项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2429.69	7.97	19364.63
69	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称：管道垫层 2. 材料品种、规格：中粗砂	m3	0.93	247.31	230
70	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 土方来源：外购 2. 材料品种、规格：中粗砂	m3	0.06	216.51	12.99
71	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 土方来源：原土回填 2. 材料品种、规格：一般土方	m3	2418.74	18.77	45399.75
72	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：土方外运 2. 运距：3km	m3	7.89	15.31	120.8
73	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种：道路废料弃置 2. 运距：3km	m3	2.3	30.81	70.86
74	040303002001	混凝土基础	1. 蓄水罐混凝土基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	11.52	527.26	6074.04
75	010505002001	基础模板	1. 基础类型：基础模板	m2	92.16	53.7	4948.99
76	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋 2. 钢筋规格：Φ12	t	0.47387	4280.67	2028.48
77	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：Φ6	t	0.15681	4974.23	780.01
		集水坑+沉砂池+格栅池					20204.18
本页小计							79030.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类:集水坑+沉砂池+格栅池 2. 规格:6800*1500mm 3. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土（含模板） 4. 池底材质及厚度:250厚C30混凝土（含模板） 5. 池壁材质及厚度:200厚C30混凝土（含模板）	座	1	19351.54	19351.54
44	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内	m3	31.88	8.54	272.26
45	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	21.71	18.77	407.5
46	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 弃运:3km	m3	11.292	15.31	172.88
本页小计							20204.18
合计							390432.87

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇远迳村引水上山项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		27071.8	
1.1	011601007001	文明施工		5321.06	
1.2	011601008001	环境保护		4837.32	
1.3	011601006001	临时设施		6288.52	
1.4	011601009001	安全生产		10624.9	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
本页小计				27071.8	
合计				27071.8	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

