

南雄市全安镇标杆社工站工程 工程

预算价

预算价 (小写): 39873.37
(大写): 叁万玖仟捌佰柒拾叁元叁角柒分

建设单位: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
陈祖绩
B14185200009392
中科蓝创设计有限公司
有效期至:2029年07月12日

编制时间: _____
宁志华
B14215200007934
中科蓝创设计有限公司
有效期至:2029年08月29日

复核人: _____

复核时间: _____
(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇标杆社工站工程

标段：南雄市全安镇标杆社工站工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市全安镇标杆社工站工程					33806.01
		建筑工程					31127.12
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内墙）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 单价*0.33 4. 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 单价*0.33 5. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 6. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5	m2	153	54.49	8336.97
2	010401002001	拆除墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：5	m2	9	161.72	1455.48
3	011302001001	平面吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300	m2	50	206.36	10318
4	010401002002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m3	9	501.02	4509.18
5	010802001001	拆除门窗	1. 门窗拆除（整樘）金属 4m2以内 人工*1.3	樘	1	74	74
6	010802001002	金属（塑钢）门	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门 平开	樘	1	740.54	740.54
本页小计							25434.17

