

坝仔镇上洞村大许屋组灌溉修复工程 招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县坝仔镇人民政府

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：202,324.97 元

大写：贰拾万零贰仟叁佰贰拾肆元玖角柒分。

审核招标控制价金额（小写）：200,216.67 元

大写：贰拾万零贰佰壹拾陆元陆角柒分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-2,108.30 元

审 核 单 位：广东省建筑工程监理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：张雪莹 B14224400014120（签字盖执业专用章）

复核人及证号：王志亮 B11104400019735（签字盖执业专用章）

审 核 时 间：2025 年 12 月 10 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

坝仔镇上洞村大许屋组灌溉修复工程

编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：坝仔镇上洞村大许屋组灌溉修复工程。
- 2、工程范围：市政工程。
- 3、工程地点：翁源县。

二、编制范围：

- 1、详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
3. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
4. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
5. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；
6. 《广东省建设工程计价通则》（2018 年）；
7. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
8. 《广东省安装工程综合定额》（2018 年）；
9. 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
10. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》；
11. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函（2019）819 号。

四、本预算中有关问题说明如下：

1. 绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基数，市政工程文明施工措施按 3.828%计取；市政工程环境保护措施按 3.48%计取；市政工程临时设施措施按 4.524%计取；市政工程安全生产措施按 7.308%计取。

2. 税金：增值税按 9%计取。

3. 材料及机械台班燃料动力费单价按照翁市政[2025]11 号文《2025 年 10 月份翁源县工程造价信息价》，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

4. 预算包干费：按人工费与机具费之和的 6%计取。



5. 暂列金额：按分布分项工程费的 3%计取。

6. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料，监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录能提供，办理结算审核时则不审核。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

工程项目清单汇总表

工程名称: 坝仔镇上洞村大许屋组灌溉渠修复工程

标段：坝仔镇上洞村大许屋组灌溉渠修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象计算；



CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 圳仔镇上洞村大许屋组灌 标段: 圳仔镇上洞村大许屋组灌渠 第 1 页 共 4 页
通渠修复工程 修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					157836.52
		市政					157836.52
		整个项目					157836.52
		水源修复					120124.72
1	041001006001	拆除管道	给水塑料管 公称直径 (mm以内) 40	m	1000	7.36	7360
2	011608001001	铲除油漆面	1、人工铲除渠道两侧背脊 2、人工运石方运距20m内 实际运距 (m): 5.00 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25, 机械*1.25	m2	1244.4	7.04	8760.58
3	070302006001	清淤涌 自然底	1、人工铲除渠道底部垃圾 2、人工运淤泥运距 20m内 实际运距 (m): 5.00	m3	21.96	329.74	7241.09
4	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除人行道现浇混凝土面层厚10cm内 2、人工运石方运距20m内 实际运距 (m): 5.00 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25, 机械*1.25	m2	240	12.56	3014.4
本页小计							26376.07

第2页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坝仔镇上洞村大许屋组灌 标段: 坝仔镇上洞村大许屋组灌
 溉渠修复工程 修复工程

第 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	040103003001	余方弃置	1、装载机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m3	3.6	15.87	57.13
12	040303002001	混凝土基础	1、现浇基础 混凝土 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 3、现浇混凝土 模板制作、安装 混凝土基础 4、水泥混凝土 运距200m 实际 运距(m):200 0 换为【履带 式拖拉机功率5 0(kW)】	m3	8.4	974.2	8183.28
13	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、C30混凝土 挡墙 2、现浇混凝土 模板制作、安装 挡墙 3、水泥混凝土 运距200m 实际 运距(m):200 0 换为【履带 式拖拉机功率5 0(kW)】	m3	9.6	1130.08	10848.77
14	040305003001	浆砌块料	1、M10水泥砂 浆河卵石砌筑排 水坡(河道河卵 石)	m3	17.12	375.78	6433.35
15	080205004001	护坡	100mm厚C30混 凝土排水坡 水泥混凝土 运 距200m 实际 运距(m):2000 换为【履带式 拖拉机功率50(kW)】	m2	38.82	102.22	3968.17

本页小计



CS 扫描全能王


3亿人都在用的扫描App

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：坝仔镇上洞村大许屋组渠 标段：坝仔镇上洞村大许屋组渠淤积渠
疏浚修复工程 修复工程

第 1 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)				
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润
1		措施项目			16074.4					
1.1		市政工程			16074.4					
1.1.1	1	绿色施工安全 防护措施费			16074.4					
1.1.1.1	W5GCS 000004	文明施工措施	83983.29	3.82 8	3214.88					
1.1.1.2	HJBHCS 000004	环境保护措施	83983.29	3.48	2922.62					
1.1.1.3	L5SSCS 000004	临时设施措施	83983.29	4.52 4	3799.4					
1.1.1.4	AQSCCS 000004	安全生产措施	83983.29	7.30 8	6137.5					
1.1.2	2	措施实施费用								
1.1.2.1	WGDZJ P00004	文明工地增加 费	83983.29	0						
1.1.2.2	YJSGZJ 000004	夜间施工增加 费								
1.1.2.3	GCCSFO 000004	赶工措施费								
1.1.2.4	2.4	综合脚手架								
1.1.2.4 .1										
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全 挡板								
1.1.2.5 .1										
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布								
1.1.2.6 .1										
1.1.2.7	2.7	桥梁支架								
1.1.2.7 .1										
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡 和临时占地围 挡								
1.1.2.8 .1										



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：坝仔镇上洞村大许屋组灌溉渠修复工程 标段：坝仔镇上洞村大许屋组灌溉渠修复工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明									
1.1.2.9.1											
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板									
1.1.2.10.1											
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础									
1.1.2.11.1											
1.1.2.12	2.12	围堰工程									
1.1.2.12.1											
1.1.2.13	2.13	材料二次运输									
1.1.2.13.1											
1.1.2.14	2.14	井点降水工程									
1.1.2.14.1											
1.1.2.15	2.15	施工护栏									
1.1.2.15.1											
1.1.2.16	2.16	监测量控工程									
1.1.2.16.1											
合计					16074.4						

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填数值。




CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

10

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 市政			第 1 页 共 6 页									
序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
1		水源修复										
	041001006001	拆除管道	m	1000	5.53	0.08		0.93	0.83	7.36		
	借R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	10m	100	5.53	0.08		0.93	0.83	7.36	7.36	
2	011608001001	铲除油漆面	m2	1244.4	5.54			0.07	0.83	7.04		
	F-3-3	铲草	100m2	12.444	2.56			0.29	0.38	3.24		
	D1-1-19 换	人工运土方 20m以内 实际运距 (m):500 市政维修用挖填土和 土石方外运 人工*1.25,机械*1. 25	100m3 天然密 实方	0.2196	2.98			0.38	0.45	3.80	7.04	
3	粤R3-2-6	清明涌 自然底	m3	21.96	256.30	5.91		29.09	38.45	329.74		
	借R3-2-6	清明涌 自然底	10m3	2.196	87.53	5.91		7.80	13.13	114.38		
	D1-1-19 换	人工运土方 20m以内 实际运距 (m):500 市政维修用挖填土和 土石方外运 人工*1.25,机械*1. 25	100m3 天然密 实方	0.2196	168.77			21.28	25.32	215.37	329.74	
	001008001	拆除混凝土结构	m2	240	8.57	0.04	1.24	1.24	1.47	12.56		
	4-30	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚 10cm内	100m2	2.4	6.34	0.04	1.24	0.96	1.14	9.74	12.56	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 市政		其中: (元)										第 2 页 共 6 页
序号	编码	名称	单位	工程量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	综合单价 (元)	
	D1-1-77 换	人工运石方 运距20m以内 实际运距(m):500 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25, 机械*1.25	100m3 天然密实方	0.024	2.23			0.28	0.34	2.85		
5	040501020001	混凝土渠道	m	782	12.42	28.95	6.99	2.82	2.91	54.09	54.09	
	D5-1-23	混凝土平基 混凝土	10m3	4.896	5.79	0.49	1.61	1.30	1.11	10.30		
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	49.4496		28.46				28.46		
	D1-7-102 换	水泥混凝土 运距200m 实际运距(m):600 换为【履带式拖拉机功率50(kW)】	10m3	4.896	1.02		5.39	0.81	0.96	8.17		
	D1-7-9 换	湿拌砂浆、砂浆、水泥砂浆 运距:m以内 50 实际运距(m):500	m3	48.96	5.61			0.71	0.84	7.16		
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	m2	1293.76	23.53	6.54	1.08	4.33	3.69	39.17	39.17	
	D5-1-33	抹灰 砖墙墙面	100m2	12.9376	23.53	0.15	1.08	4.33	3.69	32.78		
	80050370	抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8	m3	28.1263		6.40				6.40		
	粤R1-3-3	混水砖墙 墙体积 1m3以内	m3	1	382.88	273.83	2.62	56.59	57.83	773.75	773.75	
	借R1-3-3 换	混水砖墙 墙体积 1m3以内 合并制作子目 水泥砂浆 M7.5	m3	1	382.88	273.83	2.62	56.59	57.83	773.75		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 市政				第 3 页 共 6 页							
序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
8		坝仔上洞村何屋坡头修复									
	081101006001	拆除砖石结构	m3	18.88	81.80		21.70	13.05	15.53	132.08	132.08
	D1-4-67	拆除砖砌其它构筑物	10m3	1.888	81.46			10.27	12.22	103.95	
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.01888	0.34		5.21	0.70	0.83	7.09	
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.01888			16.49	2.08	2.47	21.04	
9	040101002001	挖沟槽土方	m3	8.64	2.24		4.22	0.81	0.97	8.24	8.24
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深 度在2m内	100m3 天然密 实方	0.00432	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二 类土	1000m3 天然密 实方	0.00820	0.68		4.22	0.62	0.73	6.25	
	040103001001	沟槽、基坑回填方	m3	5.04	15.37		2.73	2.28	2.72	23.10	
	D1-1-133 换	回填土 夯实机夯实 槽、坑、市 政维修用挖填土和土石方外运人 工*1.25, 机械*1.25	100m3 压实方	0.0504	15.37		2.73	2.28	2.72	23.10	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 市政		第 4 页 共 6 页									
序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D1-1-52	装载机装土	1000m ³ 天然密 实方	0.0036	0.44			1.74	0.28	0.33	2.78
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m ³ 天然密 实方	0.0036				10.25	1.29	1.54	15.87
12	040303002001	混凝土基础	m ³	8.4	131.54	505.02	231.54	51.64	54.46	974.20	
	D3-1-4	现浇基础 混凝土	10m ³	0.84	75.53	6.51	49.81	19.83	18.80	170.48	
	8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30	m ³	8.484		464.60				464.60	
	D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝 土基础	10m ²	1.68	39.77	33.91	17.42	9.05	8.58	108.73	974.2
	D1-7-102 换	水泥混凝土 运距200m 实际运 距(m):2000 换为【履带式拖拉 机功率50(kW)】	10m ³	0.84	16.24		164.31	22.77	27.08	230.39	
13	040303015001	混凝土挡墙墙身	m ³	9.6	210.27	532.49	250.96	67.17	69.19	1130.08	
	D3-1-28	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙	10m ³	0.96	108.89	6.29	57.62	26.34	24.98	224.11	
	8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30	m ³	9.696		464.60				464.60	
	D3-7-27	现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	10m ²	3.36	85.15	61.60	29.04	18.06	17.13	210.98	1130.08
	D1-7-102 换	水泥混凝土 运距200m 实际运 距(m):2000 换为【履带式拖拉 机功率50(kW)】	10m ³	0.96	16.24		164.31	22.77	27.08	230.39	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 市政			第 0 页 共 0 页									
序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)		
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计	
14	040305003001	浆砌块料	m3	17.12	142.56	188.99	3.81	18.46	21.96	376.78	376.78	
	D1-2-20 换	浆砌块石 护坡、台阶、沟槽 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】 换为【河卵石】	10m3	1.712	142.56	188.99	3.81	18.46	21.96	376.78		
15	080205004001	护坡	m2	38.82	16.98	59.50	16.49	4.22	5.02	102.22	102.22	
	D1-2-37	现浇筑混凝土护坡 10cm内	100m2	0.3882	15.36	11.20	0.06	1.94	2.31	30.88		
	8021905	普通预制混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30	m3	4.0761		48.30				48.30		
	D1-7-102 换	水泥混凝土 运距200m 实际运 距(m):2000 换为【履带式拖拉 机功率50(kW)】	10m3	0.3882	1.62		16.43	2.28	2.71	23.04		
16	040601032001	变形缝	m	5.54	0.79	8.11		0.13	0.12	9.15	9.15	
	D3-5-32	安装沉降缝 沥青木丝板	10m2	0.1108	0.79	8.11		0.12	0.12	9.15		
17	040901001001	构件钢筋	t	0.462	478.16	3068.38	44.77	150.34	78.44	3820.09	3820.09	
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.462	478.16	3068.38	44.76	150.35	78.44	3820.09		
18	040901001002	构件钢筋	t	0.088	1121.48	3289.11	54.77	207.14	176.44	4848.94	4848.94	
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以 内	t	0.088	1121.48	3289.09	54.77	207.16	176.48	4848.98		
	020414018001	金属件、预埋铁件	t	0.058	2652.37	3727.79	316.37	169.85	148.34	7011.19		



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：市政		第 6 页 共 6 页									
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）				利润	小计	综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费			
	D3-6-7	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.058	2652.41	3727.76	316.38	469.66	445.34	7611.55	7611.49
20	010103001001	平整场地	m2	2400	0.22		0.71	0.12	0.14	1.19	1.19
	D1-1-2	机械平整场地	100m2	24	0.22		0.71	0.12	0.14	1.19	

切标基本情况表


其他项目清单计价表

工程名称：花卉镇上洞村大许屋组重建工程

标段：坝仔镇上洞村大许屋组灌溉渠修复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额土(元)	备注
1	暂列金额	4735.1			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	5039			
GCTZF	工程优质费				
DNF	涌纳费				
合 计		9774.1			



CS 扫描全能王®


3亿人都在用的扫描App

单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	85.0174	92.14	7833.50
2	00010010	人工费	元	61678.161	1.00	61678.16
3	01000001	型钢综合	kg	8.062	3.37	27.17
4	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.1039	3213.23	333.85
5	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	0.4736	2913.23	1379.71
6	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	1.0718	4.46	4.78
7	01150002	六角空心钢综合	kg	0.768	4.01	3.08
8	01290180	钢板15以内	kg	39.034	3.18	124.13
9	02090020	聚乙烯薄膜	m2	40.761	1.29	52.58
10	02090090	塑料薄膜	m2	142.1113	0.26	36.95
11	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	11.9952	0.69	8.28
12	02270070	土工布	m2	1.3893	6.69	9.29
13	03019001	圆钉综合	kg	1.0416	5.83	6.07
14	03135001	低碳钢焊条综合	kg	6.1496	6.19	38.07
15	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.48	4.74	2.28
16	03213001	铁件综合	kg	34.0704	4.84	164.90
17	03214046	零星卡具	kg	28.2408	5.47	154.48
18	0351001	圆钉(综合)	kg	0.02	3.74	0.07
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	5.8882	350.00	2060.87
20	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0769	380.00	29.22
21	04030015	机制砂	m3	33.6953	140.00	4717.34
22	0403001501	中砂	m3	5.8863	180.00	1059.53
23	04030030	砂砾5~80	m3	4.2702	87.00	371.51
24	0403021	中砂	m3	0.333	180.00	59.94
25	04050090	河卵石	m3	17.976	80.00	1438.08
26	04090015	生石灰	t	4.0114	510.00	2045.81
27	0413001	标准砖240×115×53	千块	0.549	330.00	181.17
28	05030060	板枋材综合	m3	0.1378	1703.45	234.74
29	0503061	松木板枋材	m3	0.001	1127.29	1.13
30	05150010	木丝板25×610×1830	m2	1.1302	5.69	6.43
31	0535021	竹笋	个	21.96	5.49	120.56
32	13310070	石油沥青30#	kg	10.6368	3.10	32.97
33	13350250	模板嵌缝料	kg	2.52	1	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位工程人材机汇总表

1. 市政

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	14030010	柴油	kg	0.7151	6.85	4.90
35	14350630	脱模剂	kg	5.04	5.13	25.86
36	14390070	氧气	m3	0.6148	5.16	3.17
37	14390100	乙炔气	kg	0.2047	13.30	2.72
38	17270090	高压风管	m	0.096	21.88	2.10
39	3115001	水	m3	0.1656	3.69	0.61
40	34110010	水	m3	61.8228	3.69	228.13
41	35010030	组合钢模板	kg	29.736	5.45	162.06
42	35090230	钢支撑	kg	22.6464	4.55	103.04
43	99450760	其他材料费	元	641.39	1.00	641.39
44	9946131	其他材料费	元	89.9032	1.00	89.90
45	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	49.4496	450.00	22252.32
46	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	22.2561	460.00	10237.81
47	00010003	机上人工	工日	35.8669	230.00	8249.39
48	99450630	折旧费	元	873.4254	1.00	873.43
49	99450640	检修费	元	256.059	1.00	256.06
50	99450650	维护费	元	762.6669	1.00	762.67
51	99450660	安拆费	元	136.3202	1.00	136.32
52	99450680	柴油(机械用)0#	kg	604.3242	6.85	4139.62
53	99450700	电(机械用)	kw·h	89.2867	0.58	51.79
54	9946001	折旧费	元	0.1231	1.00	0.12
55	9946011	大修理费	元	0.027	1.00	0.03
56	9946021	经常修理费	元	0.1081	1.00	0.11
57	9946031	安拆费及场外运输费	元	0.2084	1.00	0.21
58	9946071	电(机械用)	kw·h	0.328	0.64	0.21
59	9946606	机上人工	工日	0.0381	51.00	1.94
60	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0492	1.00	-0.05
		合计				13



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

20

