帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目 工程

预 算 价

预 算 价 （小写）：69880.28

（大写）：陆万玖仟捌佰捌拾元贰角捌分

招 标 人：	南雄市帽子峰人民政府	造价咨询人：	
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：		法定代表人或其授权人：	
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编 制 人：		复 核 人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：		复核时间：	

总　说　明

工程名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

一、项目名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修项目
二、项目内容：新建C20混凝土挡土墙，塌方处土方回填，破损路面挖除重建等。
三、编制依据
1.依据《工程量清单计量规范2024》、《广东省建设工程计价依据2018》、《广东省市政工程综合定额2018》编制。

2.本预算清单工程量为暂定量，结算时依据现场确认的实际工程量计量。
3.本预算主要材料价格依据《南雄市主要建筑材料市场价》（2026年3月份）及《韶关建设工程造价信息》（2026年4月），信息价不全的参照市场价。
4.项目实施点距市区27公里，按有关规定主材计取超程运输费。

表-01

单位工程预算汇总表

工程名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	52274.19	
2	措施项目费	11836.18	
2.1	其中：安全生产措施费	1102.97	
3	其他项目费		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：工程优质费		-
3.6	其中：合同中约定的其他项目		-
4	增值税	5769.91	
5	工程造价	69880.28	
预算价合计=1+2+3+4		69,880.28	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	挖土机挖沟槽土方一二类土	m3	38	6.58	250.04	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	基础土方回填夯填	m3	12.1	19.36	234.26	
3	040303015001	混凝土挡墙墙身	混凝土挡土墙 1.C20混凝土挡土墙 2.模板制安 3.泵送增加费 4.挡土墙暂按5m高计	m3	47.8	702.19	33571.70	
4	040103002001	一般回填方	借土回填： 1.挖土机挖土自卸汽车运土3km 2.土方回填夯实机夯填	m3	89.6	33.57	3007.87	
5	040203007001	水泥混凝土	拆除路面： 1.拆除20cm厚 2.挖土机装石方自卸汽车运石方3km	m2	19.2	28.72	551.42	
6	040202010001	碎石	15cm厚碎石基层	m2	19.2	29.09	558.53	
7	040203007002	水泥混凝土	20cm厚C25混凝土路面，水养生	m2	19.2	126.48	2428.42	
		分部分项合计					40602.24	
		措施项目						
8	041201006001	围堰	土石围堰	m3	45	185.11	8329.95	
9	041201004001	施工排水	围堰内抽水台班	项	8	417.75	3342.00	
		单价措施合计					11671.95	
本页小计							52274.19	
合　计							52274.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表— 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额（元）	备注
1	041201016001	临时设施	分部分项人工费+分部分项机具费	3.77	890.70			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
2	041201017001	文明施工	分部分项人工费+分部分项机具费	3.19	753.67			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3	041201018001	环境保护	分部分项人工费+分部分项机具费	2.9	685.15			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4	041201019001	安全生产	分部分项人工费+分部分项机具费	6.09	1102.97			市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
5	041201021001	夜间施工增加	夜间施工增加费					以夜间施工项目人工费的20%计算，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额（元）	备注
6	WMGDZJ001001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
7	GGCSF0001001	赶工措施费	赶工措施费					赶工措施费=（1_ δ ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤ δ <1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
合　计					3432.49			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

增值税计价表

工程名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目　　标段：帽子峰富竹村至富里路灯拆迁-潭溪村自来水改建项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	5769.91
合计					5769.91

单位工程人材机汇总表

工程名称：帽子峰上龙村委会新坪桥头河堤维修改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	18766.72	1.00	18766.72		
2	02050260	密封胶圈	个	2.3517	13.33	31.35		
3	02190060	尼龙帽 φ1.5	个	35.7	0.69	24.63		
4	02270070	土工布	m2	2.8569	6.69	19.11		
5	03019001	圆钉综合	kg	1.9	5.36	10.18		
6	03139531	合金钎头φ150	个	0.0035	141.03	0.49		
7	03213001	铁件综合	kg	102.648	4.84	496.82		
8	03214046	零星卡具	kg	23.8	5.47	130.19		
9	04050005	碎石20~40	m3	3.0653	96.60	296.11		
10	04050045	碎石60	m3	0.8759	107.40	94.07		
11	04070045	石屑	m3	0.4353	66.15	28.80		
12	04090090	粘土	m3	54.45	38.33	2087.07		
13	05030060	板枋材综合	m3	0.2694	1592.08	428.91		
14	13350250	模板嵌缝料	kg	5	1.71	8.55		
15	14350630	脱模剂	kg	10.2196	5.13	52.43		
16	17270180	高压橡胶管综合	m	0.7839	59.37	46.54		
17	18250615	管箍	个	0.5226	9.29	4.85		
18	34110010	水	m3	27.3025	4.25	116.04		
19	35010010	钢模板	kg	3.6457	4.44	16.19		
20	35010030	组合钢模板	kg	59	5.41	319.19		
21	35090230	钢支撑	kg	55.8	3.88	216.50		
22	99450760	其他材料费	元	483.5582	1.00	483.56		
23	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0019	1.00			
24	FKWC0228	消防水带φ100	m	28	15.00	420.00		
25	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	88.4065	374.00	33064.03		
26	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.9168	394.00	1543.22		
27	00010003	机上人工	工日	19.6105	230.00	4510.42		
28	99450630	折旧费	元	1844.9565	1.00	1844.96		
29	99450640	检修费	元	362.217	1.00	362.22		
30	99450650	维护费	元	1068.0086	1.00	1068.01		
31	99450660	安拆费	元	205.1332	1.00	205.13		
32	99450680	柴油 (机械用)0#	kg	282.5746	9.22	2605.34		
33	99450700	电 (机械用)	kw · h	1162.1975	1.04	1208.69		

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
34	99451300	校验费	元	126.16	1.00	126.16		
35	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0038	1.00			
36	874614138	有害气体检漏仪	台班	8	78.03	624.24		
37	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.0538	1039.80	55.94		
38	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	0.2855	1439.74	411.05		
39	990107025	履带式单斗挖掘机 (带液压镐)斗容量1(m3)	台班	0.1853	1649.33	305.62		
40	990113020	平地机功率90(kW)	台班	0.0259	969.68	25.11		
41	990120020	钢轮内燃压路机工作质量8(t)	台班	0.0056	488.08	2.73		
42	990120040	钢轮内燃压路机工作质量15(t)	台班	0.0309	700.51	21.65		
43	990123010	电动夯实机夯击能量250(N • m)	台班	1.1835	29.17	34.52		
44	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN • m)	台班	5.815	33.61	195.44		
45	990304016	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	1.5678	1156.64	1813.38		
46	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	1.4027	552.75	775.34		
47	990402040	自卸汽车装载质量15(t)	台班	0.7672	1216.62	933.39		
48	990406010	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	9.8423	301.04	2962.93		
49	990415060	木驳船装载质量50(t)	台班	0.9045	560.23	506.73		
50	990605060	混凝土振捣器 (插入式)	台班	10.6262	10.49	111.47		
51	990605065	混凝土振捣器 (平板式)	台班	0.3994	11.72	4.68		
52	990607030	混凝土输送泵车输送量90(m3/h)	台班	0.3745	2418.53	905.74		
53	990805020	污水泵出口直径100(mm)	台班	8	114.79	918.32		
		合计				70636.48		