

广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“
五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江
人居环境整治提升（梅坑村）工程

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

张XX

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

2025.10.23

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：

2025.10.23

工程项目清单汇总表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)	标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

工程名称:「广东省韶关市新丰县」江
源水韵——「五梅·张」乡村振兴示
范带项目-沿江人居环境整治提升(梅
坑村)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 拆除原坏损透水砖、基层 2. 厚度: 350mm	m ²	51.115		
43	070101001001	人工整体拆除 简易结构	1. 拆除原铁皮棚	m ²	430.02		
44	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m ³	124.2823		
		砖砌挡墙					
45	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.8955		
46	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5	m ³	1.4328		
47	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m ²	4.32		
		新建仿木桩花池					
48	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	11.392		
49	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.3514		
50	040205013001	隔离护栏	1. 材料种类: 水泥仿木桩护栏 2. 构件高度: 不规则高度300~400mm 3. 详设计图纸	m	56.96		
51	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 基础模板	m ²	22.784		
		树脂瓦屋面					
本页小计							

工程名称:「广东省韶关市新丰县“江源水韵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑镇段:「广东省韶关市新丰县“江源水韵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑镇)	江源水韵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑镇)
--	---------------------------------------

金額(元)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
52	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 树脂瓦 2. 40*10*3热镀锌方通檩架	m ²	177.76		
53	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 树脂瓦	m ²	252.26		
54	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	23.225		
55	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.574		
56	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5	m ³	7.6984		
57	011201001001	墙、柱面 抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	128.595		
58	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 散抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 (一底两面) 3. 部位: 内墙	m ²	63.585		
59	041201001001	脚手架	1. 综合脚手架1.5m以内	项			
60	011601001001	脚手架	1. 单排钢脚手架架高度(以内) 10	项	1		
61	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m ²	3.14		
62	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 基础模板	m ²	14.1		

本页小计

金额(元)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新建花池					
63	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C30仿花岗岩混凝土预制花池侧石300x1000x120 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. C15素砼 4. 素土压实(压实系数 ≥ 0.93)	m	67.83		
64	010505002006	后座模板	1. 后座模板	m ²	30.5235		
		仿花岗岩平石					
65	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. C30混凝土预制仿花岗岩平石300x1000x120 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. C15素砼 4. 素土压实(压实系数 ≥ 0.93)	m	349.17		
66	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. C30混凝土预制仿花岗岩平石300x1000x120 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. C15素砼 4. 素土压实(压实系数 ≥ 0.93)	m	100		
67	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	56.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:	广东省汕头市新丰县“江源水韵”——“五梅·张”乡村振兴示范带项目—沿江人居环境整治提升(梅坑)
标段:	广东省汕头市新丰县“江源水韵”——“五梅·张”乡村振兴示范带项目—沿江人居环境整治提升(梅坑)

第 5 页 共 12 页

序号		项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
68		040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	39.54		
69		040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	17.16		
70		010505002007	后座模板	1. 后座模板	m2	265.1265		
25		040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	42.6976		
26		040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	30.3537		
27		040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	12.3439		
28		040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.4325		
29		040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	7.2234		
30		010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.6109		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 柱截面尺寸: 300*300 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5	m3	2.5785		
32	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖砌筑花格 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5	m3	9.9287		
33	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌压顶 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5	m3	1.5956		
34	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m2	17.73		
35	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 基础模板	m2	48.876		
		围墙(围栏做法)					
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	12.232		
16	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 就近堆放 2. 密实度: 按规范要求 3. 材料品种、规格: 原土回填	m3	8.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江一标段”东省韶关市新丰县“江源水带项目”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
17	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m3	3.892		
18	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	1.39		
19	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.502		
20	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 柱截面尺寸: 300*300 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5	m3	1.0485		
21	010401004002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖砌体花格 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5	m3	3.2184		
22	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌压顶 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5	m3	0.5004		
23	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m2	2.42		
24	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 基础模板	m2	17.22		
本页小计							
场地平整							

金额(元)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010103001002	平整场地	1. 场地平整 2. 清除杂土100厚	m2	165.45		
		砖砌花池					
71	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3水泥砂浆	m2	0.79		
72	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称: 花池后座 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.079		
73	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 100mm 4. 砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5	m3	0.2133		
74	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	2.133		
		挡土墙					
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	162.7915		
2	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 就近堆放 2. 密实度: 按规范要求 3. 材料品种、规格: 原土回填	m3	77.0059		
本页小计							

工程名称:	广东省韶关市新丰县“江源水涵水涵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)
标段:	广东省韶关市新丰县“江源水涵水涵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	010502030001	地坪	1. 面层厚度:100厚C25混凝土	m ²	0.74		
		垃圾站					
78	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.7		
79	04B001	成品铝合金垃圾站	1. 订制宽1.0*长2.7*高2.3m成品铝合金垃圾站	座	1		
80	010505002005	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m ²	1.56		
		铁艺栏杆、围栏					
81	040308002002	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1.12m 2. 路边栏杆	m	196.95		
82	040308002003	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:镀锌钢围栏 高1.45m 2. 派出所围栏	m	22.2		
83	040308002004	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:镀锌钢围栏 高2.8m 2. 派出所围栏	m	5.1		
		拆换路灯					
84	040805001001	常规照明灯	1. 名称:拆除路灯 2. 灯杆材质、高度:3m	套	16		
85	040805001002	常规照明灯	1. 名称:路灯 2. 灯杆材质、高度:金属灯杆3m 3. 光源数量:32W	套	16		
		园林					
		整个项目					
86	050101005001	整理绿化用地	1. 清除杂土	m ²	147.44		
本页小计							

工程名称:	广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑)
-------	---

金額 (元)

本頁空白

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江 源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示 范带项目-沿江人居环境整治提升(梅 坑村)	标段: 广东省韶关市新丰县“江源水 韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带 项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)
--	--

第 12 页 共 12 页

[illegible]

工程名称：广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅”——“五坑”乡村振兴示范带项目 沿江人居环境整治提升（梅坑村）

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估单价材料的清单项目，投标人应将在上述材料暂估单价计入工程清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江一梅”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)
标段: “五梅一江”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水 平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCFS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMBDZJF00002	文明施工增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	常脚手架安全防护板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防冲 棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)
标段: 广东省韶关市新丰县“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBMCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AGSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WBGDZJF00004	文明施工增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.1	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围护龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁文架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围护和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工围栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBMCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AGSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WBGDZJF00005	文明施工增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江
源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示
范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村
坑料)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBRHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明施工增加费			
1.7.2.2	GGCSF00000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围档			
1.7.2.6	2.6	施工材料照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBRHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
本页小计					

工程名称:	1、东青韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）
建设地点:	广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）

第 8 頁 共 9 頁

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量测工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBMCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMBDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YISGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF00000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			

措施项目清单计价表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村) 标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

工程名称:	广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目	梅一张	“五梅一张”乡村振兴示范带项目	沿江人居环境整治提升(梅坑村)	沿江人居环境整治提升(梅坑村)
-------	----------------------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

[illegible]

暂列金额明细表

标段：广东省韶关市新丰县“江源水韵”乡村振兴示范带项目沿江人居环境整治提升（梅坑村）

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：广东省韶关市新丰县“江一梅”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）
 标段：江一梅乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）
 项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			备注
		不含税价	增值税	含税价格	不含税价	增值税	含税价格	
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	
1								
	</							

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）

标段：广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时, 单价应由招标人按有关计价规定确定; 编制投标报价时, 单价应由投标人自主报价, 并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五来韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升（梅坑村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;
2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A”、“费率 B”, 并计算填写“金额 C”; $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C”;
3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A”, 并计算填写“结算金额 C”; $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)	标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

工程名称：广东省韶关市新丰县“江源水韵”——“五梅一张”乡村振兴示范带项目——沿江人居环境整治提升（梅坑村）

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)	标段: 广东省韶关市新丰县“江源水韵”一“五梅一张”乡村振兴示范带项目-沿江人居环境整治提升(梅坑村)
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格指数调整法)

第 1 頁 共 1 頁

注：1“名称、规格、型号”栏由招标人填写，“基价价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；2本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；3分项计算可调整主要材料价差时，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调整主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”栏填写。