

曲江区马坝河城区段沿河排口改造整
治项目（第二期）工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写) :

(大写) :

招 标 人 :

造价咨询人 :

法定代表人
或其授权人 :

法定代表人
或其授权人 :

审 核 人 :

复 核 人 :

审 核 时 间 :

复 核 时 间 :

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	041001001002	拆除路面	1. 材质:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:10cm 3. 切缝:5cm 4. 运距:3km	m2	2644			
2	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:25cm 3. 切缝:5cm 3. 运距:3km	m2	2644			
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:20cm 3. 运距:3km	m2	2644			
4	040203006003	细粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	2644			
5	040203003003	粘层	1. 材料品种:改性沥青防水粘层PC-3 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	2644			
6	040203006004	中粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	2644			
7	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	2644			
8	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:抗裂贴、50cm宽	m2	1586.4			
9	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:25cm 4. 缩缝	m2	2644			
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:20cm	m2	2644			
11	040901008001	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ25*700*400	根	6612			
12	041001002001	拆除人行道	1. 部位:人行道 2. 材质:面砖 3. 厚度:5cm 4. 运距:3km	m2	480			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	041001003002	拆除基层	1. 部位:人行道 2. 材质:混凝土类 3. 厚度:15cm 4. 运距:3km	m2	480			
14	041001003003	拆除基层	1. 部位:人行道 2. 材质:级配碎石 3. 厚度:15cm 4. 运距:3km	m2	480			
15	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 部位:人行道 2. 材质:路缘石500*150*350 3. 运距:3km	m	230.15			
16	040204002001	仿花岗岩砖(用于人行道)	1. 块料品种、规格:5cm厚20X40仿花岗岩面砖 1. 基础垫层、材料品种厚度:3cm厚1:3水泥砂浆	m2	480			
17	040204002002	C20混凝土(用于人行道)	1. 混凝土强度等级:C20透水混凝土 2. 厚度:15cm	m2	480			
18	040204002003	级配碎石底基层(用于人行道)	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	480			
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩路缘石 50*15*35cm	m	137.14			
20	040204004002	C15现浇水泥混凝土后座	1. 材料品种、规格:C15现浇水泥混凝土后座	m3	4.8			
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	5448.14			
22	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1468.53			
23	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	2703.94			
24	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3829.02			
25	040305001001	垫层	1. 中砂垫层	m3	451.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	040103001002	回填石屑	1. 管（基）坑回填石屑	m3	2116.51			
		管网工程						
27	040501004001	塑料管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m	564.85			
28	040501004002	塑料管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）500 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）600 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m	1070.15			
		箱涵						
29	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	393.3			
30	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	161.1			
31	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	232.2			
32	040305001003	垫层	1. 150厚砂砾石箱涵垫层	m3	12.6			
33	040305001004	基础	1. 100厚C20混凝土箱涵基础	m3	16.8			
34	040306003001	箱涵底板	1. C30混凝土箱涵底板	m3	23.4			
35	040306004001	箱涵侧墙	1. C30混凝土箱涵侧墙	m3	36.6			
36	040306005001	箱涵顶板	1. C30混凝土箱涵顶板	m3	23.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	12.452			
38	040601029001	沉降(施工)缝	1. 沥青麻絮 2. 沥青木丝板 3. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m	30			
		构筑物						
39	040504002001	混凝土井	1. 名称: Φ1000圆形混凝土污水沉泥井 2. 图集: 20S515, 页313 3. 井深: 4m内 4. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 5. 井墙、底板: 均采用C30混凝土, S6 6. 钢筋: 10mm以外 7. 座浆、抹三角灰: 均用1: 2防水水泥砂浆 8. 盖板材质、规格: 现浇C30钢筋混凝土盖板 9. 井盖、井圈材质及规格: C30混凝土井圈 10. 井盖: D400 Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 11. 附件: 防坠网 12. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 13. 其余参数: 详见图集	座	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	040504002002	混凝土井	1. 名称: $\phi 1000$ 圆形混凝土污水检查井 2. 图集: 20S515, 页30 3. 井深: 4m内 4. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 5. 井墙、底板: 均采用C30混凝土, S6 6. 钢筋: 10mm以外 7. 座浆、抹三角灰: 均用1: 2防水水泥砂浆 8. 流槽: M7. 5水泥砂浆石砌、1: 2防水水泥砂浆抹面, 厚20 9. 盖板材质、规格: 现浇C30钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格: C30混凝土井圈 11. 井盖: D400 Φ 700 (122kg) 球墨铸铁井盖及配套的井座 12. 附件: 防坠网 13. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 14. 其余参数: 详见图集	座	47			
		措施项目						
41	041101005001	井字架	1. 井深: 4m内	座	65			
42	040205012001	隔离护栏（基坑安全护栏）	1. 40*40*1. 5mm立柱 2. $\phi 2. 5@50*50$ 筛网 3. 200*0. 7mm踢脚板 4. 柱底板120*80*6膨胀螺栓固定	m	1000. 2			
43	041102001002	基础模板	1. 箱涵基础模板	m ²	12			
44	041102022001	箱涵滑（底）板模板	1. 箱涵模板制作、安装 滑板、底板	m ²	18			
45	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 箱涵模板制作、安装 侧墙	m ²	280. 8			
46	041102024001	箱涵顶板模板	1. 箱涵模板制作、安装 顶板	m ²	60			
47	040204005001	现浇侧（平、缘）石	1. 后座木模制安	m ²	54. 856			
48	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 排水检查井垫层模板	m ²	34. 7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第二期）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

42

标段:

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：