

工程名称： 梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

## 预 算 价

预算价（小写）： 475697.68

（大写）： 肆拾柒万伍仟陆佰玖拾柒元陆角捌分

编制人：



(造价专业人员签字及盖章)

审核人：



(签字及盖章)

编制单位：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

2026年1月3日





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					415594.82
		梅坑镇休闲旅游项目（梅中）					415594.82
		整个项目					415594.82
		第一栋（长20.3m*宽6.5m）					372510.41
		建筑、装饰					235218.8
		建筑、屋面					84323.86
1	010103001003	平整场地	1. 土石类别：一、二类土	m <sup>2</sup>	146.965	2.44	358.59
2	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.6m	m <sup>3</sup>	108.78	4.51	490.6
3	010102007003	回填方	1. 填方部位：柱基础 2. 材料品种：原土 3. 密实度：夯实	m <sup>3</sup>	46.272	19.96	923.59
4	010103002003	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖掘机装土方 3. 自卸汽车运土方 运距3km	m <sup>3</sup>	62.508	18.11	1132.02
5	010501001005	基础垫层	1. 基础形式：矩形2.1*2.1m 2. 厚度：300mm 3. 材料品种、强度要求、配比：石粉	m <sup>3</sup>	17.64	158.33	2792.94
6	010501001004	基础垫层	1. 基础形式：矩形 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：普通预拌混凝土C20	m <sup>3</sup>	2.892	473	1367.92
本页小计							7065.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类：普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：矩形	m3	42.036	480.5	20198.3	
8	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚抹灰1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：C25细石混凝土找平层30mm，20厚抹灰1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：仿古莱姆石砖	m2	238	142.46	33905.48	
9	010901001003	瓦屋面1	1. 瓦品种、规格：塑钢仿古瓦3mm厚 2. 铺设及搭接方式：铺于钢檩	m2	203.0039	69.8	14169.67	
10	010901001004	瓦屋面2	正立面挑檐： 1. 瓦品种、规格：塑钢仿古瓦3mm厚 2. 铺设及搭接方式：铺于木板上	m2	28.6008	66.86	1912.25	
11	011702001004	基础	独立基础模板	m2	123.84	57.11	7072.5	
		木结构：装饰板（地面、墙面、柱、挑檐、楼梯）					150894.94	
	1.	非洲花梨木包柱					74434.22	
本页小计								77258.2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格尺寸：定制青岗石浮雕柱底，Φ700mm* *h:400mm 2. 石表面加工要求及等级：浮雕，二级 3. 式样：圆鼓形	只	12	1337.37	16048.44	
13	011205001002	墙、柱面装饰板	2F包柱 1. 构件名称、类别：包柱正方形 2. 构件规格：边长260*3600*50mm*4边，（内部100*30mm*4边） 3. 木材品种：非洲花梨原木	m2	43.68	478.59	20904.81	
14	011205001003	墙、柱面装饰板	1F包柱 1. 构件名称、类别：包柱六角形 2. 构件规格：L*H*b:250*3800*50mm，（内部100*67mm+100*93mm）*H3800mm 3. 木材品种：非洲花梨原木	m2	64.8	578.41	37480.97	
	2.	楼地面装饰					76460.72	
本页小计								74434.22

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	011104002001	竹、木(复合)地板	2F地面夹层和面层 1. 基层材料种类、规格:防火级泡沫隔音(填充)材料200mm厚 2. 上面层材料品种、规格:非洲花梨原木45mm厚 3. 下面层材料品种、规格加拿大白松木仿古做旧12mm厚	m2	154.385	495.26	76460.72	
		钢结构					137291.61	
31	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:KZ1 热镀锌钢管200*200*10mm, 预埋件: 600*600*10mm钢板 2. 构件涂(镀)层要求:面刷防火涂料5mm厚	t	3.5859	6809.93	24419.73	
32	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:TZ1 钢管热镀锌200*100*10mm, 预埋件: 500*400*10mm钢板 2. 构件涂(镀)层要求:面刷防火涂料5mm厚	t	0.3244	6809.93	2209.14	
33	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:KZ3 热镀锌钢管100*100*5mm, 2. 构件涂(镀)层要求:面刷防火涂料5mm厚	t	0.5727	6809.93	3900.05	
本页小计								106989.64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
34	010604001001	钢梁	KL1 1. 梁类型：热镀锌钢管 2. 钢材品种、规格：热镀锌钢管200*100*10mm 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	11.9791	6861.44	82193.88	
35	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管60*40*3mm 2. 构件类型：檩条 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.9337	6999.67	6535.59	
36	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管80*40*3mm 2. 屋架跨度及起拱高度：L=7.9m, H:1.57m 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	1.0917	7082.62	7732.1	
37	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管200*100*10mm, 3mm厚波纹钢板踏步 2. 钢梯形式：踏步式 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	1.3208	7228.17	9546.97	
本页小计							106008.54	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ12 Q235 2. 构件类型：钢拉条 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.0514	5334.56	274.2	
39	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：撑杆：焊接钢管Φ32*2.5+1Φ12 Q235 2. 构件类型：撑杆和钢拉条 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.0667	5088.14	339.38	
40	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：檩条固定件 2. 钢材品种、规格：L50*3 Q235 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.0084	16734.5	140.57	
		第二栋（长17.3m*宽4.5m）					43084.41	
		建筑（第二栋）					20145.46	
16	010103001002	平整场地	1. 土石类别：一、二类土	m <sup>2</sup>	104.52	2.44	255.03	
17	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.6m	m <sup>3</sup>	46.08	4.51	207.82	
18	010102007002	回填方	1. 填方部位：柱基础 2. 材料品种：原土 3. 密实度：夯实	m <sup>3</sup>	22.464	19.96	448.38	
本页小计							1665.38	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖掘机装土方 3. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	23.616	18.11	427.69	
20	010501001003	基础垫层	1. 基础形式：矩形1.0*1.0*0.1m 2. 厚度：300mm 3. 材料品种、强度要求、配比：石粉	m3	9.216	158.33	1459.17	
21	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：矩形 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：普通预拌混凝土C20	m3	1.2	473	567.6	
22	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：矩形	m3	13.2	480.5	6342.6	
23	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：塑钢仿古瓦 2. 铺设及搭接方式：铺于钢檩	m2	106.329	69.8	7421.76	
24	011702001005	基础	独立基础模板	m2	52.8	57.11	3015.41	
		钢结构					22938.95	
25	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格：KZ：热镀锌钢管100*100*5mm，预埋件：600*600*10mm热镀锌钢板 2. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	1.975	6809.93	13449.61	
本页小计								32683.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管60*40*3mm 2. 构件类型：檩条 3. 构件涂（镀）层要求：	t	0.8008	6999.67	5605.34	
27	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管80*40*3mm, 60*40*3mm 2. 屋架跨度：L=5.21m, 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.5041	7082.62	3570.35	
28	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ12 Q235 2. 构件类型：钢拉条 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.0178	5334.56	94.96	
29	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：撑杆：焊接钢管Φ32*2.5+1Φ12 Q235 2. 构件类型：撑杆和钢拉条 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.0183	5092.04	93.18	
30	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称：檩条固定件 2. 钢材品种、规格：L50*3 Q235 3. 构件涂（镀）层要求：面刷防火涂料5mm厚	t	0.0075	16734.5	125.51	
本页小计							9489.34	
合计							415594.82	

# 措施项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		20825.07	
1.1		建筑工程		20825.07	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		16002.03	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		2729.03	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		2480.93	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		3225.22	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		7566.85	
1.1.2	2	措施实施费用		4823.04	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		4823.04	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		4823.04	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				20825.07	

## 措施项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.1.2.23	2.23	模板工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

标段：梅坑镇休闲旅游项目（梅中）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		其他工程			
本页小计					
合计				20825.07	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



