

西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	227.5			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m ³	18.55			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m ³	48.3			
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	50.84			
5	010103002001	余方弃置	1. 机械装土方 2. 自卸汽车外运土方 运距3km	m ³	16.01			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
6	010401004001	多孔砖墙	1. 外墙 2. MU15非粘土烧结多孔砖 3. M7.5预拌水泥砌筑砂浆	m ³	14.15			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 垫层 2. C15商品混凝土	m ³	4.96			
8	010501003001	独立基础	1. 独立基础 2. C25商品混凝土	m ³	7.8			
9	010502001001	矩形柱	1. 矩形柱 2. C25商品混凝土	m ³	2.06			
10	010502001002	矩形柱	1. 柱脚 2. C35微膨胀混凝土	m ³	1.03			
11	010503001001	基础梁	1. 基础梁 2. C25商品混凝土	m ³	4.26			
12	010507001001	散水、坡道	1. 散水 2. 60厚C20细石混凝土，面层20厚1:3水泥砂浆抹面 3. 长度方向每隔6m留一道伸缩缝 4. 散水与外墙之间设20mm宽缝，缝内用防水油膏填实 5. 素土夯实	m ²	45.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010507001002	散水、坡道	1. 坡道 2. 100厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m ²	11.85			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 ϕ 25以内	t	0.829			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 ϕ 10以内	t	0.075			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 III级螺纹钢 ϕ 10以内	t	0.334			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.011			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
18	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.133			
19	010603003001	钢管柱	1. 钢柱制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	3.801			
20	010604001001	钢梁	1. 钢管梁制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	2.396			
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	1.379			
22	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条制作安装 2. 金属结构件场内运输	t	4.447			
23	穗010609001001	钢屋面板	1. 屋面板 2. 0.6mm厚彩钢板+75mm厚防火岩棉+0.5mm厚彩钢板	m ²	239.89			
24	011207001002	墙面装饰板	1. 0.6mm厚压型钢板 2. 冷弯型钢墙梁	m ²	256.35			
25	穗010606014001	钢天沟	1. 天沟 2. 2mm厚镀锌板	m ²	30.1			
26	011405001001	金属面油漆	1. 钢柱 2. 非膨胀型防火涂料，最小厚度为15mm 3. 耐火极限2h	m ²	120.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	011405001002	金属面油漆	1. 钢梁 2. 膨胀型防火涂料，最小厚度为1.5mm 3. 耐火极限1h	m ²	84.95			
28	011405001003	金属面油漆	1. 钢支撑及钢拉条 2. 膨胀型防火涂料，最小厚度为1.5mm 3. 耐火极限1.0h	m ²	58.05			
29	011405001004	金属面油漆	钢结构防锈、涂装 1. St2/2级（Sa喷射、抛喷射除锈） 2. 油漆品种、刷漆遍数：1遍环氧富锌底漆	m ²	263.65			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 卷帘门(JLM3741) 2. 尺寸:3700*4100	樘	1			
31	010802002001	彩板门	1. 普通门(M1521) 2. 尺寸:1500*2100	樘	2			
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗(C4015) 2. 尺寸:4000*1500 3. 80系列灰色铝合金型材 4. 7厚普通玻璃	樘	7			
33	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 固定窗(C4010) 2. 尺寸:4000*1000 3. 80系列灰色铝合金型材 4. 7厚普通玻璃	樘	9			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
34	010507002001	室外地坪	1. 150厚C25混凝土地面	m ²	216.16			
35	010501001002	垫层	1. 150厚级配砂石垫层	m ³	32.42			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙 2. 7厚1:1:6掺水外加剂、掺和料的防水砂浆、分层铺抹压实 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	52.8			
37	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆	m2	63.34			
38	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 外墙 2. 满挂耐碱玻璃纤维网布	m2	63.34			
39	011204003001	块料墙面	1. 外墙 2. 150*150深灰色瓷砖 3. 弹性底涂料刮柔性耐水腻子	m2	63.34			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙 2. 白色无机涂料 一底两面(暂定) 3. 满刮2厚腻子	m2	52.8			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
41	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	454.45			
42	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合脚手架使用费 2. 暂定天数30天	m2	13633.5			
43	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	18.44			
44	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	22.4			
45	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 周长1.8m以外, 高度3.6m以内	m2	11.71			
46	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	42.64			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--建筑部分

标段：

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--安
装部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		强电系统						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED工矿灯 2. 规格:200W 3. 类型:吸顶	套	6			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:壁式	套	2			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:3W 3. 类型:壁式	套	8			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相二极加三极安全插座 2. 规格:A86型 10A 3. 安装方式:暗装 4. 底盒安装	个	12			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:三位开关 2. 规格:A86型 10A 3. 安装方式:暗装 4. 底盒安装	个	1			
6	030404017001	配电箱	1. 名称:ALE应急照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
7	030404017002	配电箱	1. 名称:AL 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
8	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG 20 3. 配置形式:暗配	m	129.53			
9	030411001003	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC 20 3. 配置形式:暗配	m	55.65			
10	030411001006	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC 16 3. 配置形式:暗配	m	55.65			
11	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYK-2.5	m	173.54			
12	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-1.5	m	156.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--安
装部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	161.67			
14	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PVC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	50			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16	m	50			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		强电系统合计						
		防雷接地系统						
17	030409005001	避雷网	1. 名称:暗敷避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ10	m	108.09			
18	030409006001	避雷针	1. 接闪杆 2. 阳角处装Φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根	6			
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内两根主筋 3. 规格:φ16*2	m	74.19			
20	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用地梁内主筋	m	60.22			
21	030409001001	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:L=1.5m, H=0.8m 4. 土质:普通土	根	2			
22	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:160*75*45	台	1			
23	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		防雷接地系统合计						
		给排水系统						
24	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--安
装部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接	m	37.86			
26	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U DN200 4. 连接形式:粘接 5. 200厚碎石垫层	m	33.8			
27	040501004001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 200厚碎石垫层	m	19.54			
28	040504001001	砌筑井	1. 砖砌雨水井 2. 深度:1m	座	2			
29	040504009001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m	座	4			
30	030901002001	消火栓钢管	1. DN150埋地消防管 2. 管道刷防锈漆2遍 3. 20cm厚砂垫层	m	37.88			
31	030901002002	消火栓钢管	1. DN50消防管 2. 管道刷防锈漆2遍	m	24.07			
32	030901002003	消火栓钢管	1. DN25消防管 2. 管道刷防锈漆2遍	m	5.3			
33	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	套	2			
34	030901013001	灭火器	1. 灭火器放置箱 2. 内配2个MF/ABC4干粉灭火器	组	2			
35	030901011001	室外消火栓	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅150型	套	2			
36	031003001001	螺纹阀门	1. DN25截止阀	个	2			
37	031003013001	水表	1. 水表组(闸阀2个,防止倒流器1个,Y型过滤器1个,可挠曲橡胶接头1个)	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--安
装部分

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR40 4. 连接形式:热熔连接 5. 清洗消毒	m	11.53			
39	031003001002	螺纹阀门	1. DN40截止阀	个	1			
40	031003013002	水表	1. 水表组(截止阀2个,防止倒流器1个,Y型过滤器1个,可挠曲橡胶接头1个)	组	1			
41	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接	m	3.78			
42	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN200 4. 连接形式:粘接	m	1.88			
43	040504001002	砌筑井	1. 砖砌污水井 2. 深度:1m	座	1			
44	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	71.74			
45	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.67			
46	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填砂	m3	55.15			
47	040103002001	余方弃置	1. 机械装土方 2. 自卸汽车外运土方 运距3km	m3	58.07			
		给排水系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
48	031302007001	高层施工增加		项	1			
49	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西河镇武龙源五指毛桃产业园生产车间厂棚建设项目--安
装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

