

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

第 1 页

共 5 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至900章清单			681485		100.00	
	第100章 总则			42618		6.25	
101	总则			2555		0.37	
101-1	保险费	总额	1.000	2555	2555.00	0.37	638867*0.4%
102	工程管理			9583		1.41	
102-3	安全生产费	总额	1.000	9583	9583.00	1.41	638867*1.5%
104	承包人驻地建设			30480		4.47	
104-1	施工场地建设费	总额	1.000	30480	30480.00	4.47	570997*5.338%
	第200章 路基			130605		19.16	
202	场地清理			6417		0.94	
202-2	挖除旧路面			6417		0.94	
202-2-1	挖除水泥混凝土路面			5066		0.74	
202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	222.000	5066	22.82	0.74	
202-2-4	挖除各类稳定土基层			1351		0.20	
202-2-4-2	挖除18cm厚旧基层	m2	251.611	1351	5.37	0.20	
203	挖方路基			837		0.12	
203-1	路基挖方			837		0.12	
203-1-4	挖淤泥	m3	42.000	837	19.93	0.12	
204	填方路基			36128		5.30	
204-1	路基填筑			36128		5.30	
204-1-5	借土填方	m3	81.790	1649	20.16	0.24	
204-1-7	结构物台背回填			34479		5.06	
204-1-7-1	回填碎石	m3	31.800	7777	244.56	1.14	
204-1-7-2	回填小片石	m3	5.600	1195	213.39	0.18	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
204-1-7-3	回填粘土	m3	31.200	2713	86.96	0.40	
204-1-7-4	土工布	m2	32.600	496	15.21	0.07	
204-1-7-5	回填砂性土	m3	198.100	22298	112.56	3.27	
209	挡土墙			53195		7.81	
209-3	混凝土挡土墙			53195		7.81	
209-3-1	挡墙混凝土			53195		7.81	
209-3-1-1	C25片石混凝土	m3	78.200	53195	680.24	7.81	
215	河道防护			34028		4.99	
215-1	河床铺砌			29490		4.33	
215-1-1	浆砌片石河床铺砌	m3	56.000	18769	335.16	2.75	
215-1-2	土袋围堰(高2.0m)	m3	40.000	10721	268.03	1.57	
215-7	河道防护垫层			4538		0.67	
215-7-2	10cm厚砂垫层	m3	26.000	4538	174.54	0.67	
	第300章 路面			108645		15.94	
304	水泥稳定土底基层、基层			30286		4.44	
304-1	水泥稳定土底基层、基层			30286		4.44	
304-1-1	水泥含量3%以内稳定土底基层、基层			30286		4.44	
304-1-1-1	5%水泥碎石稳定层	m3	197.600	30286	153.27	4.44	
312	水泥混凝土面板			78359		11.50	
312-1	普通水泥混凝土面板			78359		11.50	
312-1-2	20cm厚C30混凝土面层	m2	335.600	45370	135.19	6.66	
312-1-3	15cm厚C20素砼基层	m2	335.600	32989	98.30	4.84	
	第400章 桥梁、涵洞工程			392225		57.55	
403	钢筋			121207		17.79	

编制： 复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制 范 围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

第 3 页

共 5 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）			36827		5.40	
403-2-1	台帽HRB400钢筋	kg	6088.400	33852	5.56	4.97	
403-2-2	挡块HRB400钢筋	kg	289.600	1657	5.72	0.24	
403-2-3	垫石HRB400钢筋	kg	254.000	1318	5.19	0.19	
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）			48346		7.09	
403-3-1	桥面铺装HRB400钢筋	kg	1132.800	6582	5.81	0.97	
403-3-2	现浇板HRB400钢筋	kg	8471.500	41764	4.93	6.13	
403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）			36034		5.29	
403-4-1	搭板HRB400钢筋	kg	4612.900	24910	5.40	3.66	
403-4-2	护栏HRB400钢筋	kg	1908.000	11124	5.83	1.63	
404	基础挖方及回填			34662		5.09	
404-1	干处挖土方	m3	897.800	28218	31.43	4.14	
404-2	填土方	m3	399.000	6444	16.15	0.95	
410	结构混凝土工程			220217		32.31	
410-2	混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）			143375		21.04	
410-2-1	C25片石混凝土桥台扩基	m3	113.900	73589	646.08	10.80	
410-2-2	C25片石混凝土台身	m3	56.400	46926	832.02	6.89	
410-2-3	C30混凝土台帽	m3	24.400	22067	904.39	3.24	
410-2-4	C30混凝土挡块	m3	0.500	531	1062.00	0.08	
410-2-5	C30混凝土垫石	m3	0.200	262	1310.00	0.04	
410-3	现浇混凝土上部结构			34467		5.06	
410-3-1	C40混凝土现浇板	m3	28.600	34467	1205.14	5.06	
410-5	上部结构现浇整体化混凝土			5915		0.87	
410-5-1	C40防水混凝土桥面铺装	m3	6.500	5915	910.00	0.87	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制 范 围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

第 4 页

共 5 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
410-6	现浇混凝土附属结构			36460		5.35	
410-6-1	C30混凝土墙式护栏	m3	10.100	9182	909.11	1.35	
410-6-2	C30混凝土搭板	m3	19.600	15398	785.61	2.26	
410-6-3	C25混凝土搭板垫层	m3	15.600	11880	761.54	1.74	
416	桥梁支座			3988		0.59	
416-2	圆形板式橡胶组合支座			3988		0.59	
416-2-2	圆形板式橡胶组合支座（按个分型号计）			3988		0.59	
416-2-2-1	GYZ 250×52	个	10.000	3988	398.80	0.59	
417	桥梁接缝和伸缩装置			12151		1.78	
417-1	橡胶伸缩装置			12151		1.78	
417-1-1	简易伸缩缝	m	15.000	12151	810.07	1.78	
	第600章 交通安全设施			7392		1.08	
604	道路交通标志			6814		1.00	
604-1	单柱式交通标志			5600		0.82	
604-1-1	单柱式双牌标志牌	个	2.000	4000	2000.00	0.59	
604-1-2	桥梁信息牌	个	2.000	1600	800.00	0.23	
604-11	防撞桶			1214		0.18	
604-11-2	砂质防撞桶	个	4.000	1214	303.50	0.18	
605	道路交通标线			578		0.08	
605-1	热熔型涂料路面标线			578		0.08	
605-1-1	普通型	m2	10.800	578	53.52	0.08	
	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计						
	清单合计减去专项暂定金额			681485		100.00	
	计日工合计						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

第 5 页

共 5 页

01 表

[illegible]

编制:

复核:

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					第200章 路基	第300章 路面	第400章 桥梁、涵洞工程	第600章 交通安全设施			%	数量
10010	人工费	元	1.00	6187.720	6187.720							
1001001	人工	工日	129.08	934.383	216.066	109.607	607.976	0.735				
1051001	机械工	工日	129.08	67.193	15.114	7.976	43.635	0.468				
2290050	麻绳	kg	17.09	12.240	12.240							
4090090	粘土	m3	38.33	37.200	37.200							
1511007	普C20-32.5-2(商)	m3	360.00	51.408		51.408						
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	370.00	214.909	62.638		152.271					
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	391.00	124.440		68.544	55.896					
1511013	普C40-32.5-2(商)	m3	429.00	30.672			30.672					
1511113	防C40-42.5-4(商)	m3	469.00	6.630			6.630					
2001001	HPB300钢筋	t	3496.00	0.172		0.003	0.169					
2001002	HRB400钢筋	t	3265.00	23.327			23.327					
2001019	钢丝绳	t	5161.00	0.028			0.028					
2001021	8~12号铁丝	kg	4.45	18.114	16.422		1.692					
2001022	20~22号铁丝	kg	4.70	56.692			56.692					
2003004	型钢	t	3400.00	0.117		0.031	0.086					
2003005	钢板	t	3373.00	0.377			0.377					
2003008	钢管	t	5542.00	0.443			0.443					
2003025	钢模板	t	5001.00	1.347			1.347					
2003026	组合钢模板	t	4868.00	0.136	0.125		0.011					
2009011	电焊条	kg	4.50	49.584			49.584					
2009013	螺栓	kg	7.35	91.270			91.270					

编制： 复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					第200章 路基	第300章 路面	第400章 桥梁、涵洞工程	第600章 交通安全设施			%	数量
2009028	铁件	kg	3.97	607.181	396.474		210.707					
2009030	铁钉	kg	4.23	1.410			1.410					
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.060		0.060						
3003002	汽油	kg	9.35	10.334				10.338				
3003003	柴油	kg	7.86	1369.467	362.272	90.306	916.914					
3005001	煤	t	561.95	0.012		0.012					1.00	
3005002	电	kW·h	1.04	1542.785	18.068	227.814	1296.868					
3005004	水	m3	4.25	484.930	125.632	17.808	341.490					
34090280	纤维袋	个	1.03	816.000	816.000							
4003001	原木	m3	945.00	0.360	0.313		0.047					
4003002	锯材	m3	1220.00	0.498		0.047	0.451					
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.41	14.076	14.076							
5007001	土工布	m2	5.75	36.838	36.838							
5009007	底油	kg	8.85	2.484				2.484				
5009008	热熔涂料	kg	5.31	50.652				50.652				
5009012	油毛毡	m2	3.10	20.020			20.020					
5501003	黏土	m3	11.65	41.146	39.948						3.00	1.198
5501006	砂砾土	m3	36.42	260.155	252.578						3.00	7.577
5503004	砂	m3	106.00	34.928	34.076						2.50	0.852
5503005	中(粗)砂	m3	106.00	21.927	21.392						2.50	0.535
5503007	砂砾	m3	98.06	8.656	7.140		1.430				1.00	0.086
5505005	片石	m3	90.00	118.873	81.526		37.347					

编制： 复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制 范 围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					第200章 路 基	第300章 路 面	第400章 桥 梁、涵洞工程	第600章 交 通安全设施				%	数量
5505012	碎石(2cm)	m3	115.00	40.950	40.545							1.00	0.405
5505016	碎石	m3	115.00	175.074		173.341						1.00	1.733
5509001	32.5级水泥	t	308.00	18.578	5.214	13.181						1.00	0.184
6001003	板式橡胶支座	dm3	66.00	25.526			25.526						
6003010	板式橡胶伸缩缝	m	194.72	15.000			15.000						
6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	10.336				10.336					
6007009	防撞桶	个	176.99	4.000				4.000					
7801001	其他材料费	元	1.00	2372.090	207.514	189.455	1954.147	20.974					
99450760	其他材料费	元	1.00	12.376	12.376								
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	1119.86	0.905	0.047		0.858						
8001004	105kW以内履带式推土机	台班	1257.65	0.125	0.125								
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1272.07	0.320	0.320								
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1585.44	0.362	0.362								
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	1124.96	2.389			2.389						
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	629.14	0.560	0.560								
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1048.36	0.157	0.157								
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1269.92	0.075	0.057	0.018							
8001081	12~15t光轮压路机	台班	626.69	0.134	0.120	0.015							
8001083	18~21t光轮压路机	台班	800.59	0.047		0.047							
8001089	15t以内振动压路机(单钢轮)	台班	1154.79	0.162	0.162								
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	28.098			28.098						
8003005	235kW以内稳定土拌和机	台班	2121.71	0.228		0.228							

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					第200章 路基	第300章 路面	第400章 桥梁、涵洞工程	第600章 交通安全设施			%	数量
8003070	热熔标线设备	台班	886.89	0.051				0.051				
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	167.89	1.660		1.660						
8003085	混凝土电动切缝机	台班	236.68	2.158		1.671	0.488					
8003101	机动破路机	台班	238.92	6.260	6.260							
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	3.404		3.111	0.293					
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	164.68	0.840	0.840							
8007001	2t以内载货汽车	台班	386.42	0.320				0.320				
8007003	4t以内载货汽车	台班	529.54	0.046				0.046				
8007016	12t以内自卸汽车	台班	891.02	6.600	2.021		4.579					
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1150.65	1.018	0.036	0.982						
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	239.38	2.163			2.163					
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	771.67	1.486	1.486							
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	907.93	0.658			0.658					
8009028	16t以内汽车式起重机	台班	1085.89	0.658			0.658					
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1420.93	8.886			8.886					
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	205.49	0.145			0.145					
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29	9.071			9.071					
8099001	小型机具使用费	元	1.00	995.777	127.656	147.739	720.382					
990123010	电动夯实机	台班	29.17	1.052	1.052							
990415060	木驳船	台班	560.23	0.804	0.804							

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		第100章 总则															42618	
2	101	总则															2555	
3	101-1	保险费	总额	1.000	2555					2555							2555	2555.00
4	102	工程管理															9583	
5	102-3	安全生产费	总额	1.000	9583					9583							9583	9583.00
6	104	承包人驻地建设															30480	
7	104-1	施工场地建设费	总额	1.000	30480					30480							30480	30480.00
8		第200章 路基															130605	
9	202	场地清理															6417	
10	202-2	挖除旧路面															6417	
11	202-2 -1	挖除水泥混凝土路面															5066	
12	202-2 -1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	222.000	3073		1490		2045	3535		64	83	727	239	418	5066	22.82
13	202-2 -4	挖除各类稳定土基层															1351	
14	202-2-4- 2	挖除18cm厚旧基层	m2	251.611	990		58		995	1053		19	24	65	77	112	1351	5.37
15	203	挖方路基															837	
16	203-1	路基挖方															837	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	203-1-4	挖淤泥	m3	42.000	611		35		618	653		10	14	43	47	70	837	19.93
18	204	填方路基															36128	
19	204-1	路基填筑															36128	
20	204-1-5	借土填方	m3	81.790	1197		86		1197	1283		19	28	91	92	136	1649	20.16
21	204-1-7	结构物台背回填															34479	
22	204-1-7-1	回填碎石	m3	31.800	4742		1396	4679		6075		69	192	428	371	642	7777	244.56
23	204-1-7-2	回填小片石	m3	5.600	537		246	703		949		8	22	75	42	99	1195	213.39
24	204-1-7-3	回填粘土	m3	31.200	1601		1369	479		1848		30	65	420	126	224	2713	86.96
25	204-1-7-4	土工布	m2	32.600	304		118	251	10	379		4	12	36	24	41	496	15.21
26	204-1-7-5	回填砂性土	m3	198.100	11501		7416	9199		16615		200	466	2273	903	1841	22298	112.56
27	209	挡土墙															53195	
28	209-3	混凝土挡土墙															53195	
29	209-3-1	挡墙混凝土															53195	
30	209-3-1-1	C25片石混凝土	m3	78.200	34499		11608	27847	1250	40705		665	1069	3676	2688	4392	53195	680.24
31	215	河道防护															34028	
32	215-1	河床铺砌															29490	
33	215-1-1	浆砌片石河床铺砌	m3	56.000	11435		4048	9850	491	14389		175	463	1296	896	1550	18769	335.16
34	215-1-2	土袋围堰(高2.0m)	m3	40.000	9157		6188	2488	481	9157					679	885	10721	268.03
35	215-7	河道防护垫层															4538	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

第 3 页 共 7 页

03 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	215-7-2	10cm厚砂垫层	m3	26.000	2842		20	3612	189	3821		26	80	17	219	375	4538	174.54
37		第300章 路面															108645	
38	304	水泥稳定土底基层、基层															30286	
39	304-1	水泥稳定土底基层、基层															30286	
40	304-1-1	水泥含量3%以内稳定土底基层、基层															30286	
41	304-1-1-1	5%水泥碎石稳定层	m3	197.600	18488		621	24012	816	25449		169	523	221	1423	2501	30286	153.27
42	312	水泥混凝土面板															78359	
43	312-1	普通水泥混凝土面板															78359	
44	312-1-2	20cm厚C30混凝土面层	m2	335.600	29616		7555	27181	1229	35965		382	545	2467	2266	3746	45370	135.19
45	312-1-3	15cm厚C20素砼基层	m2	335.600	21352		5972	18825	1116	25913		309	441	1964	1640	2724	32989	98.30
46		第400章 桥梁、涵洞工程															392225	
47	403	钢筋															121207	
48	403-2	下部结构钢筋（包															36827	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)																
49	403-2-1	台帽HRB400钢筋	kg	6088.400	25366		5422	20517	549	26488		160	734	1739	1948	2796	33852	5.56
50	403-2-2	挡块HRB400钢筋	kg	289.600	1235		247	979	67	1293		8	36	87	95	137	1657	5.72
51	403-2-3	垫石HRB400钢筋	kg	254.000	1006		180	858	4	1042		7	29	55	77	109	1318	5.19
52	403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）															48346	
53	403-3-1	桥面铺装HRB400钢筋	kg	1132.800	4893		1038	3833	258	5129		32	142	360	376	544	6582	5.81
54	403-3-2	现浇板HRB400钢筋	kg	8471.500	32338		4484	28473	355	33312		196	936	1418	2483	3451	41764	4.93
55	403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支															36034	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		座垫石等)																
56	403-4-1	搭板HRB400钢筋	kg	4612.900	18794		3751	15486	333	19570		118	544	1192	1444	2058	24910	5.40
57	403-4-2	护栏HRB400钢筋	kg	1908.000	8202		2167	6431	20	8618		52	237	664	630	918	11124	5.83
58	404	基础挖方及回填															34662	
59	404-1	干处挖土方	m3	897.800	16883		12774		6767	19541		298	456	4285	1309	2330	28218	31.43
60	404-2	填土方	m3	399.000	3917		2647		1893	4540		72	118	879	304	532	6444	16.15
61	410	结构混凝土工程															220217	
62	410-2	混凝土下部结构（ 包括墩柱、台身、 盖梁、墩间系梁、 耳背墙等）															143375	
63	410-2-1	C25片石混凝土桥台 扩基	m3	113.900	48855		11909	39847	5619	57375		920	1459	3957	3802	6076	73589	646.08
64	410-2-2	C25片石混凝土台身	m3	56.400	30679		9683	22110	3758	35551		728	1181	3173	2418	3875	46926	832.02
65	410-2-3	C30混凝土台帽	m3	24.400	14462		3905	10804	2316	17025		306	460	1324	1130	1822	22067	904.39
66	410-2-4	C30混凝土挡块	m3	0.500	362		79	281	50	410		8	14	27	28	44	531	1062.00
67	410-2-5	C30混凝土垫石	m3	0.200	167		59	93	42	194		5	7	21	13	22	262	1310.00
68	410-3	现浇混凝土上部结 构															34467	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69	410-3-1	C40混凝土现浇板	m3	28.600	22212		7096	17073	2401	26570		348	644	2338	1721	2846	34467	1205.14
70	410-5	上部结构现浇整体 化混凝土															5915	
71	410-5 -1	C40防水混凝土桥面 铺装	m3	6.500	3658		1116	3304	200	4620		61	90	373	283	488	5915	910.00
72	410-6	现浇混凝土附属结 构															36460	
73	410-6-1	C30混凝土墙式护栏	m3	10.100	5937		2086	4777	134	6997		115	187	662	463	758	9182	909.11
74	410-6-2	C30混凝土搭板	m3	19.600	9736		3567	8039	240	11846		165	236	1128	752	1271	15398	785.61
75	410-6-3	C25混凝土搭板垫层	m3	15.600	7586		2839	6064	191	9094		132	188	898	587	981	11880	761.54
76	416	桥梁支座															3988	
77	416-2	圆形板式橡胶组合 支座															3988	
78	416-2 -2	圆形板式橡胶组合 支座（按个分型号 计）															3988	
79	416-2-2- 1	GYZ 250×52	个	10.000	2816		329	2964		3293		9	43	101	213	329	3988	398.80
80	417	桥梁接缝和伸缩装 置															12151	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	417-1	橡胶伸缩装置															12151	
82	417-1-1	简易伸缩缝	m	15.000	9134		3098	4416	869	8383		312	609	1098	746	1003	12151	810.07
83		第600章 交通安全设施															7392	
84	604	道路交通标志															6814	
85	604-1	单柱式交通标志															5600	
86	604-1-1	单柱式双牌标志牌	个	2.000	4000					4000							4000	2000.00
87	604-1-2	桥梁信息牌	个	2.000	1600					1600							1600	800.00
88	604-11	防撞桶															1214	
89	604-11-2	砂质防撞桶	个	4.000	1520		52	708	124	884		20	62	29	119	100	1214	303.50
90	605	道路交通标线															578	
91	605-1	热熔型涂料路面标线															578	
92	605-1-1	普通型	m2	10.800	389		43	346	70	459		6	16	19	30	48	578	53.52
合 计					470310	0	126797	326529	36697	538241	0	6227	12455	39626	32703	52294	681485	0.00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.11						0.52	0.22	1.34	0.52	2.75				0.27	3.02	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
2	石方		1.02						0.47	0.18	1.19	0.47	2.79				0.26	3.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
3	运输		1.14						0.15	0.16	1.29	0.15	1.37				0.26	1.64	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
4	路面		1.09						0.82	0.32	1.41	0.82	2.43				0.40	2.83	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
5	隧道								1.20	0.26	0.26	1.20	3.57				0.51	4.08	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
6	构造物 I		0.75						1.20	0.26	1.02	1.20	3.59				0.47	4.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.75						1.20	0.26	1.02	1.20	3.59				0.47	4.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
8	构造物 II		0.88						1.54	0.33	1.22	1.54	4.73				0.55	5.27	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
9	构造物III(桥梁)		1.73						2.73	0.62	2.35	2.73	5.98				1.09	7.07	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
10	构造物III(设备不计雨夜)								2.73	0.62	0.62	2.73	5.98				1.09	7.07	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
11	技术复杂大桥		1.05						1.68	0.39	1.44	1.68	4.14				0.64	4.78	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24				0.65	2.90	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24				0.65	2.90	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)								0.82	0.32	0.32	0.82	2.43				0.40	2.83	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
16	构造物 I (室内不计雨)								1.20	0.26	0.26	1.20	3.59				0.47	4.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
17	构造物III(除桥以外)		1.73						2.73	0.62	2.35	2.73	5.98				1.09	7.07	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
18	钢材及钢结构(除桥以外)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24				0.65	2.90	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工费	元	10010	1.00		25	石油沥青	t	3001001	4529.91	
2	人工	工日	1001001	129.08		26	汽油	kg	3003002	9.35	
3	机械工	工日	1051001	129.08		27	柴油	kg	3003003	7.86	
4	麻绳	kg	2290050	17.09		28	煤	t	3005001	561.95	
5	粘土	m3	4090090	38.33		29	电	kW·h	3005002	1.04	
6	普C20-32.5-2(商)	m3	1511007	360.00		30	水	m3	3005004	4.25	
7	普C25-32.5-2(商)	m3	1511008	370.00		31	纤维袋	个	34090280	1.03	
8	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	391.00		32	原木	m3	4003001	945.00	
9	普C40-32.5-2(商)	m3	1511013	429.00		33	锯材	m3	4003002	1220.00	
10	防C40-42.5-4(商)	m3	1511113	469.00		34	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.41	
11	HPB300钢筋	t	2001001	3496.00		35	土工布	m2	5007001	5.75	
12	HRB400钢筋	t	2001002	3265.00		36	底油	kg	5009007	8.85	
13	钢丝绳	t	2001019	5161.00		37	热熔涂料	kg	5009008	5.31	
14	8~12号铁丝	kg	2001021	4.45		38	油毛毡	m2	5009012	3.10	
15	20~22号铁丝	kg	2001022	4.70		39	黏土	m3	5501003	11.65	
16	型钢	t	2003004	3400.00		40	砂砾土	m3	5501006	36.42	砂砾:土=3:7, 其中土按10元/m3计取
17	钢板	t	2003005	3373.00		41	砂	m3	5503004	106.00	
18	钢管	t	2003008	5542.00		42	中(粗)砂	m3	5503005	106.00	
19	钢模板	t	2003025	5001.00		43	砂砾	m3	5503007	98.06	
20	组合钢模板	t	2003026	4868.00		44	片石	m3	5505005	90.00	
21	电焊条	kg	2009011	4.50		45	碎石(2cm)	m3	5505012	115.00	
22	螺栓	kg	2009013	7.35		46	碎石	m3	5505016	115.00	
23	铁件	kg	2009028	3.97		47	32.5级水泥	t	5509001	308.00	
24	铁钉	kg	2009030	4.23		48	板式橡胶支座	dm3	6001003	66.00	

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y506线梅花桥危旧桥梁改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
49	板式橡胶伸缩缝	m	6003010	194.72		73	2t以内载货汽车	台班	8007001	386.42	
50	反光玻璃珠	kg	6007003	3.33		74	4t以内载货汽车	台班	8007003	529.54	
51	防撞桶	个	6007009	176.99		75	12t以内自卸汽车	台班	8007016	891.02	
52	其他材料费	元	7801001	1.00		76	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1150.65	
53	其他材料费	元	99450760	1.00		77	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	239.38	
54	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1119.86		78	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	771.67	
55	105kW以内履带式推土机	台班	8001004	1257.65		79	12t以内汽车式起重机	台班	8009027	907.93	
56	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1272.07		80	16t以内汽车式起重机	台班	8009028	1085.89	
57	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1585.44		81	25t以内汽车式起重机	台班	8009030	1420.93	
58	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	1124.96		82	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	8009081	205.49	
59	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	629.14		83	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	223.29	
60	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001047	1048.36		84	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
61	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1269.92		85	电动夯实机	台班	990123010	29.17	
62	12~15t光轮压路机	台班	8001081	626.69		86	木驳船	台班	990415060	560.23	
63	18~21t光轮压路机	台班	8001083	800.59							
64	15t以内振动压路机(单钢轮)	台班	8001089	1154.79							
65	蛙式夯土机	台班	8001095	33.17							
66	235kW以内稳定土拌和机	台班	8003005	2121.71							
67	热熔标线设备	台班	8003070	886.89							
68	混凝土电动真空吸水机组	台班	8003079	167.89							
69	混凝土电动切缝机	台班	8003085	236.68							
70	机动破路机	台班	8003101	238.92							
71	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	210.96							
72	400L以内灰浆搅拌机	台班	8005010	164.68							

编制：

复核：