

国道G323线始兴县城段附属工程

工程量清单



建设单位：

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

二〇二五年八月十八日




国道G323线始兴县城段附属工程

工程量清单

招标控制价 (小写) : _____

(大写) : _____

招 标 人: _____
(单位盖章)



造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

陈兰兰

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)
有效期至: 2028年03月19日



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2028年05月14日



编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

工程量清单-总表

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 项目名称: 国道G323线始兴县 城段附属工程 | 合同段: 国道G323线始兴县 城段附属工程 |
|----------------------------|---------------------------|

第 1 页 共 1 页

招清单2表

| 序号 | 清单子目编码 | 清单子目名称 | 金额（元） |
|----|--------|-----------------------------|-------|
| 1 | 100 | 100章 总则 | |
| 2 | 200 | 200章 路基工程 | |
| 3 | 300 | 300章 路面工程 | |
| 4 | 400 | 400章 桥梁、涵洞工程 | |
| 5 | 600 | 600章 交通安全设施 | |
| 6 | 700 | 700章 绿化及环境保护工程 | |
| | 001 | 各章合计 | |
| | 002 | 计日工合计 | |
| | 003 | 已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |
| | 004 | 暂列金额 | |
| | 005 | 总价005=（001+002+004） | |
| | | | |

编制:

复核:

工程量清单—一级子目清单表

建设项目名称：国道G323线始兴县城段附属工程

合同段：国道G323线始兴县城段附属工程

第 3 页 共 6 页

招清单2-1表

300章 路面

| 清单子目编码 | 清单子目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) |
|-----------------|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
| 302-1 | 垫层 | | | | |
| 302-1-1 | 碎石垫层 | | | | |
| 302-1-1-1 | 15cm填隙碎石垫层-水泥砼路面 | m2 | 308 | | |
| 310-6 | 级配碎（砾）石面层 | | | | |
| 310-6-2 | 12cm碎石机耕路（碾压后撒石屑3cm碾压成型） | m2 | 541.7 | | |
| 312-1 | 普通水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1-2 | 15cmC30水泥砼路面 | m2 | 5 | | |
| 312-1-2 | 18cmC30水泥砼路面-水泥砼路面 | m2 | 308 | | |
| 312-1-2 | 20cmC30水泥砼路面 | m2 | 300 | | |
| 312-2 | 混凝土路面钢筋 | | | | |
| 312-2-2 | 横缝传力杆-水泥砼路面 | kg | 270.48 | | |
| 313-1 | 培土路肩0~K0+040段 | m3 | 16 | | |
| 313-6 | 混凝土路缘石500*325*495-C30路缘石 | m3 | 107.2 | | |
| 314-6 | 路肩、中央分隔带排水沟 | | | | |
| 314-6-1 | 600*600盖板沟 | | | | |
| 314-6-1-2 | 600*600C25沟，C30盖板沟（含土方开挖、回填） | m | 20 | | |
| | | | | | |
| 清单 第300章 合计 人民币 | | | 元 | | |

编制:

复核:

工程量清单--一级子目清单表

建设工程名称：国道G323线始兴县城段附属工程
编制范围：国道G323线始兴县城段附属工程

合同段：国道G323线始兴县城段附属工程
第 2 页 共 6 页

招清单2-1表

200章 路基

| 清单子目编码 | 清单子目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) |
|---------------|--------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | |
| 202-1-2 | 红叶石楠挖除外运3km | m2 | 540 | | |
| 202-2 | 挖除旧路面 | | | | |
| 202-2-1 | 挖除水泥混凝土路面 | | | | |
| 202-2-1-2 | 原水泥路面打碎（18mm）-水泥砼路面，外运3km | m2 | 225 | | |
| 202-2-1-2 | 原水泥路面挖除（18mm）-水泥砼路面，外运3km | m2 | 60 | | |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| 202-3-1 | 拆除钢筋混凝土防撞栏及回填土挖运，外运3km | m3 | 182.4 | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| 203-1-1 | 挖装土方，外运3km | m3 | 876.7 | | |
| 203-1-4 | 挖装淤泥，外运3km | m3 | 60 | | |
| 204-1 | 路基填筑 | | | | |
| 204-1-2 | 利用土方回填夯实 | m3 | 1143.32 | | |
| 204-1-5 | 借土填方夯实，运土3km | m3 | 256.48 | | |
| 207-2 | 排水沟 | | | | |
| 207-2-4 | 现浇混凝土排水沟 | | | | |
| 207-2-4-2 | C25排水沟修复 | m3 | 7.05 | | |
| 207-2-4-2 | C20排水沟400*300(含土方开挖) | m3 | 14 | | |
| 207-2-4-2 | C20排水沟800*600(含土方开挖) | m3 | 24 | | |
| 207-9 | 边沟、排水沟盖板-C25排水沟修复 | m | 30 | | |
| 207-10 | 路基排水管 | | | | |
| 207-10-1 | 钢筋混凝土排水管 | | | | |
| 207-10-1-1 | 钢筋混凝土排水管 Φ800mm（含土方开挖、回填夯 | m | 4 | | |
| 207-10-2 | PVC排水管 | | | | |
| 207-10-2-1 | Φ100mm以内PVC排水管-排水沟修复 | m | 3.84 | | |
| 209 | 挡土墙 | | | | |
| 209-1 | 砌体挡土墙 | | | | |
| 209-1-1 | 浆砌片（块）石挡墙（土方开挖、回填，C30压顶，土工布防水、反滤层砂砾） | m3 | 385.9 | | |
| 清 单 第200章 合 计 | | | 人民币 | 元 | |

编制：

复核：

工程量清单—一级子目清单表

项目名称：国道G323线始兴县城段附属工程
编制范围：国道G323线始兴县城段附属工程

合同段：国道G323线始兴县城段附属工程

第 5 页 共 6 页

招清单2-1表

600章 交通安全设施

[illegible]

编制:

复核:

