

太平镇河北村马眼组农村基础设施提
升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____



(单位盖章)

造价咨询人： _____



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

总 说 明

项目名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

一、工程概况

1. 工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

2. 工程地点：太平镇河北村

3. 工程内容：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

二、编制依据

1. 计价规范：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

(2) 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》；

(3) 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；

(4) 《广东省市政工程综合定额(2018)》；

(5) 《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》；

(6) 韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定(通知)等。

2. 绿色施工安全防护措施费率：

(1) 市政工程(道路、管网工程)以分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%计算(分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20)；

3. 预算包干费：

(1) 市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算；


4. 税金费率：9%

5. 人工单价：按系数1计算

6. 材料价格：常用材料执行2025年06月韶关市信息价，不足部分参考其他地市近期信息价、常用材料以外的结合现行

市场价格

7. 现行标准规范和其他相关文件



张

王

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除部分		
1.2	新建部分		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合价 暂估价
		拆除部分					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 破除原有透水砖人行道及基层 2. 厚度: 300mm	m ²	2.89		
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有混凝土仿木栏杆 2. 栏杆(板)的高度: 1100mm	m	2		
3	050101010001	整理绿化用地	1. 清除场地杂草300mm高	m ²	1871.19		
4	粤R2-5-1	铸铁盖板	1. 拆除原有铸铁盖板(500*500)	块	192		
		拆除部分合计					
		新建部分					
		道路硬化					
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 道路硬化 2. 路床(槽)整形	m ²	254.56		
6	040202003001	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石粉基层 2. 厚度: 10cm厚	m ²	254.56		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm厚混凝土路面 3. 水养生	m ²	254.56		
8	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 螺纹钢筋拉杆 2. 材料规格: 14@50cm	t	0.3382		
		道路硬化合计					
		水沟道路拓宽					
9	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18cm厚混凝土路面 3. 水养生	m ²	124.76		
10	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: Φ16@150	t	2.7136		
11	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类: 螺纹钢筋拉杆 2. 材料规格: 14@50cm	t	0.237		
		水沟道路拓宽合计					
		植草砖地面					
12	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	473.1		
本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60厚井字形植草砖 2. 水泥砂浆:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 4. 凹槽内回填60厚种植土,撒草籽	m2	473.1			
		植草砖地面合计						
		巷道硬化						
14	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:道路硬化 2. 路床(槽)整形	m2	522.53			
15	040202003002	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石粉基层 2. 厚度:10cm厚	m2	522.53			
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm厚混凝土路面 3. 水养生	m2	522.53			
		巷道硬化合计						
		混凝土挡墙						
17	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 2. 200厚混凝土挡墙 3. 现挡墙高度无法确认,暂按设计图800 1200mm取平均值计算, 结算按实际发生计算	m3	2.772			
18	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:100厚C15混凝土垫层	m3	0.5544			
		混凝土挡墙合计						
		砖砌挡墙						
19	011201001001	挡墙抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	5.1348			
20	010504004001	挡土墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	0.6722			
21	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:50厚C15混凝土垫层	m3	0.1167			
		砖砌挡墙合计						
		树池						
22	040204007002	树池砌筑	1. 600*300*30厚芝麻灰PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 50厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目 标段: 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
						其中	暂估价
23	060212011001	台阶砌筑	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 50厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实	个	1		
		台阶					
		台阶合计					
		订步					
24	050201013001	石订步(步石、飞石)	1. 800*500*50厚C30预制混凝土盖板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素土夯实	m ²	118.4		
		订步合计					
		混凝土水渠					
25	040201022001	排水沟、截水沟	1. 150厚C25混凝土, Φ14@150单层双向 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 200厚C25素砼 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	m	32.75		
26	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	167.025		
27	040103001003	回填方	1. 密实度要求:松填土 2. 填方材料品种:回填土	m ³	58.95		
28	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	108.075		
		混凝土水渠合计					
		排水PVC-U					
29	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	7.3872		
30	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 厚度:150mm	m ³	1.368		
31	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:管道回填砂	m ³	0.4864		
32	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m ³	5.5328		
33	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVCDe160 4. 连接形式:粘接	m	12		
本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水PVC-U合计						
		排水沟						
		新建水沟300*300						
34	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	122.82			
35	040103001004	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:回填土	m3	21.36			
36	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	101.46			
37	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C25混凝土垫层 3. 砌体材料:M7.5水泥砌MU10砖 4. 砂浆:20mm厚DPM20找平层 5. 盖板材质、规格:600*400*50mm预制盖板 6. 盖板钢筋:φ8@200双向	m	267			
		新建水沟300*300合计						
		无盖板水沟300*300						
38	040201022004	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C25混凝土垫层 3. 砌体材料:M7.5水泥砌MU10砖 4. 砂浆:20mm厚DPM20找平层	m	20			
		无盖板水沟300*300合计						
		新建水沟500*400						
39	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*400mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C25混凝土垫层 3. 砌体材料:M7.5水泥砌MU10砖 4. 砂浆:20mm厚DPM20找平层	m	46			
		新建水沟500*400合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
						其中	暂估价
40	040402016001	沟道盖板	1. 规格尺寸: 600*400*50mm厚 2. 盖板钢筋: $\phi 8@200$ 双向	m	31		
		原有水沟新建盖板					
		排水沟合计					
		新建部分合计					
		分部分项合计					
		措施项目					
41	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m ²	81.9995		
42	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 水渠墙身模板	m ²	161.13		
43	041102036001	池盖模板	1. 构筑物及池类 无梁池盖 木模	m ²	1		
44	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m ²	27.72		
		单价措施合计					
本页小计							
合计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
3	041109002001	夜间施工增加费		20				
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
7	QTFY00000001	其他费用						
		合 计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00	0.00	
2.1	材料暂估价	—	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太平镇河北村马眼组农村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

