

武江区龙归镇留村村人居环境整治项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 武江区龙归镇留村村人居环境整
治项目

标段名称： 武江区龙归镇留村村人居环境整
治项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：武江区龙归镇留村的园建工程、道路工程、排水工程、污水工程、绿化工程、外立面工程、新建厨房及农用房工程、公厕及文化室的翻新工程、三线整治工程、三通一平工程及迁坟安置坟山工程等。

（二）实施地点：武江区龙归镇留村。

（三）实施单位：

1. 建设单位：韶关市武江区龙归镇人民政府；
2. 设计单位：云南广厦规划建筑设计院有限公司；
3. 编制单位：中亿正恒工程管理有限公司。

二、审核依据

（一）送审资料

1. 建设单位提供的《关于武江区龙归镇留村村人居环境整治项目初步设计概算的批复》。

2. 建设单位提供的《武江区龙归镇留村村人居环境整治项目》施工图。

3. 中亿正恒工程管理有限公司编制的招标控制价、工程量清单及工程量计算表。

4. 《武江区龙归镇留村村人居环境整治项目工作联系函》招标控制价审核征询意见表。

5. 《关于武江区龙归镇留村村人居环境整治项目招标控制价审核的要求》的工作联系函。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
3. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
4. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
5. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；
6. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819号。

三、其他说明

1. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇留村村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，土方、建筑废料等弃置，运距综合考虑。

2. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇留村村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，以下产品列入暂估价：暂估价价格为上限价，结算时单项价格和总价均不超出上限价且提供发票、转账记录、购销合同、竣工图、施工方案等相关佐证资料作为结算参考。

（1）健身器材共计 14 套，其中自重式划船器 1 套，单价 647.19 元/套；双人漫步机 2 套，单价 945.68 元/套；双人健骑机 1 套，单价 654.47 元/套；单人椭圆机 1 套，单价 929.41 元/套；三位扭腰器 2 套，单价 428.07 元/套；腰背按摩器 2 套，单价 428.07 元/套；上肢牵引器 1 套，单价 428.06 元/套；腿部按摩器 1 套，单价 894.93 元/套；双人大转轮 2 套，单价 911.2 元/

套；自重式坐推训练器 1 套，单价 1166.13 元/套；总计 10146.2 元（包含装、不含基础、不含税）结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（2）和美留村广告牌暂按 637.33 元/m²（含安装费，不含税）计算，共 5.8064m²，总计 3700.59 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（3）樟荫小径暂按 1057.06 元/m²（含安装费，不含税）计算，共 1.25m²，总计 1,321.33 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（4）小公园入口装饰-成品纺车轮暂按 378.56 元/套（含安装费，不含税）计算，共 2 套，总计 757.12 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（5）小公园入口装饰-成品瓦罐暂按 61.88 元/套（含安装费，不含税）计算，共 2 套，总计 123.76 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（6）小公园入口装饰-成品石磨盘暂按 525.13 元/套（含安装费，不含税）计算，共 1 套，总计 525.13 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

(7)小公园入口装饰-成品亚克力字体暂按 133.95 元/套(含安装费, 不含税) 计算, 共 6 套, 总计 803.71 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(8) 小公园入口装饰- Φ 300 防腐木暂按 24.75 元/m (含安装费, 不含税) 计算, 共 8m, 总计 198.02 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(9) 字体立牌暂按 2168 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 4 套, 总计 8672 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(10) 党建宣传牌暂按 1128.4 元/m² (含安装费, 不含税) 计算, 共 22.4m², 总计 25276.16 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(11) 篮球架暂按 1850.78 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 4 套, 总计 7403.1 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(12) 墙面花篮暂按 36.40 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 16 套, 总计 582.4 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(13) 原有休憩亭修复暂按 1820 元/项 (含安装费, 不含税) 计算, 共 1 项, 总计 1820 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(14) 乒乓球桌暂按 1703.52 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 6 套, 总计 10221.12 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(15) 花岗岩坐凳暂按 360 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 22 套, 总计 7920 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(16) 钢结构长廊暂按 40506.67 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 1 套, 总计 40506.67 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(17) 钢结构凉亭暂按 28480 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 1 套, 总计 28480 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(18) 村口标识暂按 664 元/m² (含安装费, 不含税) 计算, 共 51.52m², 总计 34209.28 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(19) 文化宣传栏暂按 650.67 元/m² (含安装费, 不含税) 计算, 共 16.8m², 总计 10931.2 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(20) 留村标牌暂按 1063.79 元/m² (含安装费, 不含税) 计算, 共 43.2m², 总计 45955.73 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

(21) 厂区电动伸缩门 (配备 370W - 550W 减速电机, 不锈钢材质: 框架厚度 1.0mm - 1.5mm, 门板厚度 0.6mm - 1.0mm, 电机防护等级: \geq IP55, 电源参数: AC 380V 50Hz) 暂按 22968.4 元/套 (含安装费, 不含税) 计算, 共 2 套, 总计 45936.8 元, 结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考, 预算暂估价单项和总项均为上限价, 结算时不可超暂估价结算。

3. 因考虑到工程施工过程中存在的不确定性、设计图的不可预见性, 编制招标控制价时考虑计入暂列金额, 暂列金按分部分项项目费的 7% 计算。

4. 上述暂列金额虽列入招标控制价, 但并不属于承包人所有, 也不必然发生, 只能按照发包人 (建设单位) 的指示使用, 其最终结算费用应以实际发生为准, 其余额仍归发包人 (建设单位) 所有。

5. 将可计量的措施项目 (绿化乔木支撑) 放入分部分项中计取。

6. 根据建设单位提供的关于 “关于武江区龙归镇留村村人居

环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，外立面属于农房改造。

7. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇留村村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，本项目不计取预算包干费。

8. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇留村村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，本项目综合脚手架使用天数为 65 天，结算应提供实际工期确认等资料作为结算依据。

9. 图纸不详之处详见设计单位、预算编制单位、建设单位回复的《招标控制价审核征询意见表》。

工程项目清单汇总表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	01园建工程	
1.1.1	01园建工程	
1.2	02道路工程	
1.2.1	02道路工程	
1.3	03排水工程	
1.3.1	03排水工程	
1.4	04污水工程	
1.4.1	04污水工程	
1.5	05绿化工程	
1.5.1	05绿化工程	
1.6	06外立面工程	
1.6.1	06外立面改造（固定单价）	
1.6.2	06外立面改造（非固定单价）	
1.6.3	06安装工程	
1.7	07厨房及农用房	
1.7.1	07农用房	
1.7.2	07厨房	
1.7.3	07安装工程	
1.8	08三线整治工程	
1.8.1	08三线整治工程	
1.9	09三通一平工程	
1.9.1	09三通一平工程-排水工程	
1.9.2	09三通一平工程-给水工程	
1.10	10迁坟安置坟山工程	
1.10.1	10市政工程	
1.10.2	10绿化工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	1016071.09
3.2	其中：专业工程暂估价	312565.03
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 1 页 共 102 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 2 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40*80*2.0@3000	t	1.953		
18	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40*60*2.0@700	t	2.949		
		新建单坡树脂瓦屋面					
19	010901001008	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：3mm厚树脂瓦	m2	2028.33		
20	010603002004	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：Φ75*3厚镀锌圆通	t	8.028		
21	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40*80*2.0@3000	t	7.133		
22	010607003003	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40*60*2.0@700	t	8.733		
		屋顶格栅窗花					
23	011207002001	轻质隔断	1. 材料种类、规格：60*80*1.5镀锌方通（横杆）/100*100*2镀锌方通、100*150*1.5铝合金格栅（立杆）	m2	1370.73		
		四小园围栏1					
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	559.14		
25	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	441.96		
26	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运距综合考虑	m3	117.18		
27	010501001001	基础垫层	1. 150厚混凝土C20垫层	m3	56.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 3 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	61		
29	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	80.26		
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	1034.45		
31	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	1034.45		
32	011503009001	成品混凝土护栏	1. 0.81m高成品护栏（四小园混凝土仿木栅栏）	m	891.77		
		四小园围栏2					
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	503.1572		
34	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	354.87		
35	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	148.2931		
36	010501001002	基础垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	58.0566		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 4 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 厚度: 200厚	m3	66.3504		
38	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	13.4929		
39	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	38.9732		
40	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	15.0796		
41	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1:2	m2	752.0006		
42	011203003002	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	630.1775		
43	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻黑花岗岩压顶, 360*360*100	m2	21.7147		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 5 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011203001002	石材墙、柱面	1. 瓦片叠瓦180*180	m2	89.4429		
45	010514002001	不锈钢仿竹篱笆	1. 不锈钢仿竹篱笆 2. 高度：0.67m	m	325.2468		
		四小园围栏3					
46	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	5.8326		
47	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运距综合考虑	m3	5.8326		
48	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.0458		
49	010514002002	不锈钢仿竹篱笆	1. 不锈钢仿竹篱笆 2. 高度：1.2m	m	145.815		
		砖砌花池300高					
50	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	56.61		
51	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	39.87		
52	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运距综合考虑	m3	16.74		
53	010501001003	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	4.88		
54	010502002003	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：150厚	m3	5.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 6 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.18		
56	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.39		
57	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	74.94		
58	011203003003	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	24.38		
59	011203001003	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩压顶, 260*260*30	m2	23.47		
		砖砌花池500高					
60	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	324.4976		
61	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	228.55		
62	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	95.9519		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 7 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010501001004	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	27.9472		
64	010502002004	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	32.605		
65	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	35.3997		
66	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	38.9363		
67	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1:2	m2	605.5218		
68	011203003004	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	243.2438		
69	011203001006	石材墙、柱面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻黑花岗岩压顶, 260*260*30	m2	134.5604		
70	011203001007	石材墙、柱面	1. 成品四叶型陶瓷小窗花150*150	m2	14.2588		
		路沿石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 8 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
71	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*400*150仿花岗岩路沿石 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆结合 3. 200厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实, 压实度 ≥ 0.90	m	1129.43		
		可坐人树池					
72	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	30.6432		
73	040103002005	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	13.92		
74	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	16.7168		
75	010501001005	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	4.224		
76	010502002005	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.336		
77	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	6.1568		
78	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 机制砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	7.616		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 9 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1:2	m2	22.4		
80	011203003005	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚仿青砖贴片 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	22.4		
81	011203001008	石材墙、柱面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 荔枝面芝麻白花岗岩, 400*400*50	m2	2.56		
82	011203001009	石材墙、柱面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 荔枝面芝麻白花岗岩, 1600*400*50	m2	20.48		
		砖砌1.2m矮墙					
83	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	17.03		
84	040103002006	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	9.12		
85	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	7.91		
86	010501001006	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	2.43		
87	010502002006	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 10 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.28		
89	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.53		
90	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	43.82		
91	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 20mm厚WS、M5.0水泥防水砂浆	m2	40.78		
92	011203003006	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	24.94		
93	011203001010	石材墙、柱面	1. 瓦片叠瓦180*180	m2	4.23		
94	011203001012	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻黑花岗岩压顶	m2	8.67		
		标准围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 11 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	41.3133		
96	040103002007	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	18.76		
97	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	22.5544		
98	010501001007	基础垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	7.7462		
99	010502002007	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.0373		
100	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.7709		
101	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	22.4254		
102	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	233.6782		
103	011403001003	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 20mm厚WS、M5.0水泥防水砂浆	m2	179.4546		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 12 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011203003007	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	52.9326		
105	011403001004	护角线	1. 刮腻子专用PVC护角线	m	129.104		
106	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:压顶 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.4201		
107	010901001010	瓦屋面（围墙成品瓦屋面）	1. 瓦品种、规格:成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 粘结层砂浆的配合比:M7.5水泥砂浆砌轻质砖	m	64.55		
		篮球场					
108	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	255		
109	040103002029	一般回填方	1. 原土夯实 2. 厚度:150厚	m3	153		
110	040202010001	碎石	1. 100厚石屑垫层	m2	1020		
111	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	1020		
112	011101003002	自流平楼地面	1. 50mm宽专业画线漆画线 2. 3mm厚硅PU球场面层 3. 封闭底漆一遍 4. 打磨清理地面	m2	1020		
113	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	80.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 13 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	15.04		
115	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	65.8		
116	040501019001	砌体渠道	1. 400*500*100厚C25钢筋混凝土预制盖板 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆批挡 3. 180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 4. 100厚C20素砼垫层 5. 素土夯实≥92%	m	188		
		健身器材基础					
117	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	1.2544		
118	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	1.2544		
119	010501001008	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚碎石垫层	m3	0.224		
120	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.896		
		圆形可坐人树池					
121	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	64.6695		
122	040103002008	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	37.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 14 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	27.1407		
124	010501001009	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	6.7749		
125	010502002008	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.1624		
126	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	10.2034		
127	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	12.2154		
128	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	36.954		
129	011203003008	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚仿青砖贴片 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	36.954		
130	011203001013	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻白花岗岩,400*400*50	m2	41.06		
		挡土墙及仿木栏杆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 15 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	818.5465		
132	040103002009	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	123.09		
133	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	695.4568		
134	040305001001	垫层	1. 200厚碎石垫层	m3	233.8704		
135	040305003001	浆砌块料	1. 部位: 挡墙 2. 材料品种、规格: 毛石 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 MU30毛石, 表面勾缝处理 4. 泄水孔材料品种、规格: PVC, Φ75 5. 滤水层要求: 碎石、砂, 200g/m2反滤土工布 6. 每隔15m用沥青板设置伸缩缝	m3	1359.1155		
136	010504014001	成品钢筋混凝土仿木栏杆	1. 成品钢筋混凝土仿木栏杆 2. 详见图纸	m	545.037		
137	010502002021	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	41.2506		
138	040901007001	植筋	1. 植筋, 间距2000, 孔内填充植筋胶	根	272		
		文化矮墙一					
139	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	2.809		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 16 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	040103002010	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	1.82		
141	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	1.5132		
142	010501001010	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.5852		
143	010502002009	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.7524		
144	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 40×115×53 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.5143		
145	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 40×115×53 2. 基础类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.8294		
146	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 40×115×53 2. 墙体类型: 砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.2592		
147	011203003009	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	10.488		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 17 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	011203001014	石材墙、柱面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻黑花岗岩压顶, 360*360*80	m2	2.1772		
149	011203001015	石材墙、柱面	1. 200*200成品窗花	m2	0.4		
150	011203001016	石材墙、柱面	1. 成品梅花型陶瓷小窗花160*160	m2	0.8192		
151	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 木纹铝合金方通60*60*2厚（间距60）	t	0.0801		
		文化矮墙二					
152	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	5.1408		
153	040103002011	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	2.37		
154	040103003014	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	2.7693		
155	010501001011	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	1.6065		
156	010502002010	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.377		
157	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.8676		
158	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 基础类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	1.5036		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 18 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
159	010401005003	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.3456		
160	011203003010	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	18.907		
161	011203001018	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩压顶, 360*360*80	m2	3.8164		
162	011203001019	石材墙、柱面	1. 200*200成品窗花	m2	0.4		
163	011203001020	石材墙、柱面	1. 成品梅花型陶瓷小窗花160*160	m2	1.2288		
164	011203001021	石材墙、柱面	1. 瓦片叠瓦180*180	m2	0.9945		
165	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 木纹铝合金方通60*60*2厚 (间距60)	t	0.1602		
		文化矮墙三					
166	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	10.9059		
167	040103002012	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	3.61		
168	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	7.2965		
169	010501001012	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	2.1952		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 19 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	010502002011	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.8224		
171	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.0321		
172	010401002022	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.8407		
173	010401005004	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.138		
174	011203003019	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	54		
175	011203001038	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩压顶, 360*360*80	m2	8.4057		
176	011203001024	石材墙、柱面	1. 200*200成品窗花	m2	0.6		
177	011203001025	石材墙、柱面	1. 成品梅花型陶瓷小窗花150*150	m2	2.9532		
178	011203001026	石材墙、柱面	1. 瓦片叠瓦180*180	m2	1.4382		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 20 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 定制仿木纹不锈钢广告牌	m2	0.4816		
180	010514002003	不锈钢仿竹篱笆	1. 不锈钢仿竹篱笆 2. 高度：0.56m	m	1.1		
		文化矮墙四					
181	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	1.7627		
182	040103002013	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	0.51		
183	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运距综合考虑	m3	1.2455		
184	010501001013	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.3832		
185	010502002012	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：150厚	m3	0.503		
186	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.411		
187	010401002012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：机制砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.3528		
188	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆1:2	m2	14.4832		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 21 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	011403001006	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 10mm厚1:3水泥防水砂浆	m2	9.5016		
190	011203003012	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	3.9278		
191	011403001007	护角线	1. 刮腻子专用PVC护角线	m	9.58		
192	010401008002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:压顶 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.1054		
193	010901001013	瓦屋面（围墙成品瓦屋面）	1. 瓦品种、规格:成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 粘结层砂浆的配合比:M7.5水泥砂浆砌轻质砖	m	4.79		
194	011203001027	石材墙、柱面	1. 成品方形、扇形窗花	m2	1.25		
		文化矮墙五					
195	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.2701		
196	040103002014	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	0.41		
197	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	0.8633		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 22 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	010501001014	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.2646		
199	010502002013	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.3402		
200	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.0972		
201	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0107		
202	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.0048		
203	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖40×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.2585		
204	010401002013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖40×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.6804		
205	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆1:2	m2	7.56		
206	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚人造文化石乱拼	m2	7.56		
207	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 定制仿木纹不锈钢广告牌	m2	0.711		
		文化矮墙六					
208	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	6.116		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 23 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	040103002015	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	1.94		
210	040103003018	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	4.1756		
211	010501001015	基础垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	1.668		
212	010502002014	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.5568		
213	010401001014	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 40×115×53 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.9508		
214	010401002014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 机制砖 40×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	1.2311		
215	010401005005	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 40×115×53 2. 墙体类型: 砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.54		
216	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1:2	m2	23.3856		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 24 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	011403001009	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 10mm厚1:3水泥防水砂浆	m2	0.848		
218	011203003013	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	23.3856		
219	011403001010	护角线	1. 刮腻子专用PVC护角线	m	4.24		
220	010401008003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:压顶 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.0466		
221	011203001029	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩压顶, 360*360*80	m2	0.7776		
222	010901001011	瓦屋面（围墙成品瓦屋面）	1. 瓦品种、规格:成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 粘结层砂浆的配合比:M7.5水泥砂浆砌轻质砖	m	2.12		
223	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 定制仿木纹不锈钢广告牌	m2	0.6948		
224	011203001030	石材墙、柱面	1. 瓦片叠瓦180*180	m2	3.312		
225	010514002004	不锈钢仿竹篱笆	1. 不锈钢仿竹篱笆 2. 高度: 0.56m	m	4		
		文化矮墙九					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 25 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.2701		
227	040103002016	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	0.41		
228	040103003019	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	0.8633		
229	010501001016	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.2646		
230	010502002015	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.3402		
231	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.0972		
232	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0107		
233	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.0048		
234	010401001015	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.2585		
235	010401002015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.6804		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 26 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 30厚水泥砂浆1:2	m2	7.56		
237	011203002002	拼碎石材墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚人造文化石乱拼	m2	7.56		
238	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 定制仿木纹不锈钢广告牌	m2	0.711		
		文化景墙十					
239	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	5.088		
240	040103002017	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	3.32		
241	040103003020	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	1.7683		
242	010501001017	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.5952		
243	010502002016	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.6048		
244	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.4646		
245	010502021003	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.217		
246	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0596		
247	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.0203		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 27 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	010401001016	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.1037		
249	010401002016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.0202		
250	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	39.6156		
251	011403001012	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 20mm厚1:3水泥防水砂浆	m2	33.1646		
252	011203003014	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	5.9614		
253	011403001013	护角线	1. 刮腻子专用PVC护角线	m	25.44		
254	010401008004	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:压顶 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.5095		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 28 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	010901001012	瓦屋面（围墙成品瓦屋面）	1. 瓦品种、规格：成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 粘结层砂浆的配合比：M7.5水泥砂浆砌轻质砖	m	16.4		
256	011203001031	石材墙、柱面	1. 瓦片叠瓦180*180	m2	1.6524		
		“百善孝为先”挡墙					
257	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	6.16		
258	040103002018	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	1.48		
259	040103003021	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运距综合考虑	m3	4.6816		
260	010501001018	基础垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	1.68		
261	010502002017	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.96		
262	010401001017	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.0416		
263	010401002017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：机制砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.8008		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 29 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1:2	m2	23.2		
265	011403001015	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 10mm厚1:3水泥防水砂浆	m2	10.56		
266	011203003015	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	12.64		
267	011403001016	护角线	1. 刮腻子专用PVC护角线	m	8		
268	010401008005	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 基础类型: 压顶 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.088		
269	020602003009	成品水泥仿古瓦	1. 成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m	4.2		
270	010607010001	零星钢构件	1. 木纹铝方通400*40*2	t	0.023		
271	011507001001	平面、箱式招牌	1. 定制木纹铝合金广告箱	m2	3.52		
		景观亭					
272	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	9.464		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 30 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	040103002019	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	9.048		
274	040103003022	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	0.416		
275	010501001030	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.5876		
276	010501001019	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 厚度: 200厚	m3	0.968		
277	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.256		
278	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.16		
279	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.039		
280	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.058		
281	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 200*200*5镀锌矩形钢立柱饰面仿木纹漆	t	0.4696		
282	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 100*100*5镀锌矩形钢饰面仿木纹漆、120*120*5镀锌矩形钢饰面仿木纹漆、80*40*3镀锌矩形钢饰面仿木纹漆、200*100*5镀锌矩形钢饰面仿木纹漆	t	1.6657		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 31 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	010901001002	瓦屋面	300*600*10金属瓦 1. 300*600*10金属瓦 2. 20厚防腐木板 3. 400g聚乙烯丙纶防水卷材一层 4. 20厚防腐木板打底	m2	28.5719		
284	011102003001	块料楼地面	600*600玻化地砖 1. 600*600玻化地砖面层, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥, 并洒清水适量 3. C20混凝土敷管找坡找平, 最薄处50厚(兼找坡层) 4. 100厚碎石垫层 5. 100厚砼垫层 6. 素土夯实, 密实度≥93%	m2	12.9599		
285	011203003018	块料墙、柱面	1. 400*200*30火烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥	m2	3.2		
286	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.12		
287	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.56		
288	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	3.2		
		成品垃圾房					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 32 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	050307018001	成品垃圾房	1. 框架结构:80*80*1.5mm;底梁40*60*1.5方通/40*80*1.5mm 2. 地面:玻镁板+铝板 3. 外墙装修:金属雕花板;室外采用金属雕花板装饰+岩棉板 4. 内墙装修:竹木纤维板;室内采用家装9mm厚竹木纤维板精装 5. 含卷闸门、铝合金玻璃窗,需安装水电工程:主线6平方,空调4平方,插座2.5平方,灯线1.5平方,含开关、插座、排气照明、漏保、简易网线布置+水龙头、灭火器 6. 屋顶:屋面采用钢骨架40*60*1.5方通+沥青瓦	台	1		
		垃圾站					
290	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	20.02		
291	040103002020	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	17.52		
292	040103003023	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	2.5		
293	010501001020	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 33 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.5		
295	010401002018	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53青砖MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.129		
296	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.045		
297	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:100*100*5镀锌矩形钢立柱 饰面仿木纹漆	t	0.5965		
298	010604001002	钢梁	1. 梁类型:60*60*3镀锌矩形钢	t	0.808		
299	010607010002	零星钢构件	1. 2厚镀锌钢板	t	0.4333		
300	040203007002	水泥混凝土	地面硬化 1. 100厚C25混凝土地面 2. 25厚粗砂 3. 300厚天然级配砂石垫层 4. 素土压实，压实系数大于93%	m2	40.45		
301	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.6		
302	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	20		
		厂标基础					
		和美留村招牌					
303	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3.4641		
304	040103002022	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	1.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 34 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	040103003025	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	1.7811		
306	010501001022	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.6536		
307	010502002018	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7353		
308	010401001022	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.6732		
309	010401002021	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.5599		
310	011201001032	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆1:2	m2	26.2963		
311	011203002004	拼碎石材墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚人造文化石乱拼	m2	19.7939		
		水冲坪村文化景墙					
312	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.424		
313	040103002023	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	4.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 35 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	040103003026	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	3.183		
315	010501001023	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.928		
316	010502002019	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:150厚	m3	1.218		
317	010401001018	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.037		
318	010401002019	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.4896		
319	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	35.937		
320	011403001018	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 10mm厚1:3水泥防水砂浆	m2	15.94		
321	011203003016	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	11.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 36 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	011203002003	拼碎石材墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚人造文化石乱拼	m2	8.64		
323	011203001039	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩压顶, 360*360*100	m2	1.872		
324	010607010003	零星钢构件	1. 木纹铝方通60*100*2	t	0.0931		
325	011203001033	石材墙、柱面	1. 成品梅花型陶瓷小窗花150*150	m2	0.45		
		水冲坪村党群宣传栏					
326	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.9647		
327	040103002024	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	1.74		
328	040103003027	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	0.2233		
329	010501001024	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 60厚	m3	0.0461		
330	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1248		
331	010502001006	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼（素混凝土） 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.0216		
		村口标识					
332	040101003004	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	6.336		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 37 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
333	040103002025	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	4.72		
334	040103003028	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	1.623		
335	010501001025	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.2		
336	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.831		
		文化宣传栏					
337	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	19.074		
338	040103002026	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	16.17		
339	040103003029	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	2.898		
340	010501001026	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.726		
341	010502001007	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.122		
342	010502001008	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 (素混凝土) 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.3		
		小公园入口标识					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 38 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	22.8		
344	040103002027	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	2.11		
345	040103003030	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	20.691		
346	010501001027	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.275		
347	010401001019	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	16.416		
		厂房围墙					
348	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	89.088		
349	040103002028	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	40.45		
350	040103003031	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	48.6365		
351	010501001028	基础垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	16.704		
352	010502002020	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.488		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 39 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	010401001020	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	12.4445		
354	010401002020	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	36.4151		
355	010401005006	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.168		
356	011201001031	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	429.202		
357	011403001020	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 刷真石漆二遍 3. 刷底漆一遍 4. 耐水型腻子二遍 5. 满刮玻璃纤维网 6. 抗碱底漆一遍 7. 10mm厚1:3水泥防水砂浆	m2	315.058		
358	011203003017	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	119.424		
359	011403001021	护角线	1. 刮腻子专用PVC护角线	m	278.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 40 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
360	010401008006	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:压顶 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.0624		
361	010901001009	瓦屋面（围墙成品瓦屋面）	1. 瓦品种、规格:成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 粘结层砂浆的配合比:M7.5水泥砂浆砌轻质砖	m	139.2		
362	011203001035	石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩压顶，360*360*100	m2	4		
363	011203001036	石材墙、柱面	1. 600*600成品窗花	m2	12.62		
364	011203001037	石材墙、柱面	1. 成品梅花型陶瓷小窗花160*160	m2	11.97		
		太阳灯庭院灯					
365	040805002001	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:成品金属灯杆路灯，3.5m 3. 灯架形式及臂长:LED灯架，1*60W 4. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋混凝土基础0.6*0.6*0.6m，预埋4M16地脚螺栓	套	48		
		升旗台					
366	040101003005	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	6.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 41 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
367	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	5.6		
368	040103003032	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	0.1632		
369	010501001029	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.99		
370	010502001009	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.4		
371	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0119		
372	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.0007		
373	010401001021	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.4868		
374	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 40厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 中国红大理石	m2	6.6		
		毛石楼梯					
375	010403008001	石台阶	1. 石料种类、规格: 毛石 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 抹灰砂浆: 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m3	8.6625		
		成品垃圾桶					
376	050307018002	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 详见图纸	个	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 42 页 共 102 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 43 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
384	041001003001	拆除基层	1. 破除原有地面硬化（200厚水泥稳定碎石基层） 2. 厚度：200mm 3. 拆除废料外运：运距综合考虑	m2	2018.01		
385	041001001003	破除路面切缝	1. 水泥混凝土路面切缝，缝厚20cm	m	3918.47		
386	040103002001	地面回填	1. 素土夯实，压实系数≥93% 2. 回填级配碎石	m3	2443.3		
387	040203007001	地面硬化	1. 150mm厚C30混凝土面层（随捣随抹平，水养生）	m2	8683.07		
388	040202010001	碎石（地面硬化）	1. 100mm厚级配碎石垫层	m2	8683.07		
389	040203007002	沥青灌缝（地面硬化）	1. 路面硬化每块长度4m，缝宽20mm填沥青灌缝	m	2170.77		
390	040203007003	道路硬化	1. 200mm厚C30混凝土面层（随捣随抹平，水养生）	m2	5124.12		
391	040202010002	碎石（道路硬化）	1. 150mm厚级配碎石垫层	m2	5124.12		
392	040203007005	沥青灌缝（道路硬化）	1. 路面硬化每块长度4m，缝宽20mm填沥青灌缝	m	1281.03		
393	040203006001	沥青混凝土	1. 4cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 改性乳化沥青PC-3沾油层（0.5L/m ² ） 3. 5cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20C 4. 改性乳化沥青PC-3沾油层（0.5L/m ² ） 5. 接缝：自粘性抗裂贴，规格50cm宽 6. 原水泥路面层（铣刨1cm）	m2	7080.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 44 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
394	040204001001	停车位植草砖	1. 400*200*80绿色环保复合材料八字植草砖 2. 30厚中砂垫层 3. 150厚C30素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 6. 撒草籽	m2	1669.76		
395	040204001002	停车位透水砖	1. 230*110*50红色透水砖收边 2. 40厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 150厚C30素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m2	216.67		
396	050101002001	清除草皮	1. 植草砖杂草清理	m2	130.02		
397	040103003003	余方弃置	1. 挖装土方，外运运距综合考虑 2. 清杂厚度：30cm	m3	39.01		
398	040204001003	人行道块料铺设	1. 红色透水砖230*110*50厚 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土基层 4. 250厚级配碎石垫层调平 5. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$	m2	129.37		
399	040204001004	特色铺装	1. 仿石生态PC砖（600*300*25），工字铺 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实 $\geq 95\%$	m2	1896.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 45 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	040204001005	楼梯铺装	1. 450*150*20芝麻灰花岗岩 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 300厚 C25混凝土独立基础，HRB300 Φ16双层钢筋间距200mm 4. 100厚 C25 混凝土垫层 5. 素土夯实>93%	m2	11.95		
401	040204001006	汀步	1. 块料品种、规格：500*400*100火烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：1:2.5水泥砂浆	m2	645.12		
402	040205007001	标线	1. 材料品种：热熔型 2. 类型：道路标线	m2	520.07		
403	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：仿花岗岩芝麻灰岩路平石1000*300*150 2. 垫层材料品种、厚度：C25混凝土后座 3. 含模板 4. 砂浆：M20地面砂浆	m	245.51		
404	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：仿花岗岩芝麻灰岩路平石1000*100*150 2. 垫层材料品种、厚度：C25混凝土后座 3. 含模板 4. 砂浆：M20地面砂浆	m	264.06		
		03排水工程					
		03排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 46 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水沟					
405	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m 2. 外运运距综合考虑	m3	53.02		
406	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1244.69		
407	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	452.16		
408	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方装车及外运 2. 运距:运距综合考虑	m3	724.97		
409	040501016001	砌体方沟（300*400明沟）	1. 断面规格:300*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥防水砂浆抹灰	m	75.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 47 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	040501016002	砌体方沟（500*600明沟）	1. 断面规格:500*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥防水砂浆抹灰	m	98.33		
411	040501016003	砌体方沟（600*800明沟）	1. 断面规格:600*800mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥防水砂浆抹灰	m	57.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 48 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
412	040501016004	砌体方沟（800*100明沟）	1. 断面规格:800*1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥防水砂浆抹灰	m	20.76		
413	040501016005	砌体方沟（300宽盖板沟）	1. 断面规格:300*400 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖沟壁 4. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆内壁压光 5. 盖板材质及规格:100厚预制C25混凝土沟盖板，内配12厘双层双向钢筋	m	396.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 49 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
414	040501016006	砌体方沟（400宽盖板沟）	1. 断面规格:400*500 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖沟壁 4. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆内壁压光 5. 盖板材质及规格:100厚预制C25混凝土沟盖板，内配12厘双层双向钢筋	m	595		
415	040501016007	排水沟加盖	1. 排水沟加盖板:400*500 2. 盖板材质及规格:100厚预制C25混凝土沟盖板，内配12厘双层双向钢筋	m	96.64		
416	040501005001	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN500 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	47.34		
		雨水工程					
417	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2753.24		
418	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	573.34		
419	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:机制砂 2. 密实度:夯实	m3	772.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 50 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
420	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑 2. 密实度:夯实	m3	856.42		
421	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:1. 废弃料品种:土方装车及外运 2. 运距:运距综合考虑	m3	2244.45		
422	040501005002	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN200 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	605.39		
423	040501005003	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	931.62		
424	040501005004	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN500 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	635.07		
425	040504002001	圆形混凝土沉泥井 Φ1000	1. 垫层、基础材质:C15混凝土垫层 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 抹灰:M10水泥砂浆抹 5. 盖板材质、规格:C30混凝土 6. 钢筋:钢筋制作、安装 7. 井盖:球墨铸铁井盖 Φ700 8. 详见图集:20S515, 页313	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 51 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
426	040504002004	圆形混凝土雨水检查井 Φ1000	1. 垫层、基础材质:C15混凝土垫层 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 抹灰:M10水泥砂浆抹 5. 盖板材质、规格:C30混凝土 6. 钢筋:钢筋制作、安装 7. 井盖:球墨铸铁井盖 Φ700 8. 详见图集:20S515, 页29	座	43		
427	040504010001	平算式单算雨水口 700*400	1. 垫层材质:C20细石混凝土 2. 底板材质:C20混凝土 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 篦子:球墨铸铁雨水口篦子450*750mm 5. 详见图集:16S518, 页39	座	109		
428	041201006001	挡土板	1. 支密板挡土板双面（含横撑）	m2	1994.35		
		污水工程					
429	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	75.56		
430	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:机制砂 2. 密实度:夯实	m3	20.13		
431	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑 2. 密实度:夯实	m3	49.51		
432	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	4.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 52 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
433	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方装车及外运 2. 运距:运距综合考虑	m3	70.73		
434	040501005005	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN200 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	104.95		
		模板、井字架					
435	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 管、渠道及其他管、渠道平基 复合木模 合并制作 子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m2	347.87		
436	070101003001	池底板模板	1. 构筑物及池类平池底木模	m2	24.6302		
437	070101006001	池壁模板	1. 构筑物及池类圆形池壁 木模	m2	58.78		
438	041201001001	井字架（03排水工程）	1. 木制井字架 井深(m以内) 2	项	27		
		04污水工程					
		04污水工程					
		化粪池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 53 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
439	040504009001	玻璃钢化粪池	1. 名称:成品玻璃钢化粪池 2. 有效容积:2m³ 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 原土回填, 200厚C25钢筋混凝土 5. C30混凝土井圈; 井筒M7.5水泥砂浆MU10砖 6. 600×600带锁井盖, D400球墨铸铁材料 7. 面层尺寸: 2850mm×1500mm 3. 其余详见施工图纸:污水工程PS-05成品化粪池大样图	座	1		
440	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	15.43		
441	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	11.49		
442	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方装车及外运 2. 运距:运距综合考虑	m3	2.22		
		05绿化工程					
		05绿化工程					
443	040101001001	挖一般土方	1. 表面清杂,土方开挖500厚,场地平整压实(压实度≥93%)	m3	16711.475		
444	050101004001	栽植土换填	1. 清理原有土面 2. 回填种植土厚度30cm	m3	821.037		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 54 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
445	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:3-5cm 2. 株高:100-150cm 3. 冠径:150cm 4. 种类:黄皮 5. 养护期:12个月	株	35		
446	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:15cm 2. 株高:250cm 3. 冠径:300-350cm 4. 种类:美丽异木棉 5. 养护期: 12个月	株	15		
447	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 株高:200-250cm 3. 冠径:200-300cm 4. 种类:香樟 5. 养护期:12个月	株	89		
448	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 株高:200-250cm 3. 冠径:200-300cm 4. 种类:红花羊蹄甲 5. 养护期:12个月	株	33		
449	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:3-5cm 2. 株高:100-150cm 3. 冠径:150cm 4. 种类:龙眼 5. 养护期:12个月	株	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 55 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
450	050103001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 株高:200-250cm 3. 冠径:200-300cm 4. 种类:桂花 5. 养护期:12个月	株	14		
451	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红花继木球 2. 株高:60-80cm 3. 冠径:150cm 4. 养护期:12个月	株	50		
452	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:紫叶李 2. 株高:200-250cm 3. 冠径:150cm 4. 养护期:12个月	株	51		
453	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:80-100cm 3. 冠径:80-100cm 4. 养护期:12个月	株	184		
454	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高:80-100cm 3. 冠径:80-100cm 4. 养护期:12个月	株	17		
455	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:红花继木 2. 株高/冠径:15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	218.87		
456	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:兰花草 2. 株高/冠径:15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	494.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 56 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:15-20/10 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	445.95		
458	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:鹅掌柴 2. 株高/冠径:15-20/15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	1040.45		
459	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:紫花满天星 2. 株高/冠径:15-20/10-10 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	989.24		
460	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:大叶黄杨 2. 株高/冠径:15-20/15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	349.95		
461	050403001001	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑竹长3m内	株	194		
462	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围:砍伐乔木、挖树兜(胸径cm) 10以内 2. 含弃运	株	3		
463	050101001002	砍伐乔木	1. 胸径范围:砍伐乔木、挖树兜(胸径cm) 20以内 2. 含弃运	株	10		
464	050101001003	砍伐乔木	1. 胸径范围:砍伐乔木、挖树兜(胸径cm) 30以内 2. 含弃运	株	2		
465	050101001004	砍伐乔木	1. 胸径范围:砍伐乔木、挖树兜(胸径cm) 50以内 2. 含弃运	株	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 57 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
466	050101001005	砍伐乔木	1. 胸径范围:砍伐乔木、挖树兜(胸径cm) 70以内 2. 含弃运	株	3		
		06外立面工程					
		06外立面改造（固定单价）					
		龙归镇留村外墙漆一					
		做法一					
467	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 10mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条 3. 刮专用腻子二遍 4. 喷涂料底漆一遍 5. 涂料面漆二遍 6. 脚手架搭拆 7. 含利润、管理费、文明措施费等，含税	m2	2931.27		
		做法二					
468	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 10mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2. 专用腻子(一遍) 3. 涂料(一底一面) 4. 脚手架搭拆 5. 含利润、管理费、文明措施费等，含税	m2	944.11		
		龙归镇留村外墙漆二					
		做法一					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 58 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
469	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 10mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条 3. 刮专用腻子二遍 4. 喷涂料底漆一遍 5. 涂料面漆二遍 6. 脚手架搭拆 7. 含利润、管理费、文明措施费等，含税	m2	1025.59		
		做法二					
470	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 10mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2. 专用腻子(一遍) 3. 涂料(一底一面) 4. 脚手架搭拆 5. 含利润、管理费、文明措施费等，含税	m2	44.89		
		06外立面改造（非固定单价）					
		龙归镇留村外墙漆一					
		墙裙					
471	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式:10mm厚1:3水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格:240*60*5厚条形通体砖	m2	1006.33		
		围墙成品水泥仿古瓦					
472	010901001001	瓦屋面（围墙成品瓦屋面）	1. 瓦品种、规格:成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 粘结层砂浆的配合比:M7.5水泥砂浆砌轻质砖	m	959.74		
		顶层女儿墙飘檐一					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 59 页 共 102 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 60 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	010901001005	瓦屋面（顶层无女儿墙飘檐）	1. 瓦品种、规格：西瓦深蓝色，盾瓦护边 2. 金属檩条材料品种、规格：60*40*3厚镀锌方通、50*50*3厚镀锌方通 3. 接缝、嵌缝材料种类：封8mm硅酸钙板刮外墙耐水腻子	m	33.65		
		原墙体拆除					
478	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	6.48		
		龙归镇留村外立面（真石漆）					
		外立面部分					
479	011404001001	墙面喷刷涂料（做法一）	1. 10mm厚1:3水泥防水砂浆 2. 天棚、墙柱面粘贴PVC阴阳角护角条 3. 抗碱底漆一遍 4. 米黄色真石漆 做法： (1) 墙面打磨、清理干净 (2) 满挂玻璃纤维网 (3) 耐水型腻子二遍 (4) 刷底漆一遍 (5) 刷真石漆二遍 (6) 刷罩面漆一遍	m2	144.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 61 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
480	011404001002	墙面喷刷涂料（做法二）	1. 抗碱底漆一遍 2. 米黄色真石漆 做法： (1) 墙面打磨、清理干净 (2) 满挂玻璃纤维网 (3) 耐水型腻子二遍 (4) 刷底漆一遍 (5) 刷真石漆二遍 (6) 刷罩面漆一遍	m2	11495.088		
481	011404001003	墙面喷刷涂料（做法三）	1. 铲除松散抹灰层 2. 10+5mm厚1:3水泥防水砂浆 3. 满挂铁丝网 4. 天棚、墙柱面粘贴PVC阴阳角护角条 5. 抗碱底漆一遍 6. 米黄色真石漆 做法： (1) 墙面打磨、清理干净 (2) 满挂玻璃纤维网 (3) 耐水型腻子二遍 (4) 刷底漆一遍 (5) 刷真石漆二遍 (6) 刷罩面漆一遍	m2	301.12		
		原墙体拆除					
482	011601001002	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	61.78		
		新砌墙体					
483	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	14.32		
		窗花					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 62 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
484	020412010001	花窗	1. 成品四叶草型陶瓷小窗花	m2	117.8		
485	010503006001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25预制钢筋混凝土过梁 2. 含模板制安	m3	9.32		
486	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.719		
		墙裙					
487	011203003003	块料墙、柱面	1. 安装方式:10mm厚1:3水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格:240*60*5厚条形通体砖	m2	2129.93		
		围墙成品水泥仿古瓦					
488	010901001006	瓦屋面（围墙成品瓦屋面）	1. 瓦品种、规格:成品水泥仿古瓦刷深灰色漆 2. 粘结层砂浆的配合比:M7.5水泥砂浆砌轻质砖	m	1262.93		
		顶层女儿墙飘檐一					
489	010901001007	瓦屋面（顶层女儿墙飘檐一）	1. 瓦品种、规格:西瓦深蓝色, 盾瓦护边 2. 金属檩条材料品种、规格:60*40*3厚镀锌方通、50*50*3厚镀锌方通 3. 格栅:50*65*1厚铝扣板格栅 4. 防锈漆一遍+浅灰色金属漆一遍	m	175.06		
		顶层女儿墙飘檐二					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 63 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
490	010901001008	瓦屋面（顶层女儿墙飘檐二）	1. 瓦品种、规格：西瓦深蓝色，盾瓦护边 2. 金属檩条材料品种、规格：60*40*3厚镀锌方通、50*50*3厚镀锌方通 3. 接缝、嵌缝材料种类：封8mm硅酸钙板刮外墙耐水腻子	m	386.81		
		顶层无女儿墙飘檐					
491	010901001009	瓦屋面（顶层无女儿墙飘檐）	1. 瓦品种、规格：西瓦深蓝色，盾瓦护边 2. 金属檩条材料品种、规格：60*40*3厚镀锌方通、50*50*3厚镀锌方通 3. 接缝、嵌缝材料种类：封8mm硅酸钙板刮外墙耐水腻子	m	548.71		
		公厕翻新					
		拆除部分					
492	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖及找平层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	11.325		
493	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有地台 2. 废料外运运距综合考虑	m3	3.2799		
494	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有刮塑层及找平层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	43.038		
495	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有隔断 2. 废料外运运距综合考虑	m2	6.8202		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 64 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
496	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有墙裙及找平层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	27.828		
497	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体 2. 废料外运运距综合考虑	m3	0.6704		
498	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原有洗手台 2. 废料外运运距综合考虑	套	2		
		地面部分					
499	011102003001	块料楼地面（蹲位）	1. 面铺600*600*10厚防滑砖 2. 15厚1:2水泥砂浆找平层 3. 40厚C20细石混凝土 4. 陶粒填充250厚 5. 1:2水泥防水砂浆20厚 6. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层，沿墙翻起400 7. 1:2水泥防水砂浆20厚	m2	9.6678		
500	011102003002	块料楼地面（室内地面）	1. 面铺600*600*10厚防滑砖 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 80厚C20砼垫层，1%坡向地漏 4. 轻集料陶粒混凝土填充250厚	m2	23.1936		
		墙面部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 65 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	011203003004	块料墙、柱面	1. 陶瓷砖300*600 2. 10厚DWS砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）到顶2.7米高 4. 15厚DPM5砂浆打底扫毛 5. 墙体基层清理干净，刷专用界面剂一遍	m2	64.524		
502	011207003001	成品隔断	1. 新建抗倍特板隔断	m2	26.856		
503	011402002001	金属窗油漆	1. 原有窗花喷灰色真石漆	m2	1.68		
		天面部分					
504	011302001001	平面吊顶天棚	1. 600*600铝扣板天花	m2	20.2264		
		龙归镇留村幼儿园、水冲坪文化室外立面					
		拆除部分					
505	011601001004	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	3.27		
506	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有墙面、天花腻子层	m2	471.53		
507	011610002001	金属门窗拆除	1. 防盗网拆除	m2	40.6447		
508	011610002002	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	樘	6		
		屋面防水					
509	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆面层 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 3厚SBS卷材防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	91.44		
		地面部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 66 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
510	011102003003	块料楼地面（室内地面）	1. 800*800*10厚陶 瓷地砖 2. 水泥浆一道 3. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 4. 原钢筋混凝土楼 板	m2	116.84		
511	011102003004	块料楼地面（卫生间）	1. 600*600*8厚防 滑陶瓷地砖 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防 水涂料 4. 20厚DSM20砂浆 找平层找1%坡, 坡 向地漏 5. 陶粒填充层 6. 结构楼板清理干 净	m2	3.87		
512	011102003005	块料楼地面（阳台）	1. 800*800*10厚陶 瓷地砖 2. 1.5厚聚氨酯防 水涂料(四周高出 地面完成面100) 3. 20厚DSM20砂浆 找平层 4. 素水泥浆一遍 5. 结构楼板清理干 净	m2	18.45		
513	011105003001	块料踢脚线	1. 8厚面砖, 水泥擦 缝 2. 4厚瓷砖胶粘结 层 3. 墙体基层清理干 净, 刷专用界面剂 一遍	m2	6.68		
514	011102001001	石材楼地面	1. 2.0厚芝麻灰门 槛石 2. 水泥浆一道 3. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 4. 原钢筋混凝土楼 板	m2	0.528		
		墙面部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 67 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
515	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.27		
516	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 15厘棕灰色护墙板 2. 9厘基层板 3. 轻钢龙骨	m2	30.39		
517	011404001004	墙面喷刷涂料（室内墙面）	1. 白色无机涂料底漆一道、面漆二道 2. 2厚防潮腻子刮平 3. 刷专用界面剂一遍 4. 铲除原有腻子层 5. 墙体基层清理干净	m2	291.09		
518	011404001005	墙面喷刷涂料（室外墙面）	1. 原瓷砖面 2. 1.5厚聚合物水泥JS防水涂一遍 3. 3mm抗裂砂浆刮一遍 4. 天棚、墙柱面粘贴PVC阴阳角护角条 5. 米黄色真石漆做法: (1) 墙面打磨、清理干净 (2) 刷底漆一遍 (3) 满挂玻璃纤维网 (4) 刷真石面漆二遍 (5) 耐水型腻子二遍 (6) 刷罩面漆一遍	m2	290.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 68 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	011203003005	块料墙、柱面（卫生间墙面）	1. 8厚陶瓷砖300*600 2. 砖背5厚瓷砖胶贴面砖墙面 3. 砖背涂刷同品牌背胶 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）到顶2.2米高 5. 墙体基层清理干净	m2	17.76		
		天棚部分					
520	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 白色无机涂料底漆一遍、面漆二遍 2. 防潮腻子二遍	m2	180.44		
521	011302001002	平面吊顶天棚	1. 挂0.8厚铝扣板, 600*600mm 2. 轻钢龙骨(上人吊顶须验算龙骨断面) 3. Φ6钢筋吊杆, 双向吊点中距600, 与角钢焊接 4. Φ10膨胀螺栓固定4#角钢, 通长	m2	104.94		
522	011302001003	平面吊顶天棚	1. 挂0.8厚铝扣板, 300*300mm 2. 轻钢龙骨(上人吊顶须验算龙骨断面) 3. Φ6钢筋吊杆, 双向吊点中距600, 与角钢焊接 4. Φ10膨胀螺栓固定4#角钢, 通长	m2	3.86		
		门窗部分					
523	010807004001	防盗网	1. 不锈钢防盗网安装	m2	42.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 69 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	010802001001	铝合金平开门	1. 门洞口尺寸:M0921/900*2100 2. 开启方式:平开 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化磨砂玻璃	樘	1		
525	010802003001	不锈钢门	1. 门代号:M0921/900*2100 2. 框、扇材质:不锈钢门	樘	5		
526	010804005001	金属格栅门	1. 门洞口尺寸:M3022/3000*2200 2. 门框、扇材质:铁艺大门	m2	6.6		
		06安装工程					
		公厕翻新					
		电气工程					
527	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4		
528	030405015001	风扇	1. 名称:墙排式排气扇 2. 规格:250*250	台	2		
529	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 H=1.3m	套	2		
530	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:明装 4. 配电箱利旧使用	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 70 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
531	030412001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 配管利旧使用	m	30.45		
532	030412004001	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线利旧使用	m	74.1		
533	030413001002	普通灯具	1. 名称:拆除吸顶灯	套	6		
534	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8		
		给排水工程					
535	031003014001	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:承插	个	3		
536	031002001001	阀门	1. 类型:给水闸阀 2. 规格、压力等级:DN60 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
537	031002011001	水表	1. 类型:用户水表 2. 型号:镀锌 3. 规格:DN60 4. 连接形式:螺纹	组	1		
538	031003004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品拖把池 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水龙头	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 71 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
539	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式（瓷低水箱） 3. 附件名称、数量:1套冲洗阀及冲洗管,1个陶瓷存水弯	组	8		
540	031003007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 3. 附件名称、数量:智能小便斗、感应开关	组	2		
541	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水龙头,1个DN15角阀带装饰盖,1条DN15金属软管,1套排水栓,1个存水弯	组	2		
542	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN60 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道消毒、冲洗	m	34.86		
543	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN160 4. 连接形式:粘接	m	14.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 72 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
544	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN75 4. 连接形式: 粘接	m	14.85		
545	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 普通水龙头 2. 材质: 不锈钢 3. 型号: DN25	个	1		
546	031001008004	塑料管	1. 名称: 拆除PVC-U排水管 2. 材质、规格: DN150	m	15		
547	031001008005	塑料管	1. 名称: 拆除PVC-U排水管 2. 材质、规格: DN100	m	29		
548	031003007002	小便器	1. 名称: 拆除小便器	组	2		
549	031003006002	大便器	1. 名称: 拆除蹲厕	组	8		
550	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 拆除洗脸盆	组	2		
551	031401001002	脚手架	1. 脚手架搭拆费	项	1		
		留村幼儿园、水冲坪文化室					
		电气工程					
552	030413002001	装饰灯	1. 名称: 嵌入式led平板灯 2. 规格: 600*600	套	12		
553	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: ϕ 300 3. 安装方式: 吸顶安装	套	8		
554	030405015002	风扇	1. 名称: 吸顶式排气扇 2. 规格: 288*288mm	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 73 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
555	030413014001	插座	1. 名称:二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	12		
556	030413014002	插座	1. 名称:埋地插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	3		
557	030413014003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 15A 3. 安装方式:明装	套	8		
558	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:二极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 H=1.3m	套	3		
559	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 H=1.3m	套	5		
560	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 H=1.3m	套	2		
561	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	60		
562	030402011002	成套配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:明装 4. 配电箱利旧使用	台	2		
563	030402011003	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:明装 4. 配电箱利旧使用	台	1		
564	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 配管利旧使用	m	305.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 74 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
565	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线利旧使用	m	482.5		
566	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线利旧使用	m	517.03		
		07厨房及农用房					
		07农用房					
		土石方工程					
567	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	73.73		
568	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	8.6		
569	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	61.56		
570	010103002001	余方弃置	1. 装土方,外运运距综合考虑	m3	11.54		
		砌筑工程					
571	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240厚 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	21.28		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 75 页 共 102 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 76 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
584	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	3		
585	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:斜屋面模板 2. 坡度:11° 19' 至26° 34'	m2	79.78		
586	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 坡度:11° 19' 至26° 34'	m2	47.94		
587	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.976		
588	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内 4. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.693		
589	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.171		
590	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.097		
591	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.021		
592	040901010001	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	64		
593	040901010002	钢筋机械连接	1. 套简直螺纹钢接头 Φ18以内	个	4		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 77 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
594	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方钢100*100*2、C型钢100*50*20*2	t	0.54		
		门窗工程					
595	010802003001	防盗门	1. 门代号:M1 2. 门洞口尺寸:1200*2100 3. 材质: 不锈钢防盗门	m2	2.44		
596	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号:C1 2. 窗洞口尺寸:2000*1800 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	m2	6.97		
		屋面及防水工程					
597	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:2.5厚树脂瓦	m2	92.34		
		楼地面装饰工程					
598	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚M20(1:2)水泥砂浆抹面压光。 2、素水泥浆一道。 3、现浇钢筋混凝土楼板(随打随抹光压平)	m2	57.38		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 78 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
599	011403001001	抹灰面油漆	内墙面 1) 墙面清理干净,刷专用界面剂一遍; 2) 15厚M5(1:1:6)水泥石灰砂浆打底。 3) 5厚M10(1:1:4)水泥石灰砂浆抹面。 4) 刷白灰水两遍(加胶)。	m2	111.69		
600	011403001002	抹灰面油漆	外墙面 1) 喷滚刷外墙涂料两遍 2) 封固底漆一道 3) 刮柔性耐水腻子两遍 4) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5) 15厚M20防水砂浆(掺改性聚丙烯纤维0.9kg/m³,及水泥用量3.8%的防水粉)分两次抹灰,中间压入一层热镀锌电焊网(丝径0.9mm,孔径12.7*12.7mm) 6) 满挂用C8锚栓双向中距≤500与结构墙体锚固 6) 刷专用界面剂一遍	m2	115.36		
601	011403001003	抹灰面油漆	天棚 1. 素水泥浆一遍 2. 耐水腻子刮平	m2	73.82		
		07厨房					
		土石方工程					
602	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	36.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 79 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
603	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	5.42		
604	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	31.83		
605	010103002001	余方弃置	1. 装土方,外运运距综合考虑	m3	5.68		
		砌筑工程					
606	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240厚 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	13.23		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
607	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.3		
608	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.14		
609	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.87		
610	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.27		
611	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1		
612	010502029001	散水	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂铺垫 4. 素土夯实	m2	9.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 80 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
613	010502031001	坡道	1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂铺垫	m2	7.74		
614	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	7.24		
615	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.88		
616	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	15.36		
617	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	22.96		
618	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	16.48		
619	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	2.28		
620	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：屋面模板	m2	43.47		
621	010505006001	梁模板	1. 模板形式：梁模板	m2	22.96		
622	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.411		
623	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.346		
624	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.584		
625	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	0.576		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 81 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
626	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) ϕ 10以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.014		
		门窗工程					
627	010802003001	防盗门	1. 门代号:M1 2. 门洞口尺寸:1200*2100 3. 材质: 不锈钢防盗门	m2	2.44		
628	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号:C1 2. 窗洞口尺寸:2000*1800 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格: 铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	m2	3.49		
		楼地面装饰工程					
629	011102003001	块料楼地面	1、10厚成品600*600抛光地砖铺实拍平,同色水泥浆擦缝。 2、20厚M15(1:3)干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3、20厚M15(1:3)水泥砂浆找平 4、素水泥浆一道 5、素土夯实	m2	29.78		
630	010502030001	地坪	1. 80mm厚C15地坪	m2	29.78		
631	011105003001	块料踢脚线	1、基层界面处理,详附注。 2、15厚M5(1:1:6)水泥石灰砂浆。 3、5厚M20(1:2)水泥砂浆抹面 4、8厚抛光砖,水泥浆擦缝,高度100。	m2	2.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 82 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		油漆、涂料、裱糊工程					
632	011403001001	抹灰面油漆	内墙面 1) 墙面清理干净,刷专用界面剂一遍; 2) 15厚M5(1:1:6)水泥石灰砂浆打底。 3) 5厚M10(1:1:4)水泥石灰砂浆抹面。 4) 腻子刮面砂纸打磨光滑。 5) 封底涂料(一道)。 6) 乳胶漆(或内墙涂料)二道。	m2	61.95		
633	011403001002	抹灰面油漆	外墙面 1) 喷滚刷外墙涂料两遍 2) 封固底漆一道 3) 刮柔性耐水腻子两遍 4) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5) 15厚M20防水砂浆(掺改性聚丙烯维0.9kg/m ³ ,及水泥用量3.8%的防水粉)分两次抹灰,中间压入一层热镀锌电焊网(丝径0.9mm,孔径12.7*12.7mm) 6) 满挂用C8锚栓双向中距≤500与结构墙体锚固 6) 刷专用界面剂一遍	m2	67.26		
		07安装工程					
		农用房					
		电气工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 83 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
634	030413005001	工厂灯	1. 名称:Ø400吊灯 2. 规格:60W 3. 安装形式:吊式安装	套	2		
635	030413014001	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	2		
636	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 H=1.3m	套	1		
637	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	5		
638	030402011001	成套配电箱	1. 名称:总配电箱AP（农用房） 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:明装	台	1		
639	030412002001	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:24*10	m	32.554		
640	030412004001	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:单相	m	45.83		
641	030412004002	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:单相	m	58.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 84 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
642	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:G50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	30		
643	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22 3. 规格:3*10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):1kV	m	30		
644	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1		
645	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费	项	1		
		防雷接地					
646	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 材质:利用混凝土柱内至少2根竖向主筋Φ>16作接地引下线	m	13.3		
647	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:引下线断接卡子 2. 型号:利用柱内两队主筋	个	4		
648	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用地梁主筋 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:暗装	m	32.93		
649	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
650	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1		
		2#厨房					
		电气工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 85 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
651	030413005002	工厂灯	1. 名称:Ø400吊灯 2. 规格:60W 3. 安装形式:吊式安装	套	2		
652	030413014002	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	4		
653	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 H=1.3m	套	1		
654	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	7		
655	030402011002	成套配电箱	1. 名称:总配电箱AP（2#厨房） 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:明装	台	1		
656	030412002002	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:24*10	m	27.82		
657	030412004003	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:单相	m	43.745		
658	030412004004	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:单相	m	46.317		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 86 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
659	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:G50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	30		
660	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22 3. 规格:3*10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):1kV	m	30		
661	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1		
		防雷接地					
662	030410003002	引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 材质:利用混凝土柱内至少2根竖向主筋Φ>16作接地引下线	m	12.47		
663	030410004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用地梁主筋 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:暗装	m	25.28		
664	030410012002	防雷断接卡、箱	1. 名称:引下线断接卡子 2. 型号:利用柱内两队主筋	个	4		
665	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
666	030416027002	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1		
		给排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 87 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
667	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套冷水龙头, 1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	组	1		
668	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道消毒、冲洗	m	0.429		
669	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道消毒、冲洗	m	1.25		
670	031401001005	脚手架	1. 脚手架搭拆费	项	1		
		08三线整治工程					
		08三线整治工程					
671	040803002001	电缆保护管	1. 规格:Φ110 2. 材质:PVC 3. 敷设方式:埋地敷设	m	22		
672	040803002002	电缆保护管	1. 规格:Φ125 2. 材质:镀锌钢管 3. 敷设方式:埋地敷设	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 88 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
673	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:通信双叶井 2. 垫层、基础材质及厚度:120厚C25 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 4. 勾缝、抹面要求:防水砂浆抹面 5. 盖板材质、规格:C30混凝土	座	3		
674	031103007001	新设架空吊线	1. 名称:新设架空吊线 2. 型号:钢绞线7/2.2	m	2712		
675	030411001001	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土 3. 规格:7m	基	17		
676	030411001002	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土 3. 规格:9m	基	25		
677	030411005001	拉线	1. 名称:拉线 2. 型号:钢绞线7/2.6	根	23		
678	040303002001	立杆水泥护墩	1. 名称:立杆水泥护墩	m3	10.8		
679	030412001001	配管	1. 名称:墙壁式配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32	m	1710		
680	030412001002	配管	1. 名称:埋地式配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32	m	124		
681	030412001003	配管	1. 名称:墙壁式配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50	m	48		
682	030412001004	配管	1. 名称:埋地式配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50	m	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 89 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
683	030412001005	配管	1. 名称:墙壁式配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100	m	250		
684	031103008002	光缆	1. 名称:新设12芯光缆 2. 型号:GYTA-12B1.3	m	366		
685	031103008003	光缆	1. 名称:新设24芯光缆 2. 型号:GYTA-24B1.3	m	8697		
686	031103008004	光缆	1. 名称:新设48芯光缆 2. 型号:GYTA-48B1.3	m	1930		
687	031103008005	光缆	1. 名称:新设96芯光缆 2. 型号:GYTA-96B1.3	m	870		
688	031103008006	光缆	1. 名称:蝶形光缆 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:墙壁	m	10000		
689	031103026001	配线箱	1. 名称:48芯光分箱 2. 种类:挂壁式	套	19		
690	031103025001	交接箱	1. 名称:144芯光交箱 2. 种类:杆上安装	个	4		
691	031103025002	交接箱	1. 名称:1200芯光纤到户光交箱 2. 种类:落地式	个	1		
692	031103011001	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端接头	芯	570		
693	031103010001	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 规格:6芯	头	8		
694	031103010002	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 规格:12芯	头	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 90 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
695	031103010003	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 类别:48芯光缆接头盒 3. 规格:12芯	头	4		
696	031103010004	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 规格:24芯	头	21		
697	031103010005	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 类别:48芯光缆接头盒 3. 规格:24芯	头	4		
698	031103013001	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:6芯	段	8		
699	031103013002	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:12芯	段	23		
700	031103013003	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:24芯	段	27		
701	031103013004	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:48芯	段	4		
702	031103008007	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 敷设方式:原有光缆路由线路整修、拆除旧缆、皮线迁改等	m	4640		
703	031103008008	拆除光缆	1. 型号:拆除架空光缆 2. 规格:12芯	m	1520		
704	031103008009	拆除光缆	1. 型号:拆除架空光缆 2. 规格:24芯	m	4110		
705	031103008010	拆除光缆	1. 型号:拆除蝶形光缆	m	1680		
706	031103007002	拆除架空吊线	1. 名称:拆除架空吊线 2. 型号:钢绞线7/2.2	m	670		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 91 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
707	041001010001	拆除电杆	1. 名称:拆除电杆	根	21		
708	080702019001	标识牌	1. 名称:安装宣传警示牌及红白PVC DN25警示套管(3m) 2. 规格:不锈钢(400*200*2mm), 双面喷红/蓝漆, 双面白色字体	块	20		
		09三通一平工程					
		09三通一平工程-排水工程					
		雨水工程					
709	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	570.16		
710	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	194.72		
711	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:机制砂 2. 密实度:夯实	m3	75.36		
712	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑 2. 密实度:夯实	m3	199.66		
713	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:运距2km	m3	346.34		
714	040501005001	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN200 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	247.82		
715	040501005002	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN500 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	70.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 92 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
716	040504002001	圆形混凝土沉泥井 Φ1000	1. 垫层、基础材质:C15混凝土垫层 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 抹灰:M10水泥砂浆抹 5. 盖板材质、规格:C30混凝土 6. 钢筋:钢筋制作、安装 7. 井盖:球墨铸铁井盖 Φ700 8. 详见图集:20S515, 页313	座	6		
717	040504010001	平算式单算雨水口	1. 垫层材质:C20细石混凝土 2. 底板材质:C20混凝土 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 篦子:球墨铸铁雨水口篦子450*750mm 5. 详见图集:16S518, 页39	座	20		
718	040504002002	圆形混凝土雨水检查井 Φ1000	1. 垫层、基础材质:C15混凝土垫层 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 抹灰:M10水泥砂浆抹 5. 盖板材质、规格:C30混凝土 6. 钢筋:钢筋制作、安装 7. 井盖:球墨铸铁井盖 Φ700 8. 详见图集:20S515, 页29	座	11		
		污水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 93 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
719	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	652.85		
720	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	276.01		
721	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:机制砂 2. 密实度:夯实	m3	72.54		
722	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑 2. 密实度:夯实	m3	195.85		
723	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:运距2km	m3	345.94		
724	040501005003	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN200 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	224.42		
725	040501005004	双壁波纹管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	69.32		
726	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U排水管DN160 2. 连接形式:粘接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	45.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 94 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
727	040504002003	圆形混凝土沉泥井 Φ1000	1. 垫层、基础材质:C15混凝土垫层 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 抹灰:M10水泥砂浆抹 5. 盖板材质、规格:C30混凝土 6. 钢筋:钢筋制作、安装 7. 井盖:球墨铸铁井盖 Φ700 8. 详见图集:20S515, 页313	座	7		
728	040504002004	圆形混凝土污水检查井 Φ1000	1. 垫层、基础材质:C15混凝土垫层 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 抹灰:M10水泥砂浆抹 5. 盖板材质、规格:C30混凝土 6. 钢筋:钢筋制作、安装 7. 井盖:球墨铸铁井盖 Φ700 8. 详见图集:20S515, 页29	座	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 95 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
729	040504002005	方形混凝土污水检查井600*600	1. 垫层、基础材质:C15混凝土垫层 3. 井墙及底板材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 4. 抹灰:M10水泥砂浆抹 5. 盖板材质、规格:C30混凝土 6. 钢筋:钢筋制作、安装 7. 井盖:球墨铸铁井盖Φ600 8. 详见图集:20S515, 页326	座	1		
730	040504001001	砌筑入户格栅井300*500	1. 垫层、基础材质:C20混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU10砖和M7.5水泥砂浆砌筑 3. 抹灰:井壁内外用1:2水泥砂浆抹灰20mm厚 4. 混凝土井圈:C25混凝土 5. 井盖:球墨铸铁井盖300*500mm 8. 详见设计图纸大样	座	17		
		地面硬化工程					
731	040203007001	地面硬化	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:150mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1638.02		
732	040202010001	碎石（地坪硬化）	1. 100mm厚级配碎石垫层	m2	1638.02		
733	040601032001	变形缝	1. 材料品种、规格:缝宽20mm填沥青灌缝	m	273		
		模板、井字架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 96 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
734	070101003001	池底板模板	1. 构筑物及池类平池底木模	m2	45.3565		
735	070101006001	池壁模板	1. 构筑物及池类圆形池壁 木模	m2	455.0296		
736	041201001001	井字架（09三通一平工程）	1. 木制井字架 井深(m以内) 2	项	12		
		09三通一平工程-给水工程					
		给水工程					
737	040504001001	超声波流量计井	1. 类型:超声波流量计井 2. 井室净空尺寸:1380*1380mm 3. 其他:详见设计说明及图集07MS101-2/41 4. 井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）	座	1		
738	040504001002	砖砌阀门井	1. 类型:砖砌阀门井 2. 井室净空尺寸:400*400mm 3. 其他:详见设计说明及相应图集 4. 井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）	座	1		
739	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道冲洗、消毒	m	60.613		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 97 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
740	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE 给水管DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗 6. 管道冲洗、消毒	m	135.772		
741	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE 给水管DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗 6. 管道冲洗、消毒	m	78.62		
742	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
743	031002011001	水表	1. 名称: NB型远传智能水表 2. 安装部位(室内、外): 室外 3. 型号、规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	组	14		
744	031002011002	水表	1. 名称: 超声波流量计 2. 安装部位(室内、外): 室外 3. 型号、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: 1个DN50滤水器	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 98 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
745	031002007001	补偿器	1. 名称:双法兰限位伸缩接头 2. 安装部位(室内、外):室外 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1		
746	040502001001	铸铁管管件	1. 名称:盘承短管 2. 安装部位(室内、外):室外 3. 型号、规格:DN50, QT 4. 连接形式:法兰连接	个	2		
747	040502001002	铸铁管管件	1. 名称:盘插短管 2. 安装部位(室内、外):室外 3. 型号、规格:DN50, QT 4. 连接形式:法兰连接	个	1		
748	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	161.61		
749	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	126.67		
750	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	34.71		
751	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:运距2km	m3	125.16		
		10迁坟安置坟山工程					
		10市政工程					
		土建部分					
752	010103001001	清表	1. 路床碾压检验、场地清理	m2	13349.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 99 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
753	040202010001	碎石	1. 150mm厚碎石路面	m2	1033.2		
754	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:挖掘 机挖一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4016.82		
755	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:原土 回填 2. 密实度:夯实	m3	4843.74		
756	040202002001	路床(槽)整形	1. 坟位土方压实 2. 坟区修坡	m2	4706.36		
757	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	217.21		
758	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3.89		
759	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 沟槽、基坑回填 方	m3	101.01		
760	040103003001	余方弃置	1. 装土方,外运运 距综合考虑	m3	104.94		
761	040501016001	砌体方沟(900*700)	1. 断面规格:700*900 2. 垫层、基础材质 及厚度:100厚C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、 规格、强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑 Mu10砖沟壁 4. 砂浆强度等级、 配合比:15厚M20水 泥防水砂浆内壁、 沟底压光	m	178.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 100 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
762	010401007001	砖检查井	1. 尺寸:1.28*1.28*0.9m 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖沟壁 4. 砂浆强度等级、配合比:15厚M20水泥防水砂浆内壁、沟底压光	座	1		
763	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层木模	m2	60.35		
764	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:砼 2. 厚度:150mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C25	m3	18.02		
765	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:m7.5	m2	120.1		
766	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:30厚M20水泥砂浆抹面	m2	120.1		
767	040303015001	砖砌挡墙墙身	1. 标准砖 2. M7.5水泥砂浆 3. 180墙	m3	7.77		
768	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚M5水泥砂浆抹灰	m2	26.5		
769	011101006001	平面砂浆找平层	1. 30厚M20地面水泥砂浆	m2	20		
770	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	m3	1.4256		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 101 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
771	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	7.92		
		给水部分					
772	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U 给水管DN20	m	50		
773	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U 给水管DN25	m	520		
774	031002001001	金属阀门	1. 类型: 给水闸阀 2. 材质: UPVC球阀 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	10		
775	031002001002	金属阀门	1. 类型: 给水闸阀 2. 材质: UPVC球阀 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
776	031005016001	水箱	1. 类型: 不锈钢水箱 2. 容量: 2T 3. 规格: 1.85*1.05*1.24m 4. 其他: 尺寸含架子, 其余详见大样图纸YJ-10	台	1		
777	010502001001	独立基础	1. 水箱混凝土基础(C20) 2. 尺寸2.0*1.8*0.015m	m3	0.54		
778	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 水箱独立基础模板	m2	3.6		
		10绿化工程					
779	050102002001	移植单株灌木	1. 种类: 柏树 2. 株高: 100cm 3. 冠径: 40cm 4. 养护: 12个月	株	318		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 102 页 共 102 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境
整治项目

标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武江区龙归镇留村村人居环境
整治项目

标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	1016071.09			
2	专业工程暂估价	312565.03			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计		1328636.12			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C -C	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C		
1	自重式划船器	647.19	64.01	711.2					
2	双人漫步机	1891.35	187.05	2078.4					
3	双人健骑机	654.47	64.73	719.2					
4	单人椭圆机	929.41	91.92	1021.33					
5	三位扭腰器	856.13	84.67	940.8					
6	腰背按摩器	856.13	84.67	940.8					
7	上肢牵引器	428.06	42.34	470.4					
8	腿部按摩器	894.93	116.34	1011.27					
9	双人大转轮	1822.4	164.02	1986.42					
10	自重式坐推训练器	1166.13	151.6	1317.73					
11	和美留村广告牌	3700.61	333.06	4033.67					
12	樟荫小径	1321.33	118.65	1439.98					
13	小公园入口装饰-成品纺车轮	757.12	74.88	832					
14	小公园入口装饰-成品瓦罐	123.76	12.24	136					
15	小公园入口装饰-成品石墨盘	525.13	51.94	577.07					
16	小公园入口装饰-成品亚克力字体	803.71	79.49	883.2					
17	小公园入口装饰-Φ300防腐木	198.02	19.58	217.6					
18	字体立牌	8672	780.48	9452.48					
19	党建宣传牌	25276.16	2499.84	27776					
20	篮球架	7403.1	732.18	8135.28					
21	墙面花篮	582.4	57.6	640					
22	原有休憩亭修复	1820	180	2000					
23	乒乓球桌	10221.12	1010.88	11232					
24	花岗岩坐凳	7920	712.8	8632.8					
本页小计		79470.66	7714.97	87185.63					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C		
25	钢结构长廊	40506.67	3645.6	44152.27					
26	钢结构凉亭	28480	2563.2	31043.2					
27	村口标识	34209.28	3078.84	37288.12					
28	文化宣传栏	10931.2	983.81	11915.01					
29	留村标牌	45955.73	4545.07	50500.8					
30	厂区电动伸缩门	45936.8	4543.2	50480					包含伸缩门、智能驱动系统、智能控制系统、安装
本页小计		206019.68	19359.72	225379.4					
合计		285490.34	27074.69	312565.03					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇留村村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。