

新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

预算价

预算价 (小写)： 422,668.48

(大写)： 肆拾贰万贰仟陆佰陆拾捌元肆角捌分

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：




复核人：



编制时间：

复核时间：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水工程					73589.43	
		土方工程					9379.86	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：按图纸综合考虑 2. 挖土深度：按图纸综合考虑 3. 开挖方式：机械配合人工开挖	m ³	176.61	8.57	1513.55	
2	040305001001	垫层（石屑）	1. 材料：石屑垫层	m ³	8.87	161.42	1431.80	
3	040103001002	回填方（石屑）	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方粒径要求：按图纸综合考虑 4. 填方来源、运距：综合	m ³	26.28	131.93	3467.12	
4	040103001003	回填土方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：合格土 3. 填方粒径要求：按图纸综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填	m ³	70.98	19.93	1414.63	
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：3km	m ³	114.09	13.61	1552.76	
		管道工程					30147.22	
6	040501004010	HDPE双壁波纹管DN600（环刚度≥8KN/m ² ）	1. 材质及规格：DN600 HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 连接形式：承插橡胶圈接口 3. 铺设深度：按图纸综合考虑 4. 管道检验及试验要求：满足设计和规范要求	m	45	425.90	19165.50	
7	040501004006	HDPE双壁波纹管DN300（环刚度≥8KN/m ² ）	1. 材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 连接形式：承插橡胶圈接口 3. 铺设深度：按图纸综合考虑 4. 管道检验及试验要求：满足设计和规范要求	m	61.3	161.22	9882.79	
8	040501004007	HDPE双壁波纹管DN200（环刚度≥8KN/m ² ）	1. 材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 连接形式：承插橡胶圈接口 3. 铺设深度：按图纸综合考虑 4. 管道检验及试验要求：满足设计和规范要求	m	0.7	71.14	49.80	
本页小计							38477.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040501004009	PVC-U塑料雨水支管DN100	1、名称：污水支管 2、材质：PVC-U管 3、规格：DN100 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	27.5	38.15	1049.13	
		构筑物					34062.35	
10	040504009003	单口雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：60厚320*680C30成品钢筋混凝土雨水井盖 2. 垫层、基础材质及厚度：150厚C25素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格：120厚M7.5水泥砂浆烧结砖砌井墙	座	7	931.97	6523.79	
11	040201022002	排水暗渠	1. 断面尺寸：320*500 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20砼 3. 砌体材料：MU10砖 4. 砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑、1:2.5水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格：400*600*30厚盖板	m	84.8	239.55	20313.84	
12	040504001001	沉沙井	1. Φ 1000砖砌沉沙井 井深2m内	座	2	3270.82	6541.64	
13	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 型号：洗脸盆 材质：陶瓷 结构形式：柱式 型号：AP307 尺寸(mm)：565×480×850 3. 开关：混合开关	组	1	526.72	526.72	
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 普通式水龙头 2. 型号、规格：DN25	个	3	52.12	156.36	
		园建工程					204956.02	
		戏水小溪、沙池、湿沙池					65829.62	
15	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：按图纸综合考虑 2. 挖土深度：按图纸综合考虑 3. 开挖方式：机械配合人工开挖	m ³	101.57	8.57	870.45	
16	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：3km	m ³	101.57	13.61	1382.37	
本页小计							37364.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	040305001002	垫层（石屑）	1. 材料：石屑垫层	m3	7.85	161.42	1267.15	
18	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土种类：戏水小溪、湿沙池、沙池基础 2. 混凝土强度等级：C20	m3	15.89	677.26	10761.66	
19	070101001001	池底板	1. 混凝土种类：戏水小溪/湿沙池墙身/底板 2. 混凝土强度等级：C30抗渗混凝土 3. 厚度：150mm	m3	13.15	511.67	6728.46	
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.6572	5496.15	3612.07	
21	040305004001	砖砌体	1. 部位：沙池墙身 2. 材料品种、规格：Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 泄水孔材料品种、规格： 5. 滤水层要求： 6. 沉降缝要求：	m3	4.89	469.14	2294.09	
22	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：1:3水泥防水砂浆 2. 部位：水池池壁 3. 厚度：20厚	m2	150.02	43.68	6552.87	
23	040402019001	柔性防水层	1. 材料品种、规格：高分子防水材料防水层	m2	91.69	53.43	4899.00	
24	040202010001	鹅卵石	1. 石料规格：按设计 2. 厚度：60mm厚	m2	104.26	176.51	18402.93	
25	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：优质砂	m3	33.62	269.44	9058.57	
		铝艺围栏					25798.70	
26	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：按图纸综合考虑 2. 挖土深度：按图纸综合考虑 3. 开挖方式：机械配合人工开挖	m3	35.95	8.57	308.09	
27	040103001005	回填土方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：合格土 3. 填方粒径要求：按图纸综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	16.09	19.93	320.67	
28	040305001003	垫层（石屑）	1. 材料：石屑垫层	m3	5.14	161.42	829.70	
29	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：3km	m3	19.86	13.61	270.29	
本页小计							65305.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	010501002001	带形基础	1. 基础类型: 围栏基础 2. 混凝土类型: C20砼	m3	5.78	577.50	3337.95	
31	010504001001	直形墙	1. 墙厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C20	m3	8.94	619.06	5534.40	
32	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 围墙、柱子、压顶 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:3水泥砂浆	m2	34.67	40.75	1412.80	
33	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆, 两底二面 4. 米黄色真石漆	m2	34.67	94.34	3270.77	
34	011503001001	铝艺围栏 (高129cm)	1. 扶手材料种类、规格: 铝艺围栏	m	64.2	163.77	10514.03	
		儿童攀岩					12731.88	
35	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 攀岩墙基础垫层 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.48	589.32	282.87	
36	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类: 攀岩墙基础 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.05	687.06	1408.47	
37	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 柱混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.4	716.25	286.50	
38	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	3.24	562.76	1823.34	
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 围墙、柱子、压顶 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	27.56	39.95	1101.02	
40	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆, 两底二面 4. 哑光天蓝色外墙漆	m2	27.56	94.34	2600.01	
41	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.06228	5496.15	342.30	
42	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.2646	5243.29	1387.37	
43	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 攀岩构件 2. 钢材品种、规格: 按设计	批	1	3500.00	3500.00	
本页小计							36801.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		其他					100595.82	
44	011103004001	假草地面	1. 130厚C25水泥砼 2. 20厚水泥砂浆 3. 人造草坪	m ²	69.91	207.38	14497.94	
45	011101005002	PVC悬浮地板地面（含跑道）	1. PVC悬浮地板 厚度12mm 2. 130厚C25水泥砼	m ²	412.5	208.32	85932.00	
46	050201013001	汀步	1. 汀步种类、规格:600*300*50 厚C25水泥混凝土砖 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚 干性水泥砂浆 3. 150厚石粉基层	m ²	1.08	153.59	165.88	
		绿化工程					11098.92	
47	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸	m ³	95.02	4.34	412.39	
48	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km	m ³	95.02	13.61	1293.22	
49	050102001003	栽植乔木	1. 乔木种类:白玉兰 2. 乔木胸径:8cm-10cm 3. 养护期:12个月	株	1	827.50	827.50	
50	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m ²	106.68	71.78	7657.49	
51	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:15cm 2. 回填土质要求:种植土	m ³	16	56.77	908.32	
		保安室					55198.22	
		土建工程					40238.78	
52	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	23.09	2.44	56.34	
53	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	31.17	8.09	252.17	
54	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m ³	13.16	19.96	262.67	
55	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂定3km内	m ³	18.01	18.13	326.52	
本页小计							112592.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	010501001002	垫层	1. 材料：石屑垫层	m3	0.74	161.42	119.45	
57	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.49	589.32	288.77	
58	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.46	587.29	1444.73	
59	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.24	716.25	888.15	
60	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.479	613.50	2134.37	
61	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.55	713.21	1105.48	
62	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩烧结砖 2. 墙体类型：180厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	10.17	583.46	5933.79	
63	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内圆钢	t	0.64021	5768.89	3693.30	
64	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢 Φ25内	t	0.40225	5244.94	2109.78	
65	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸：M1 2. 门框或扇外围尺寸：1100*2400 3. 门框、扇材质：塑钢门	樘	2	952.25	1904.50	
66	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质：塑钢推拉窗	m2	3	439.62	1318.86	
67	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 垫层：素土夯实，150厚石粉垫层 2. 素水泥浆遍数：20厚1:2.5水泥浆 3. SBS防水卷材 4. 面层：50厚C20细石混凝土随打随抹光	m2	23.09	59.87	1382.40	
68	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	64.37	26.69	1718.04	
本页小计							24041.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:内墙涂料二遍	m2	64.37	40.46	2604.41	
70	011201001004	外墙1	1. 10厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	59.03	42.60	2514.68	
71	011406001004	抹灰面油漆	1. 米黄色外墙防水涂料二底二面 2. 部位: 外墙面	m2	59.03	45.40	2679.96	
72	011301001001	天棚抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:1.4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂料二遍	m2	27.23	60.22	1639.79	
73	010902003001	屋面刚性层	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层找2%坡 4. 钢筋混凝土屋面板,表面扫干净	m2	23.09	86.59	1999.36	
74	011102003001	地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800耐磨砖	m2	23.09	150.19	3467.89	
75	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖	m2	2.67	147.33	393.37	
		安装工程					14959.44	
		强电部分					11897.33	
76	030404017001	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	2558.54	2558.54	
77	030408001001	电缆 WDN-YJE-5x10	1. 名称:电力电缆 2. 规格: WDN-YJE-5x10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	m	70	43.24	3026.80	
78	030411004001	配线 WC-BVV-3x2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 型号: WC-BVV-2.5 3. 配线部位:配管内敷设	m	171.03	3.85	658.47	
本页小计							21543.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
79	030411004002	配线 WC-BVV-3x4	1. 名称:管内穿线 2. 规格: WC-BVV-4 3. 配线部位:暗敷	m	21.75	4.46	97.01		
80	030404034001	照明开关	1. 名称:单联宽板翘板开关 2. 规格:10A	个	1	30.63	30.63		
81	030404034002	照明开关	1. 名称:双联宽板翘板开关 2. 规格:10A	个	2	35.52	71.04		
82	030404035001	插座	1. 名称:二三级安全型插座 2. 规格:16A	个	14	38.02	532.28		
83	030404035002	插座	1. 名称:空调插座	个	2	43.12	86.24		
84	030411001001	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式:暗配	m	64.26	11.96	768.55		
85	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	70	42.06	2944.20		
86	030412001001	普通灯具	1. 名称:成品吸顶灯 2. 规格:LED-10W	套	2	108.19	216.38		
87	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	907.19	907.19		
		弱电部分					3062.11		
88	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:主弱电交换机箱 2. 规格:含箱内设备及配线架	个	1	1680.45	1680.45		
89	030502012001	网络插座	1. 名称:网络电话双口插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	3	35.06	105.18		
90	030502005001	超六类网线	1. 名称:CAT6E 2. 敷设方式:管内敷设	m	79.93	4.30	343.70		
91	030411001003	配管 TC20	1. 名称:配管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配	m	79.93	11.67	932.78		
		措施项目					18767.31		
1		绿色施工安全防护措施费					2649.88		
92	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:3.2m 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	134.49	16.49	2217.74		
93	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:3.2m	m2	27.23	15.87	432.14		
本页小计								11365.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01				
2	04090135	余土外运	m3	18.2875				
3	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	12.3492	0.17	2.10		
4	03010225@1	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.832	0.18	0.15		
5	29270090	电缆卡子综合	个	24.2188	0.18	4.36		
6	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	1402.5	0.21	294.53		
7	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	3.21	0.25	0.80		
8	02090090@1	塑料薄膜	m2	7.024	0.26	1.83		
9	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	4.796	0.27	1.29		
10	03013431@1	塑料胀管D6~8	十套	0.88	0.33	0.29		
11	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	10.815	0.34	3.68		
12	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	4.9371	0.35	1.73		
13	29170210	镀锌地线夹20	套	65.8623	0.36	23.71		
14	17250170	塑料软管D5	m	0.18	0.40	0.07		
15	03139281	钢锯条	条	4.8608	0.44	2.14		
16	04030045	石英砂	kg	1957.48	0.51	998.31		
17	29060285	难燃塑料管接头25	个	16.547	0.53	8.77		
18	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	3.952	0.55	2.17		
19	02190060	尼龙帽φ1.5	个	26.5037	0.69	18.29		
20	03134011@1	水砂纸	张	10.543	0.77	8.12		
21	02030130	连接带200宽	m	20.973	0.80	16.78		
22	99451300	校验费	元	0.7162	1.00	0.72		
23	99451300@1	校验费	元	12.619	1.00	12.62		
24	00010010	人工费	元	91499.536	1.00	91499.54		
25	99450760	其他材料费	元	1212.6263	1.00	1212.63		
26	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0062	1.00	-0.01		
27	99450630	折旧费	元	1606.7002	1.00	1606.70		
28	99450640	检修费	元	364.0031	1.00	364.00		
29	99450650	维护费	元	1117.6976	1.00	1117.70		
30	99450660	安拆费	元	239.6045	1.00	239.60		
31	JXFTZ	机械费调整	元	-0.247	1.00	-0.25		
32	03010040	铝拉铆钉综合	十个	3.852	0.87	3.35		
33	13410010	嵌缝料	kg	8.374	0.93	7.79		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	20.582	0.99	20.38		
35	99450700	电(机械用)	kw·h	462.5213	1.04	481.02		
36	03134021	铁砂布0~2#	张	1	1.06	1.06		
37	99450700@1	电(机械用)	kw·h	162.5671	1.04	169.07		
38	99450700@2	电(机械用)	kw·h	11.2512	1.04	11.70		
39	29090210@1	铜接线端子DT-2.5mm2	个	2.03	1.15	2.33		
40	03134011	水砂纸	张	17.4814	1.15	20.10		
41	03134011@2	水砂纸	张	2.3612	1.15	2.72		
42	02090090	塑料薄膜	m2	63.164	1.40	88.43		
43	29170250	镀锌地线夹50	套	44.702	1.52	67.95		
44	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	1.5386	1.53	2.35		
45	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	0.4098	1.53	0.63		
46	03014271@1	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	1.2349	1.58	1.95		
47	28030480@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	2.1378	1.74	3.72		
48	13350250	模板嵌缝料	kg	3.712	1.71	6.35		
49	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	6.101	1.74	10.62		
50	13350020	防水粉	kg	83.6195	1.88	157.20		
51	28030290@1	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线BVR-4mm2	m	42.4308	1.88	79.77		
52	14410600	胶粘剂	kg	0.0643	1.88	0.12		
53	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	4.92	2.08	10.23		
54	13350020@1	防水粉	kg	0.0462	2.10	0.10		
55	29060140@1	配管 PC25	m	70.686	2.15	151.97		
56	14350630	脱模剂	kg	14.5936	2.26	32.98		
57	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.25	4.57		
58	28030170@5	配线 WC-BVV-3x2.5	m	188.133	2.29	430.82		
59	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	1.0607	2.48	2.63		
60	02190260	黑橡胶颗粒	kg	349.55	2.50	873.88		
61	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.568	2.65	6.81		
62	02270020@1	白布	kg	0.373	2.75	1.03		
63	03139001@1	冲击钻头 φ8	个	0.0284	2.85	0.08		
64	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.0568	2.85	0.16		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	03013031	膨胀螺栓M6	十套	0.408	2.80	1.14		
66	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	224.5466	3.03	680.38		
67	13030500@1	腻子粉成品(一般型)	kg	73.3153	2.94	215.55		
68	32270010	无机肥(复合肥)	kg	17.4935	2.97	51.96		
69	28030270@1	超六类网线	m	81.5286	3.00	244.59		
70	28030170@6	配线 WC-BVV-3x4	m	23.49	3.02	70.94		
71	29060030@2	配管 TC20	m	82.3279	3.03	249.45		
72	13030473	真石漆	kg	256.3876	3.30	846.08		
73	13310001	改性乳化沥青	kg	6.927	3.32	23.00		
74	34110010@3	水	m3	0.0833	4.16	0.35		
75	34110010	水	m3	61.158	4.16	254.42		
76	34110010@2	水	m3	16.9493	4.16	70.51		
77	34110010@1	水	m3	109.8246	4.16	456.87		
78	34110010@4	水	m3	1.068	4.16	4.44		
79	14050050	溶剂油	kg	0.6898	3.94	2.72		
80	03139021@1	冲击钻头 φ12	个	0.024	4.27	0.10		
81	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.022	4.27	0.09		
82	17190005@1	金属软管DN15	条	1.01	4.27	4.31		
83	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66		
84	01030035@3	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.945	4.69	4.43		
85	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.1638	4.71	0.77		
86	18030529@1	螺纹管件DN15	个	1.01	4.81	4.86		
87	03210280	钢脚手直角扣件	个	3.4248	4.87	16.68		
88	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.2287	4.87	1.11		
89	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.206	5.04	1.04		
90	03011325	对拉螺栓	kg	2.7106	4.89	13.25		
91	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06		
92	35030010	脚手架钢管	kg	58.0483	5.22	303.01		
93	01030035@1	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.4344	5.31	2.31		
94	03213001	铁件综合	kg	770.4296	5.31	4090.98		
95	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.0109	5.40	0.06		
96	35010010	钢模板	kg	-59.7229	5.44	-324.89		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	35090230	钢支撑	kg	71.8931	5.30	381.03	中闽钢构	惠州市中闽钢结构有限公司
98	01030035@2	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.4356	5.31	2.31		
99	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	7.1539	5.31	37.99		
100	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.6086	5.38	3.27		
101	18031150	镀锌钢管接头 50×3.5	个	11.536	5.38	62.06		
102	35010030	组合钢模板	kg	43.8016	5.41	236.97		
103	03214046	零星卡具	kg	20.3311	5.47	111.21		
104	03019021@1	圆钉 $50 \sim 75$	kg	29.5122	5.66	167.04		
105	03019001	圆钉综合	kg	10.2809	5.75	59.12		
106	03013051	膨胀螺栓 M10	十套	0.408	5.82	2.37		
107	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	21.2788	6.02	128.10		
108	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	6.7827	6.02	40.83		
109	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.6106	6.02	9.70		
110	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	4.0636	5.92	24.06		
111	14390090	液化石油气	kg	5.0798	6.13	31.14		
112	32070050@1	草皮件装 $30\text{cm} \times 30\text{cm}/$ 件	m ²	112.014	6.15	688.89		
113	03135001	低碳钢焊条综合	kg	7.7861	6.19	48.20		
114	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0546	6.39	0.35		
115	33010285	塑钢踏步	kg	-1.632	6.49	-10.59		
116	14330320	硬脂酸	kg	0.0273	6.33	0.17		
117	14010030	松节油	kg	2.4105	6.56	15.81		
118	03019051	水泥钉	kg	3.852	6.52	25.12		
119	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	5.3689	6.87	36.88		
120	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	37.0593	6.87	254.60		
121	02270070	土工布	m ²	51.7748	6.69	346.37		
122	34090010@1	白棉纱	kg	0.0267	6.81	0.18		
123	34090010	白棉纱	kg	6.8888	7.04	48.50		
124	35030030	脚手架钢管底座	个	0.4113	7.05	2.90		
125	14410010	108胶	kg	3.5418	6.86	24.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
126	99450680	柴油(机械用)0#	kg	253.4738	6.87	1741.37		
127	99450680@6	柴油(机械用)0#	kg	3.3165	6.87	22.78		
128	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	57.7131	6.87	396.49		
129	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.40	0.22		
130	03071071@2	水龙头DN15	个	1.01	7.77	7.85		
131	03010065	铁钉	kg	0.1109	7.56	0.84		
132	03136021@1	焊锡丝综合	kg	0.08	7.69	0.62		
133	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.99	0.08		
134	02050001@9	橡胶圈DN100	个	5.665	8.00	45.32		
135	99450680@5	柴油(机械用)0#	kg	0.2789	8.81	2.46		
136	14090020	光蜡	kg	7.7138	8.77	67.65		
137	13050150	聚氨酯防水涂料	kg	293.408	9.17	2690.55		
138	02010013	橡胶板1~3	kg	0.013	9.73	0.13		
139	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	0.04	9.49	0.38		
140	14030040@1	汽油综合	kg	1.3952	9.49	13.24		
141	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	3.7919	9.49	35.99		
142	02050001@7	橡胶圈DN200	个	0.1442	10.00	1.44		
143	13030240@2	厚漆	kg	0.048	10.26	0.49		
144	13010050	醇酸清漆	kg	18.0799	10.63	192.19		
145	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	0.2968	10.50	3.12		
146	13030570	乳胶漆8205	kg	7.5754	10.51	79.62		
147	13030475	真石面漆	kg	19.229	11.00	211.52		
148	02270001@1	棉纱	kg	0.4074	11.47	4.67		
149	34090010@2	白棉纱	kg	0.3464	11.47	3.97		
150	13030320	聚氨酯甲料	kg	1.2469	12.09	15.08		
151	13030330	聚氨酯乙料	kg	1.8703	12.09	22.61		
152	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	26.586	13.45	357.58		
153	03011115	地脚	十个	4.7788	13.50	64.51		
154	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92		
155	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	1.9416	14.88	28.89		
156	17130050	铝合金方管20×20×1.0	m	453.7014	15.00	6805.52		
157	02050001@6	橡胶圈DN300	个	12.6278	15.00	189.42		
158	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0404	16.09	0.65		
159	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	1.0815	16.48	17.82		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
160	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	7.694	17.49	134.57		
161	17270120	橡胶管综合	m	2.0175	17.09	34.48		
162	32270001	杀虫剂	kg	0.5514	17.09	9.42		
163	02290050	麻绳	kg	0.0051	17.09	0.09		
164	26050001@2	单联宽板翘板开关	个	1.02	18.00	18.36		
165	17030001@2	镀锌钢管SC50	m	72.1	18.00	1297.80		
166	17250040@2	PVC-U塑料管DN100	m	27.5	18.30	503.25		
167	13030240	厚漆	kg	1.267	19.23	24.36		
168	13030600	水性底涂料	kg	13.2227	19.29	255.07		
169	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	8.8817	19.00	168.75		
170	13030630	水性乳胶漆	kg	26.3274	20.40	537.08		
171	14350250@1	隔离剂	kg	13.66	19.88	271.56		
172	14410095	专用粘结胶水	kg	10.2768	20.00	205.54		
173	02050001@10	橡胶圈DN600	个	9.27	20.00	185.40		
174	26050001@3	双联宽板翘板开关	个	2.04	22.00	44.88		
175	04090155	熟耕土(松方)	m3	7.7113	25.00	192.78		
176	04090175@1	通用种植土(松方)	m3	12.88	25.00	322.00		
177	21090005@1	洗脸盆排水附件	套	1.01	23.80	24.04		
178	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	30.1309	23.96	721.94		
179	26410060@2	二三级安全型插座	个	14.28	25.00	357.00		
180	17130060	铝合金方管25×25×1.2	m	9.0522	25.00	226.31		
181	30130010@1	网络电话双口插座	个	3.03	26.00	78.78		
182	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.5569	26.42	14.71		
183	13330030	SBS改性沥青防水卷材5mm	m2	29.2089	27.69	808.79		
184	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	15.1238	29.00	438.59		
185	26410060@3	空调插座	个	2.04	30.00	61.20		
186	13350035	防水密封胶	支	0.25	32.94	8.24		
187	14090040	润滑脂	kg	1.17	35.34	41.35		
188	06010020	平板玻璃6	m2	3	34.33	102.99		
189	14090040@1	润滑脂	kg	1.088	34.61	37.66		
190	28110210@1	电缆 WDN-YJE-5x10	m	70.7	36.16	2556.51		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
191	03071061@1	水龙头品种:普通式龙头 规格型号:DN25	个	3.03	45.00	136.35	中金鼎	广州中金 鼎人防工 程有限公 司
192	03137041@1	焊锡膏	kg	0.0193	47.01	0.91		
193	17250350@8	HDPE双壁波纹管DN200 (SN8)	m	0.707	48.00	33.94		
194	07190050	人造草坪	m2	73.4055	50.00	3670.28		
195	07190001	塑料地板综合	m2	420.75	50.00	21037.50		
196	03138001@1	锡基钎料	kg	0.2997	52.47	15.73		
197	05050120@1	防水胶合板模板用 18mm	m2	10.2273	53.00	542.05		
198	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.23	53.88	12.39		
199	07010001@1	抛光砖100×600	m2	2.7234	58.85	160.27		
200	04070045@1	石屑	m3	35.2152	80.00	2817.22		
201	04070045	石屑	m3	33.1492	80.00	2651.94		
202	25000001@2	成品吸顶灯LED-10W	套	2.02	74.78	151.06		
203	36050020@1	C25水泥混凝土砖600*3 00*50	m2	1.1016	85.00	93.64		
204	17250350@7	HDPE双壁波纹管DN300 (SN8)	m	61.913	89.38	5533.78		
205	07050040@1	耐磨砖800×800	m2	24.0136	96.68	2321.63		
206	04030015	中砂	m3	65.2125	190.00	12390.38		
207	04030015@2	中砂	m3	0.0291	190.00	5.53		
208	04030015@1	中砂	m3	2.1087	190.00	400.65		
209	00010003	机上人工	工日	18.0082	230.00	4141.89		
210	36010280@1	铸铁雨水井篦子平篦	套	7	210.16	1471.12		
211	MC1-60	塑钢门(包安装)平开	m2	5.28	218.34	1152.84		
212	17250350@9	HDPE双壁波纹管DN600 (SN8)	m	45.45	249.00	11317.05		
213	80090435	干混抹灰砂浆M10	t	0.0499	274.00	13.67		
214	04090015@1	生石灰	t	0.1115	310.00	34.57		
215	MC1-61	塑钢窗推拉	m2	3	290.00	870.00		
216	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	13.2815	348.00	4621.96		
217	04130001@3	标准砖240×115×53	千块	1.726	380.00	655.88		
218	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	0.0653	380.00	24.81		
219	04130001	标准砖240×115×53	千块	20.9035	380.00	7943.33		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇蒲昌小学附设幼儿园品质提升工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
220	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.0901	388.35	423.34		
221	80010435	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	0.6256	350.00	218.96		
222	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0187	388.25	7.26		
223	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.8291	388.35	321.98		
224	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0117	388.35	4.54		
225	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	5.7829	388.35	2245.79		
226	21090001@2	洗脸盆品种:洗脸盆 材质:陶瓷 结构形式:柱式 型号:AP307 尺寸(mm):565×480×850	套	1.01	402.65	406.68	箭牌	佛山乐茂供应链管理有限公司
227	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	0.994	476.10	473.24		
228	32270020	有机肥	t	1.6072	432.00	694.31		
229	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	39.4377	495.15	19527.58		
230	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.7066	495.15	349.87		
231	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	82.1542	504.85	41475.55		
232	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.788	504.85	397.82		
233	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.7686	514.56	3997.41		
234	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	4.3789	553.40	2423.28		
235	36010080@3	井环盖、井座	套	2	490.00	980.00		
236	04050110@1	鹅卵石	t	3.6491	584.80	2133.99		
237	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.942	606.80	571.61		
238	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.2975	619.47	184.29		
239	04010045@2	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0004	619.47	0.25		
240	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	663.72	0.33		
241	32010050	乔木苗胸径9~10cm	株	1.04	680.00	707.20		
242	05030080@2	松杂板枋材	m3	1.01	1180.62	1192.43		
243	05030080	松杂板枋材	m3	0.0225	1180.62	26.56		
244	05030370	松杂直边板	m3	0.018	1300.00	23.40		

