

韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

张雪强

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	混凝土路面		
1.2	垃圾收集点		
1.3	雨水工程		
1.4	混凝土包管		
1.5	污水工程		
1.6	废水工程		
1.7	砖砌化粪池		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程 标段： 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土路面						
		100mm厚混凝土巷道						
1	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位: 巷道 2. 范围: 路床碾压检验	m2	944			
2	040202003011	水泥稳定土	1. 材料品种、规格: 5%水泥碎石 2. 厚度: 10cm	m2	944			
3	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 现浇商品混凝土C20 2. 厚度: 100mm 3. 水泥混凝土路面养生: 水养生 4. 伸缩缝每隔≤5m设置一条沥青灌缝	m2	944			
		100mm厚混凝土巷道合计						
		150mm厚混凝土村道						
4	041001001001	破除路面	1. 材质: 混凝土 2. 面层厚度: 100厚 3. 挖方: 挖掘机挖石方 4. 运距: 1km	m2	360			
5	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位: 村道 2. 范围: 路床碾压检验	m2	632			
6	040202003012	水泥稳定土	1. 材料品种、规格: 5%水泥碎石 2. 厚度: 10cm	m2	632			
7	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 现浇商品混凝土C25 2. 厚度: 150mm 3. 水泥混凝土路面养生: 水养生 4. 伸缩缝每隔≤5m设置一条沥青灌缝	m2	632			
		150mm厚混凝土村道合计						
		混凝土路面合计						
		垃圾收集点						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程 标段： 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C25混凝土 2. 厚度:10cm	m2	6			
9	040305004001	砖砌体	1. 零星砌砖名称、部位:垃圾收集点 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.25			
10	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	12			
		垃圾收集点合计						
		雨水工程						
11	040501016012	砌筑方沟（300*200带盖板）	1. 断面规格:300*200 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆 6. 压顶材质及规格:C20混凝土50mm厚 7. 土方开挖:人机配合挖沟槽土方 三类土2m内 8. 回填:回填土密实度按设计要求 9. 余方弃置:1km 10. 现浇钢筋Φ8@150双向布置 11. 50厚预制钢筋C25混凝土盖板 12. 盖板模板:木模板	m	349			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程 标段： 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040501016013	砌筑方沟（300*500明沟）	1. 断面规格:300*500 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C20素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:30厚1:2水泥砂浆 6. 压顶材质及规格:C20混凝土50mm厚 7. 土方开挖:人机配合挖沟槽土方 三类土2m内 8. 回填:回填土密实度按设计要求 9. 余方弃置:1km	m	81			
13	010401011003	砖检查井	1. 井截面、深度:400*600 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:C10混凝土垫层及模板制安 4. 底板厚度:100mm 5. 井盖安装:预制混凝土盖板含钢筋 6. 混凝土强度等级:C25 7. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 8. 土方:机械开挖、土方回填、余土外运1km	座	14			
		雨水工程合计						
		混凝土包管						
14	040501001002	混凝土管	1. 混凝土管 DN500 2. 包管砣: 150mm厚C30混凝土包管 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 人机配合挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 5. 机械运土方 1km以内	m	74			
		混凝土包管合计						
		污水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程 标段： 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040501004019	塑料管Φ200	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ200 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填：石屑，管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方：人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运：机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	101			
16	040501004020	塑料管Φ110	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ110 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填：石屑，管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方：人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运：机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	237			
17	010401011002	砖检查井	1. 井截面、深度：500*500 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层及模板制安 4. 底板厚度：100mm 5. 井盖安装：预制混凝土盖板含钢筋 6. 混凝土强度等级：C25 7. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 8. 土方：机械开挖、土方回填、余土外运1km	座	11			
18	040504001001	砌筑井（沉泥井）	1. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 4. 盖板材质、规格：Φ700铸铁盖板	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格:三通Φ110（检修口用）	个	11			
20	040502003002	塑料管管件	1. 材质及规格:PVC封口盖Φ110（检查维护口）	个	11			
21	040502003003	塑料管管件	1. 材质及规格:三通Φ110（连接管）	个	4.7			
22	040502003004	塑料管管件	1. 材质及规格:三通Φ110（接户管）	个	17			
23	040502003005	塑料管管件	1. 材质及规格:堵头Φ110（预留口）	个	4.7			
24	040502018001	PVC检修口Φ200	1. Φ200主排污管PVC检修口	组	11			
25	041001001002	破除路面	1. 材质:混凝土 2. 面层厚度:100厚 3. 挖方:挖掘机挖石方 4. 运距:1km	m2	200			
26	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:现浇商品混凝土C20 2. 厚度:100mm 3. 水泥混凝土路面养生:水养生 4. 伸缩缝每隔≤5m设置一条沥青灌缝	m2	200			
		污水工程合计						
		废水工程						
27	040501004022	塑料管Φ200	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ200 2. 管(基)坑回填垫层:150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填:石屑,管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方:人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运:机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程 标段： 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	040501004023	塑料管Φ110	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ110 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填：石屑，管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方：人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运：机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	217			
29	040501004024	塑料管Φ75	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ75 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚石屑 3. 管(基)坑回填：石屑，管两侧及管顶400mm以内部位 4. 沟槽土方：人机配合开挖沟槽土方 5. 余土外运：机械装自卸汽车运土方 1km以内	m	130			
30	011702032001	检查井	1. 成品塑料格栅井	座	13			
31	040504001003	沉泥井	1. 形状、尺寸、厚度:收口式沉泥井Φ1000mm、井深2400mm 2. 强度等级:C15混凝土	座	2			
		废水工程合计						
		砖砌化粪池						
32	010507006002	化粪池、检查井	1. 部位:室外 2. 混凝土强度等级:现浇 3. 规格、型号:5380*1890*1400 4. 2号化粪池详见做法Z2-4	座	2			
		砖砌化粪池合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
33	041102001001	垫层模板	1. 水沟垫层模板	m2	86			
本页小计								

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位			工程量						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
人工单价		小计															
元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费									-				-			
	材料费小计									-				-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市曲江区2022年全域推进农村人居环境整治项目沙溪镇木坪村委下洞村小组建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47441.13		明细详见表-12-1
2	暂估价	10000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

