

帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设
工程项目

预算价

预算价 (小写): 183689.87

(大写): 壹拾捌万叁仟陆佰捌拾玖元捌角柒分

建设单位:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

[Handwritten Signature]

(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

[Handwritten Signature]

(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目					132613.56
		帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目-单独装饰					111794.45
		柜子					3841.29
1	011501001001	前台	1. 成品台面板 人造石	m	3	1280.43	3841.29
		拆除部分					6664.62
2	010802001017	拆除门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3	樘	3	74	222
3	010401002002	拆除墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	5.05	165.84	837.49
4	010401002013	拆除木饰面墙体	1. 墙柱面拆除 金属龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	6.53	16.62	108.53
5	011201001026	拆除墙面抹灰层	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	238.46	11.48	2737.52
6	011201001027	拆除地面块料	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	83.71	24.17	2023.27
7	011201001028	拆除吊顶天棚	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	m2	83.71	8.79	735.81
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					45043.78
本页小计							10505.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	010401002014	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.24	528.33	126.8
9	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):5 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	m2	238.4648	72.76	17350.7
10	011207001001	轻质隔墙	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 饰面层 胶合板面 3. 胶合板基层 9mm	m2	10.5336	305.06	3213.38
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 石膏板	m2	10.488	199.18	2089
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 石膏板	m2	8.493	318.85	2707.99
本页小计							25487.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站
 站搬迁与建设项目 搬迁与建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	011403001001	雅晶石艺术漆	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):5 3. 真石漆 墙面	m2	135.5226	144.3	19555.91	
		楼地面装饰工程					22239.45	
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):124 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	46.3851	81.15	3764.15	
15	011102003008	块料楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 320 0以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	83.71	214.98	17995.98	
16	011105003001	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	4.4505	107.7	479.32	
本页小计								41795.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		天棚工程					21911.93
17	011302001005	平面吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m2	83.71	234.17	19602.37
18	011301001001	天棚抹灰	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抹灰面调和漆墙、柱、天棚面底油一遍调和漆二遍	m2	83.71	27.59	2309.56
		门窗工程					11144.32
19	010802001018	电动玻璃门	1. 地弹门安装 全玻璃门 2. 特殊五金安装 地弹簧 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 5. 成品全玻璃门 6. 伸缩门电动装置系统	m2	5.565	918.51	5111.51
20	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 镀锌钢卷闸门安装 2. 电动装置 3. 镀锌钢板卷帘	m2	5.565	239.58	1333.26
21	010801001001	木质门	1. 带纱镶板门、胶合板门安装 无亮单扇 2. 杉木带纱镶板门框扇 单扇	m2	5.04	932.45	4699.55
		措施项目					949.06
22	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	1	515.1	515.1
23	011601001002	脚手架	1. 天棚活动脚手架	项	1	433.96	433.96
本页小计							34005.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目-安装					20819.11
24	030413001001	普通灯具	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	11	216.35	2379.85
25	030413013001	照明开关、按钮	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	套	1	37.36	37.36
26	030413013002	照明开关、按钮	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	套	1	46.11	46.11
27	030413013003	照明开关、按钮	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联	套	1	50.42	50.42
28	030413014001	插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 16	套	33	29.71	980.43
29	030413014002	插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 30	套	2	43.24	86.48
30	030502012001	单口六类有线数据信息插座	1. 安装光纤信息插座 单口	个	8	36.1	288.8
31	030502012002	电话插座	1. 电话插座 明装	个	6	21.76	130.56
32	030507008001	监控摄像设备	1. 球型一体机	台	2	912.99	1825.98
33	030402011001	成套配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m 以内) 0.5	台	1	3961.01	3961.01
34	030502010001	25对110配线架	1. 配线架安装 24 口	个	1	519.1	519.1
35	030507004001	智能语音系统设备	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m 以内) 0.5	套	1	3961.01	3961.01
36	030412002001	线槽	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm 以内) 170	m	200	25.92	5184
37	030412004001	配线	1. 线槽配线 导线 截面(mm ² 以内) 6	m	600	2.28	1368
本页小计							20819.11
合计							132613.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目
标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目								
		帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目-单独装饰								
		柜子								
1	011501001001	前台	1. 成品台面板 人造石	m	14.09	1261.45		2.07	2.82	1280.43
		拆除部分								
2	010802001017	拆除门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工 *1.3	樘	55.19			7.77	11.04	74.00
3	010401002002	拆除墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实 心砖墙 2. 拆除废料外 运 人工装自 卸汽车运 3km 内	m3	91.05		32.65	17.40	24.74	165.84
4	010401002013	拆除木饰面墙体	1. 墙柱面拆除 金属龙骨 2. 拆除废料外 运 人工装自 卸汽车运 3km 内	m2	10.76		1.63	1.74	2.48	16.62
5	011201001026	拆除墙面抹灰层	1. 立面抹灰铲 除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外 运 人工装自 卸汽车运 3km 内	m2	7.58		0.98	1.21	1.71	11.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站
 站搬迁与建设项目 搬迁与建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	011201001027	拆除地面块料	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+20 0 2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km 内	m2	16.4		1.63	2.54	3.61	24.17
7	011201001028	拆除吊顶天棚	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	m2	6.56			0.92	1.31	8.79
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
8	010401002014	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m3	194.17	265.93		29.40	38.83	528.33
9	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1. 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm 厚 实际厚度 (mm):5 2. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	m2	38.05	21.51		5.59	7.61	72.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站
 搬迁与建设项目 搬迁与建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011302001005	平面吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板 面层 600×600	m2	23.85	201.79	0.12	3.61	4.80	234.17
18	011301001001	天棚抹灰	1. 成品腻子粉(一般型)Y型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	m2	15.97	6.03		2.41	3.19	27.59
		门窗工程								
19	010802001018	电动玻璃门	1. 地弹门安装 全玻璃门 2. 特殊五金安装 地弹簧 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4. 金属饰线(直线) 玻璃胶 粘贴 宽度50mm以内 5. 成品全玻璃门 6. 伸缩门电动装置系统	m2	71.72	821.96		10.49	14.34	918.51
20	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 镀锌钢卷闸门安装 2. 电动装置 3. 镀锌钢板卷帘	m2	53.03	163.97	3.11	8.23	11.23	239.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站
 搬迁与建设项目 搬迁与建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010801001001	木质门	1. 带纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 2. 杉木带纱镶板门框扇 单扇	m ²	31.26	890.34	0.02	4.59	6.26	932.45
		措施项目								
22	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	380.37			58.66	76.07	515.10
23	011601001002	脚手架	1. 天棚活动脚手架	项	320.46			49.41	64.09	433.96
		帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目-安装								
24	030413001001	普通灯具	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	19.66	187.1		5.65	3.93	216.35
25	030413013001	照明开关、按钮	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	套	8.14	25.24		2.34	1.63	37.36
26	030413013002	照明开关、按钮	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	套	8.14	34		2.34	1.63	46.11
27	030413013003	照明开关、按钮	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 四联	套	8.14	38.31		2.34	1.63	50.42
28	030413014001	插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 16	套	7.95	17.89		2.29	1.59	29.71
29	030413014002	插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 30	套	9.25	29.49		2.66	1.85	43.24
30	030502012001	单口六类有线数据信息插座	1. 安装光纤信息插座 单口	个	5.51	27.8		1.69	1.1	36.1
31	030502012002	电话插座	1. 电话插座明装	个	8.23	9.36		2.52	1.65	21.76

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		7674.39	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		5582.76	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		5582.76	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		952.1	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		865.54	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		1125.21	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		2639.91	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				5582.76	

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		2091.63	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		2091.63	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		356.71	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		324.28	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		421.57	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		989.07	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				2091.63	

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ00004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目 标段：帽子峰镇人大代表中心联络站搬迁与建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

