

同意。

韶关市曲江區財政局

关于韶关市曲江區大塘镇汤溪村内道路硬 底化建设工程项目预算的审核意见

曲评审预[2022]144号

区政府：

本预算根据 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2018年《广东省建设工程计价通则》相关专业配套综合定额中的有关规定及与本工程相配套的四类地区计收管理费。主要材料参照2022年9月《韶关建筑工程造价信息》公布的价格进行计价。对韶关市曲江區大塘镇人民政府送审的预算进行审核，原送审建安费预算金额为：1,131,486.46元，经调整部份材料价格及工程取费，审定后预算金额为1,091,894.40元（详见对比表）。按新农村建设有关要求下浮8%，即： $1,091,894.40 \times 92\% = 1,004,542.85$ 元作为上限价。并请建设单位按基建管理程序办理相关手续，同时进一步核实工程量以便工程完工后进行结算。

妥否，请区领导批示。

韶关市曲江区投资评审中心

2022年11月2日



韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬底化建设工程项目
预算审核对比表

序号	工程名称	送审金额	审核金额	增减金额	核减率	下浮后金额	备注
1	韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬底化建设工程项目	1,131,486.46	1,091,894.40	-39,592.06	-3.50%	1,004,542.85	按要求下浮8%
	合计：	1,131,486.46	1,091,894.40	-39,592.06	-3.50%	1,004,542.85	单位：元

韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬底化建设工程项目

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写)： 1,091,894.40元

(大写)： 壹佰零玖万壹仟捌佰玖拾肆元肆角



招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

或其授权人：

(签字或盖章)

审 核 人：

湛晓华

复 核 人：

李智永

审 核 时 间：

2022-11-2

复 核 时 间：

2022.11.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬底化建设工程项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路硬化					943328.54	
		大样1					311822.42	
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:一二类土 2、挖土深度:2m内 3、厚度:18cm	m3	293.76	5.26	1545.18	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:砂石、黄泥 2、运距:1Km内	m3	293.76	12.72	3736.63	
3	040202001001	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	3105	2.46	7638.30	
4	040203007001	12cm水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:12cm 3、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3105	87.83	272712.15	
5	040202003001	6cm水泥稳定土	1、6%水泥石屑混合料 2、厚度:6cm	m2	1632	11.68	19061.76	
6	040203007002	缩缝	1、嵌缝材料:彩色聚氨脂弹性填缝材料 2、间距:5m 3、缝宽:5-8mm 4、缝深度:不小于砼厚1/3 5、缩缝	m	620.4	11.49	7128.40	
		大样2					144894.84	
7	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:一二类土 2、挖土深度:2m内 3、厚度:24cm	m3	66.24	5.26	348.42	
8	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:砂石、黄泥 2、运距:1Km内	m3	66.24	12.72	842.57	
9	040202001002	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	1092	2.46	2686.32	
10	040203007003	18cm水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:18cm 3、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1092	123.89	135287.88	
11	040202003002	6cm水泥稳定土	1、6%水泥石屑混合料 2、厚度:6cm	m2	276	11.68	3223.68	
本页小计							454211.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬化建设工程项目 标段： 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	040203007004	缩缝	1、嵌缝材料:彩色聚氨脂弹性填缝材料 2、间距: 5m 3、缝宽: 5-8mm 4、缝深度: 不小于砼厚1/3 5、缩缝	m	218.1	11.49	2505.97		
		大样3					486611.28		
13	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别:一二类土 2、挖土深度:2m内 3、厚度: 26cm	m3	436.28	5.26	2294.83		
14	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种:砂石、黄泥 2、运距:1Km内	m3	436.28	12.72	5549.48		
15	040202001003	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	3264	2.46	8029.44		
16	040203007005	20cm水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:20cm 3、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3264	135.91	443610.24		
17	040202003003	6cm水泥稳定土	1、6%水泥石屑混合料 2、厚度: 6cm	m2	1678	11.68	19599.04		
18	040203007006	缩缝	1、嵌缝材料:彩色聚氨脂弹性填缝材料 2、间距: 5m 3、缝宽: 5-8mm 4、缝深度: 不小于砼厚1/3 5、缩缝	m	655.2	11.49	7528.25		
		措施项目							
本页小计								489117.25	
合 计								943328.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬底化建设工程项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	42833.59			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬底化建设工程项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					42833.59			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇汤溪村内道路硬底化建设工程项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	15575.85		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	15575.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

