

始兴县马市镇美丽圩镇跨桥线路整治
提升工程

预算价

预算价 (小写): 73,912.86

(大写): 柒万叁仟玖佰壹拾贰元捌角陆分

招标人: _____
(单位盖章)



造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

邓将来

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025.7.28

复核时间: 2025.7.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇美丽圩镇跨桥线路整治提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	031103008001	光缆	1. 名称:拆除原有通信光缆96芯	m	3000	1.10	3300.00	
2	041001010001	拆除电杆	1. 名称:拆除通信水泥杆 2. 规格:8m×15cm	根	7	99.49	696.43	
3	031103007002	架空吊线	1. 名称:拆除通信杆路架空吊线 7/2.2	m	456	0.73	332.88	
4	070201224001	拉线(截面mm2以内) 35	1. 名称: 拆除7/2.6拉线7条	根	7	11.61	81.27	
5	03B001	搬迁监控控制箱	1. 搬迁监控控制箱	个	1	200.00	200.00	
6	03B002	搬迁公安监控	1. 搬迁公安监控	个	1	200.00	200.00	
		拆除部分合计					4810.58	
		新建部分						
7	031103008002	光缆	1. 规格、型号:96芯光缆GYTS-96B1 2. 敷设方式:加挂、盘留、吊	m	2280	8.32	18969.60	
8	031103008003	光缆	1. 规格、型号:96芯光缆GYTS-96B1 2. 敷设方式:室外管道敷设	m	720	10.88	7833.60	
9	040205001001	人(手)孔井	1. 双页手孔井内壁900*1200mm高1700mm 2. 国标通信盖板800*600 3. M10水泥砂浆砖砌体 4. 1: 2.5水泥砂浆抹面厚内15mm/外20mm 5. C15混凝土基础	座	2	2754.85	5509.70	
10	030411001001	配管	1. 名称:安装引上管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:明配	m	8	82.86	662.88	
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	34.59	8.59	297.13	
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:3km内	m3	9.44	16.80	158.59	
13	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.43	19.93	187.94	
14	040103001002	回填方	1. 回填细砂	m3	15.72	199.69	3139.13	
15	030411001002	配管	1. φ110mm PVC管 2. 电缆沟敷设	m	192	28.74	5518.08	
本页小计							47087.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇美丽圩镇跨桥线路整治提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	6832.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费 + 施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：始兴县马市镇美丽圩镇跨桥线路整治提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	0.616	96.19	59.25		
2	00010010	人工费	元	14892.0685	1.00	14892.07		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	3.0936	4.53	14.01		
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	16.852	4.53	76.34		
5	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	12.6558	4.53	57.33		
6	01070031	镀锌钢绞线综合	kg	33.633	6.22	209.20		
7	01070035	镀锌钢绞线7/2.2	kg	5.7	6.22	35.45		
8	01150002	六角空心钢综合	kg	0.2919	4.01	1.17		
9	02270020	白布	kg	0.48	2.75	1.32		
10	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	0.656	5.09	3.34		
11	03019361	镀锌穿钉M50	套	57.57	1.03	59.30		
12	03019361@1	镀锌穿钉M50	套	4.2986	1.00	4.30		
13	03019371	镀锌穿钉M100	套	0.1535	3.50	0.54		
14	03019391	镀锌穿钉M12×80	套	59.8728	1.97	117.95		
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.112	6.19	0.69		
16	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.1921	4.74	0.91		
17	03139281@1	钢锯条	条	1.92	0.43	0.83		
18	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	0.372	264.96	98.57		
19	03213001	铁件综合	kg	0.717	4.84	3.47		
20	03214126	地线夹板	副	6.06	3.29	19.94		
21	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.9963	292.04	290.96		
22	04030015	中砂	m ³	23.1482	135.92	3146.30		
23	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.2944	402.91	924.44		
24	04270430	条形护杆板	块	27.6336	1.03	28.46		
25	05030060	板枋材综合	m ³	0.0071	1592.08	11.30		
26	13010120	酚醛磁漆	kg	0.04	7.75	0.31		
27	14030040	汽油综合	kg	0.32	8.78	2.81		
28	14350630	脱模剂	kg	0.1576	5.13	0.81		
29	14390070	氧气	m ³	1.056	5.16	5.45		
30	14390100	乙炔气	kg	0.24	13.30	3.19		
31	14430215	塑料粘胶带	卷	37.44	4.89	183.08		
32	17250427	聚乙烯波纹管	m	19.224	3.13	60.17		
33	17270090	高压风管	m	0.0296	21.88	0.65		

单位工程人材机汇总表

工程名称：始兴县马市镇美丽圩镇跨桥线路整治提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	3.264	5.06	16.52		
35	18250890	U型卡子	个	62.1756	1.33	82.69		
36	18250890@1	U型卡子	个	0.307	0.23	0.07		
37	25610110	拉线环大号	个	20.7252	1.66	34.40		
38	25610110@1	拉线环大号	个	1.2282	1.66	2.04		
39	29020300	转弯夹板	副	4.6056	10.62	48.91		
40	29020310	小拉板	块	6.9084	16.49	113.92		
41	29020320	L型托钩	只	57.57	1.01	58.15		
42	29060150	钢套管综合	kg	2.24	4.19	9.39		
43	29210180	拉线抱箍	套	9.2112	13.90	128.04		
44	29210180@1	拉线抱箍	套	0.6141	13.40	8.23		
45	29210260	吊线抱箍	套	57.57	8.19	471.50		
46	29210260@1	吊线抱箍	套	3.838	35.00	134.33		
47	29210280	吊线压板(带穿钉)	副	3.838	25.31	97.14		
48	29210320	瓦形护杆板	块	27.6336	2.21	61.07		
49	29230100	余缆架	套	1.4544	44.08	64.11		
50	29250020	三眼单槽夹板	套	4.6056	2.40	11.05		
51	29250020@1	三眼单槽夹板	套	4.2986	2.39	10.27		
52	29250030	三眼双槽夹板	套	2.3028	5.66	13.03		
53	29250040	单眼曲槽夹板	副	66.7812	4.85	323.89		
54	29250050	三眼双曲槽夹板	副	4.6056	16.48	75.90		
55	30020001	钢线双向膨胀锁	只	4.6056	6.54	30.12		
56	30020010	钢线终端膨胀锁	只	20.7252	5.97	123.73		
57	34090420	保安地气棒	根	6.06	26.19	158.71		
58	34110010	水	m3	6.7398	4.25	28.64		
59	34130001	标志牌塑料扁形	个	8.7264	1.18	10.30		
60	34130005	光缆标志牌	个	115.14	5.75	662.06		
61	35010010	钢模板	kg	3.1632	4.44	14.04		
62	37230307	直可变抱箍	套	57.57	17.33	997.69		
63	37230309	终端可变抱箍	套	13.8168	21.46	296.51		
64	37230970	光缆托板	块	34.92	57.85	2020.12		
65	37231000	托板垫	块	34.92	3.93	137.24		
66	99450760	其他材料费	元	532.16	1.00	532.16		
67	9946131	其他材料费	元	0.35	1.00	0.35		
68	CLFTZ	材料费调整	元	0.0039	1.00			

