

翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县陈璘小学

原最高投标限价编制单位：金策工程管理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：122,809.71 元

大写：壹拾贰万贰仟捌佰零玖元柒角壹分

审核最高投标限价金额（小写）：119,575.71 元

大写：壹拾壹万玖仟伍佰柒拾伍元柒角壹分

对比原最高投标限价核增或核减（±）金额：-3,234.00 元

审核单位：华兴天成项目咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：

吕蓓



复核人及证号：

陈天春



审核时间：2025 年 11 月 29 日

翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目，由翁源县陈璘小学投资兴建；
- 2、工程范围：市政工程；
- 3、工程地点：翁源县龙仙镇；

二、编制范围：

详见本最高投标限价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：（1）依据（GBT/50500—2024）国家标准《建设工程工程量清单计价标准》；
（2）依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，采用工程量清单计价办法（增值税）模式计算。

- 2、计量依据：根据建设单位提供的施工图纸。

四、本预算中有关问题说明如下：

- 1、材料及机械台班燃料动力费单价按翁市政[2025]11号文，2025年第10月份材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该最高投标限价期间经调查的市场价格套算。

- 2、绿色安全文明防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程的文明施工措施费按4.356%、环境保护措施费按3.96%、临时设施措施费按5.148%、安全生产措施费按8.316%计取。

- 3、预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程按6%计取。

- 4、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

- 5、废料弃运距离根据情况说明函暂按10km计算，结算按实发生计算。

- 6、暂列金额根据情况说明函暂按分部分项工程费的10%计算。

- 7、专业暂估价根据情况说明函暂按47025.60元计算。

- 8、工程量以实际竣工结算审核为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目 标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目 标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目 标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 1 页 共 15 页

项目编码	040204001004	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	园路铺装 1、面铺600*300*45mm混凝土预制块料 2、人工拌合、铺筑水泥稳定层5cm，水泥含量5%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.99
1.1	人工费	元	25.988904			1	25.99
2	材料费	-	-	-	-	-	77.96
2.1	材料费调整	元	-0.000298			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005581			350	1.96
2.3	水	m3	0.051101			3.69	0.19
2.4	其他材料费	元	0.069799			1	0.07
2.5	水泥砂浆预制块料600*300*45mm	m2	1.02			70	71.40
2.6	石屑	m3	0.057917			75	4.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.33
3.1	机械费调整	元	0.000201			1	0.00
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00037			511.83	0.20
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.003081			752.05	2.33
3.4	洒水车	台班	0.000319			784.28	0.24
3.5	稳定土拌合机	台班	0.000499			1151.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.33
6	利润	-	-	-	-	-	4.4
综合单价							115.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 2 页 共 15 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1、机械平整场地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	人工费	元	0.22			1	0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	履带式推土机	台班	0.000639			1107.6	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.93
5	管理费	-	-	-	-	-	0.12
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
综合单价							1.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 3 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 4 页 共 15 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 2、砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	204.4
1.1	人工费	元	204.399			1	204.40
2	材料费	-	-	-	-	-	247.46
2.1	圆钉	kg	0.037			5.83	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.06391			350	22.37
2.3	标准砖	千块	0.543303			330	179.29
2.4	松杂板枋材	m3	0.001703			1703.45	2.90
2.5	水	m3	0.1972			3.69	0.73
2.6	其他材料费	元	1.737			1	1.74
2.7	机制砂	m3	0.261161			140	36.57
2.8	生石灰	t	0.007187			510	3.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	451.86
5	管理费	-	-	-	-	-	30.95
6	利润	-	-	-	-	-	30.66
综合单价							513.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 5 页 共 15 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、底层:1:1:6水泥石灰砂浆, 15mm厚 2、面层:1:2.5水泥砂浆, 5mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.19
1.1	人工费	元	24.1931			1	24.19
2	材料费	-	-	-	-	-	9.16
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.009229			350	3.22
2.2	水	m3	0.01733			3.69	0.06
2.3	其他材料费	元	0.183			1	0.18
2.4	机制砂	m3	0.03425			140	4.79
2.5	生石灰	t	0.001747			510	0.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.35
5	管理费	-	-	-	-	-	3.75
6	利润	-	-	-	-	-	3.63
综合单价							40.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 6 页 共 15 页

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1、面铺240*120*53mm红砖 2、人工拌合、铺筑水泥稳定层5cm，水泥含量5%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.99
1.1	人工费	元	25.9889			1	25.99
2	材料费	-	-	-	-	-	18.82
2.1	材料费调整	元	-0.0003			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005583			350	1.96
2.3	水	m3	0.056329			3.69	0.21
2.4	其他材料费	元	0.0698			1	0.07
2.5	透水砖	m2	1.02			12	12.24
2.6	石屑	m3	0.057917			75	4.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.33
3.1	机械费调整	元	0.0002			1	0.00
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00037			511.83	0.20
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00308			752.05	2.33
3.4	洒水车	台班	0.00032			784.28	0.24
3.5	稳定土拌合机	台班	0.0005			1151.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.9
5	管理费	-	-	-	-	-	3.33
6	利润	-	-	-	-	-	4.4
综合单价							55.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 7 页 共 15 页

项目编码	050101003001	项目名称	栽植土回填			计量单位	m3
项目特征	1、挖装一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距10km内 3、回填土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.28
1.1	人工费	元	8.28036			1	8.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.47
3.1	机械费调整	元	3E-5			1	0.00
3.2	履带式推土机	台班	0.00042			1107.6	0.44
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00186			1515.34	2.88
3.4	自卸汽车	台班	0.01655			1280.14	21.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.75
5	管理费	-	-	-	-	-	4.13
6	利润	-	-	-	-	-	4.91
综合单价							41.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 8 页 共 15 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1、安装PVC室外给水管 DN25（粘结）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.62
1.1	人工费	元	5.618			1	5.62
2	材料费	-	-	-	-	-	3.14
2.1	水	m3	0.0023			3.69	0.01
2.2	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.3	钢板	kg	0.0034			3.16	0.01
2.4	橡胶板	kg	0.0008			25.7	0.02
2.5	六角螺栓	kg	0.0004			5.58	0.00
2.6	铁砂布	张	0.0027			1.06	0.00
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.8	钢锯条	条	0.0078			0.43	0.00
2.9	丙酮	kg	0.0026			9.74	0.03
2.10	氧气	m3	0.0003			5.16	0.00
2.11	乙炔气	kg	0.0001			13.3	0.00
2.12	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0067			14.02	0.09
2.13	焊接钢管	kg	0.0015			4.19	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0007			5	0.00
2.15	螺纹阀门	个	0.0004			26	0.01
2.16	弹簧压力表	块	0.0002			20	0.00
2.17	压力表弯管	个	0.0002			5.56	0.00
2.18	塑料给水管	m	1.02			2.61	2.66
2.19	室外塑料给水管接头零件(粘接)	个	0.283			0.8	0.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.0001			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.88
5	管理费	-	-	-	-	-	1.56
6	利润	-	-	-	-	-	0.85
综合单价							11.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 9 页 共 15 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1、安装普通不锈钢水龙头 DN15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.87
1.1	人工费	元	2.867			1	2.87
2	材料费	-	-	-	-	-	16.04
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.4			2.1	0.84
2.3	不锈钢水龙头 DN15	个	1.01			15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.8
6	利润	-	-	-	-	-	0.43
综合单价							20.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 10 页 共 15 页

项目编码	050102001001	项目名称	移植灌木			计量单位	株
项目特征	1、起挖灌木(冠径cm) 60以内, 高度1.8m以内 2、移植灌木, 附近种植, (冠径cm) 60以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.34
1.1	人工费	元	11.3398			1	11.34
2	材料费	-	-	-	-	-	2.65
2.1	水	m3	0.05			3.69	0.18
2.2	其他材料费	元	0.195			1	0.20
2.3	熟耕土(松方)	m3	0.02			41.94	0.84
2.4	塑料篾	kg	0.0042			3.73	0.02
2.5	稻草	kg	0.9			0.13	0.12
2.6	有机肥	t	0.003			432	1.30
2.7	余土外运	m3	0.0306			0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.41
3.1	载货汽车	台班	0.0012			557.31	0.67
3.2	洒水车	台班	0.00095			779.57	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.4
5	管理费	-	-	-	-	-	1.66
6	利润	-	-	-	-	-	1.91
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 11 页 共 15 页

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1、面铺240*120*53mm红砖 2、人工拌合、铺筑水泥稳定层5cm，水泥含量5%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.99
1.1	人工费	元	25.9889			1	25.99
2	材料费	-	-	-	-	-	18.82
2.1	材料费调整	元	-0.0003			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005583			350	1.96
2.3	水	m3	0.056331			3.69	0.21
2.4	其他材料费	元	0.0698			1	0.07
2.5	透水砖	m2	1.02			12	12.24
2.6	石屑	m3	0.057917			75	4.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.33
3.1	机械费调整	元	0.0002			1	0.00
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00037			511.83	0.20
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00308			752.05	2.33
3.4	洒水车	台班	0.00032			784.28	0.24
3.5	稳定土拌合机	台班	0.0005			1151.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.9
5	管理费	-	-	-	-	-	3.33
6	利润	-	-	-	-	-	4.4
综合单价							55.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 12 页 共 15 页

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1、花池砖墙① 2、M7.5水泥砂浆砌筑砖墙180mm 3、1:3水泥砂浆垫层20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	222
1.1	人工费	元	221.998745			1	222.00
2	材料费	-	-	-	-	-	260.23
2.1	圆钉	kg	0.036998			5.83	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.085703			350	30.00
2.3	标准砖	千块	0.543303			330	179.29
2.4	松杂板枋材	m3	0.001697			1703.45	2.90
2.5	水	m3	0.178755			3.69	0.66
2.6	其他材料费	元	2.138745			1	2.14
2.7	机制砂	m3	0.321667			140	45.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	482.23
5	管理费	-	-	-	-	-	34.07
6	利润	-	-	-	-	-	33.3
综合单价							549.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 13 页 共 15 页

项目编码	010401002003	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1、花池砖墙② 2、M7.5水泥砂浆砌筑砖墙180mm 3、1:3水泥砂浆垫层20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	236.55
1.1	人工费	元	236.55328			1	236.55
2	材料费	-	-	-	-	-	273.3
2.1	圆钉	kg	0.04072			5.83	0.24
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0788			350	27.58
2.3	标准砖	千块	0.5976			330	197.21
2.4	松杂板枋材	m3	0.00184			1703.45	3.07
2.5	水	m3	0.18136			3.69	0.67
2.6	其他材料费	元	2.17816			1	2.18
2.7	机制砂	m3	0.30144			140	42.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	509.85
5	管理费	-	-	-	-	-	36.12
6	利润	-	-	-	-	-	35.48
综合单价							581.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 14 页 共 15 页

项目编码	040204001003	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	园路铺装 1、面铺800*400*45mm混凝土预制块料 2、人工拌合、铺筑水泥稳定层5cm，水泥含量5%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.99
1.1	人工费	元	25.988906			1	25.99
2	材料费	-	-	-	-	-	98.36
2.1	材料费调整	元	-0.000301			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.00558			350	1.96
2.3	水	m3	0.051099			3.69	0.19
2.4	其他材料费	元	0.069805			1	0.07
2.5	水泥砂浆预制块料800*400*45mm	m2	1.02			90	91.80
2.6	石屑	m3	0.057919			75	4.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.33
3.1	机械费调整	元	0.000201			1	0.00
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000368			511.83	0.20
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00308			752.05	2.33
3.4	洒水车	台班	0.000318			784.28	0.24
3.5	稳定土拌合机	台班	0.000502			1151.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.33
6	利润	-	-	-	-	-	4.4
综合单价							135.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县陈璘小学综合
劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 15 页 共 15 页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1、挖装一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距10km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.65
1.1	人工费	元	0.64746			1	0.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.47
3.1	机械费调整	元	3E-5			1	0.00
3.2	履带式推土机	台班	0.00042			1107.6	0.44
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00186			1515.34	2.88
3.4	自卸汽车	台班	0.01655			1280.14	21.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.12
5	管理费	-	-	-	-	-	3.17
6	利润	-	-	-	-	-	3.77
综合单价							32.05

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动 标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践
 实践基地项目 基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		6264.54	
1.1		市政工程		6264.54	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		6264.54	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		1252.91	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1139.01	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		1480.71	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		2391.91	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
本页小计				6264.54	
合计				6264.54	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			5324.49			
2.1	暂列金额	53244.93	10	5324.49			用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，本次暂列金额按分部分项合计的10%计取，结算按实计算。
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	5324.49			-
合 计		-	-	5324.49			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动 标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践
 实践基地项目 基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
1	编号① 定制立式广告栏（定制镀锌钢材+表面户外氟碳漆，含打包运输，吊装）尺寸4500*2400mm	11880	118.8	11998.8					暂估不含税1100元/平方，增值税暂按1%，结算依据本地市场价及双方约定计算
2	编号② 定制立式广告栏（定制镀锌钢材+表面户外氟碳漆，含打包运输，吊装）尺寸2000*2400mm	15840	158.4	15998.4					暂估不含税1100元/平方，增值税暂按1%，结算依据本地市场价及双方约定计算
3	编号③ 定制立式广告栏（定制镀锌钢材+表面户外氟碳漆，含打包运输，吊装）尺寸3000*2400mm	15840	158.4	15998.4					暂估不含税1100元/平方，增值税暂按1%，结算依据本地市场价及双方约定计算
4	编号④ 定制菌种培育架 长2100*宽1000*高1000mm（杉树树干支架+木菌种，含运输安装，维护6个月）	600	6	606					暂估不含税600元/个，增值税暂按1%，结算依据本地市场价及双方约定计算
本页小计		44160	441.6	44601.6					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动 标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践
 实践基地项目 基地项目

第 2 页 共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
5	编号② 定制菌种培育架 长1500*宽1500*高750mm(杉树树干支架+木菌种,含运输安装,维护6个月)	600	6	606					暂估不含税600元/个, 增值税暂按1%, 结算依据本地市场价及双方约定计算
6	编号③ 定制菌种培育架 长2500*宽2500*高550mm(杉树树干支架+木菌种,含运输安装,维护6个月)	600	6	606					暂估不含税600元/个, 增值税暂按1%, 结算依据本地市场价及双方约定计算
7	编号④ 定制菌种培育架 长1200*宽600*高1000mm(杉树树干支架+木菌种,含运输安装,维护6个月)	600	6	606					暂估不含税600元/个, 增值税暂按1%, 结算依据本地市场价及双方约定计算
8	编号⑤ 定制菌种培育架 长1450*宽1450*高650mm(杉树树干支架+木菌种,含运输安装,维护6个月)	600	6	606					暂估不含税600元/个, 增值税暂按1%, 结算依据本地市场价及双方约定计算
本页小计		2400	24	2424					
合计		46560	465.6	47025.6					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

标段：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	人工费		元	17697.5379	1	17697.54
2	钢板	8~15	kg	0.1394	3.16	0.44
3	橡胶板	1~3	kg	0.0328	25.7	0.84
4	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	6	2.1	12.6
5	塑料篾		kg	0.0588	3.73	0.22
6	稻草		kg	12.6	0.13	1.64
7	六角螺栓	综合	kg	0.0164	5.58	0.09
8	圆钉	综合	kg	0.9929	5.83	5.79
9	铁砂布	0~2#	张	0.1107	1.06	0.12
10	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	0.0082	6.19	0.05
11	钢锯条		条	0.3198	0.43	0.14
12	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	4.6204	350	1617.14
13	机制砂		m3	11.3625	140	1590.75
14	石屑		m3	17.3409	75	1300.57
15	生石灰		t	0.3019	510	153.97
16	余土外运		m3	0.4284		
17	熟耕土(松方)		m3	0.28	41.94	11.74
18	标准砖	240×115×53	千块	14.5795	330	4811.24
19	松杂板枋材		m3	0.0456	1703.45	77.68
20	丙酮		kg	0.1066	9.74	1.04
21	氧气		m3	0.0123	5.16	0.06
22	乙炔气		kg	0.0041	13.3	0.05
23	氯丁橡胶粘接剂		kg	0.2747	14.02	3.85
24	焊接钢管	DN20	kg	0.0615	4.19	0.26
25	橡胶软管	DN20	m	0.0287	5	0.14
26	螺纹阀门	DN20	个	0.0164	26	0.43
27	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.0082	20	0.16
28	压力表弯管	DN15	个	0.0082	5.56	0.05
29	有机肥		t	0.042	432	18.14
30	水		m3	24.4177	3.69	90.1
31	其他材料费		元	97.3277	1	97.33
32	材料费调整		元	-0.0898	1	-0.09
33	不锈钢水龙头 DN15		个	15.15	15	227.25
34	塑料给水管	PVC, De25	m	41.82	2.61	109.15
35	室外塑料给水管接头零件(粘接)	De25	个	11.603	0.8	9.28
36	水泥砂浆预制块料800*400*45mm	综合	m2	18.2784	90	1645.06
37	透水砖	240*120*53	m2	267.291	12	3207.49
38	水泥砂浆预制块料600*300*45mm	综合	m2	19.8288	70	1388.02
39	机上人工		工日	16.928	230	3893.44
40	折旧费		元	2148.8442	1	2148.84

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

人材机汇总表

工程名称：翁源县陈璘小学综合劳动实践基地项目

第 2 页 共 2 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
41	检修费		元	433.8414	1	433.84
42	维护费		元	1335.5483	1	1335.55
43	安拆费		元	0.1042	1	0.1
44	汽油	(机械用)国III93#	kg	4.7289	8.37	39.58
45	柴油	(机械用)0#	kg	469.1752	6.85	3213.85
46	电	(机械用)	kw·h	0.5593	0.58	0.32
47	机械费调整		元	0.0721	1	0.07
合计			合 计			45145.92

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：