

黄竹坪水电站修缮工程

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司

黄竹坪水电站

原招标控制价编制单位：金策工程管理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：726,876.68 元

大写：柒拾贰万陆仟捌佰柒拾陆元陆角捌分。

审核招标控制价金额（小写）：722,064.67 元

大写：柒拾贰万贰仟零陆拾肆元陆角柒分。

对比原招标控制价核增或核减（+）金额：-4812.01 元

审 核 单 位：广东明正项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：连建威（签字盖执业专用章）

复核人及证号：刘余勤（签字盖执业专用章）

审 核 时 间：2025 年 11 月 7 日

编制说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：土建工程。

土建工程主要内容：墙面天棚翻新、新建钢结构屋面

（二）实施地点：翁源县。

（三）实施单位：

1. 建设单位：翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司
黄竹坪水电站；

3. 预算编制单位：金策工程管理有限公司

二、审核依据

（一）送审资料

1. 施工图纸。
2. 金策工程管理有限公司编制的招标控制价。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》
（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》
（GB50856-2013）；
4. 《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；
5. 《园林绿化工程量清单计价规范》（GB50858-2013）；

6. 《广东省建设工程计价通则》（2018 年）；
7. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
8. 《广东省安装工程综合定额》（2018 年）；
9. 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
10. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》；
11. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819 号。

（三）取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费率：建筑工程按分部分项的人工费和分部分项的机械费之和的 13%计取。
2. 预算包干费：建筑工程按分部分项的人工费和分部分项的机械费之和的 7%计取。
3. 增值税销项税额按 9%计算。

（四）人工单价

按照人工调整系数为 1.00 计算。

（五）材料价格

按照翁市政[2025]10 号文，2025 年第 9 月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

工程项目清单汇总表

工程名称: 黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 天面防水: 清理干净、 2. 20厚1:2水泥 砂浆找平 3. 911单组分聚 氨酯防水涂料 4. 2厚改性沥青 防水卷材 5. Φ6@200双向 钢筋网 6. 50厚C25细石 混凝土保护层	m2	1159.39	169.03	195971.69
11	010501002001	楼地面垫层	1. 100厚C20混 凝土垫层	m3	4.14	528.19	2186.71
12	011102003001	块料楼地面	1. 块料地面: 2 0厚WM M15水泥 砂浆贴600*600 防滑砖	m2	41.4	73.59	3046.63
13	011203003001	块料墙、柱面	1. 块料墙面: 1 5厚M20抹灰砂 浆 2. 20厚JN-1膨 胀玻化微珠无机 保温砂浆 3. 15厚M15水泥 砂浆 4. 4-5厚专用粘 结剂粘贴45*45 白色纸皮砖	m2	85.9	190.78	16388
14	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水 泥防水中间压入 热镀锌钢丝网 (1.0mm网眼15*15mm)	m2	85.9	50.36	4325.92
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙面装饰: 2 0厚M20防水砂 浆分层压实、5 厚M20预拌水泥 砂浆压光	m2	555.42	32.82	18228.88
16	011403003001	刮腻子	1. 墙面2厚耐水 腻子分遍刮平	m2	555.42	18.58	10319.7
17	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面面层喷 涂白色无机涂料 2遍	m2	555.42	17.63	9792.05
本页小计							260259.58

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		单独装饰								
		整个项目								
		拆除部分								
1	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除钢瓦棚天面5cm废料厚 外运3km	m2	7.17		0.91	1.08	1.61	10.77
2	011607001002	刚性层拆除	1. 铲除天面珍珠岩隔热层8cm及废料外运3km	m2	31.55		1.45	4.56	6.60	44.16
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除屋顶砖砌花池及废料外运3km	m3	78.29		18.15	9.08	19.29	124.81
4	011605001001	平面块料拆除	1. 铲除餐厅水磨石地面10cm及废料外运3km	m2	14.88		1.82	2.24	3.34	22.27
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面一般抹灰3cm及废料外运3km	m2	3.59		0.54	0.38	0.83	5.35
6	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除墙面块料面层含找平层3cm及废料外运3km	m2	6.92		0.54	0.63	1.49	9.59
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚一般抹灰3cm及废料外运3km	m2	4.94		0.54	0.50	1.10	7.08
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚吊顶5cm及废料外运3km	m2	5.78		0.91	0.62	1.34	8.65
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除金属	m2	7.6			0.67	1.52	9.79
		装饰部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 天面防水： 清理干净、 2. 20厚1:2水 泥砂浆找平 3. 911单组分 聚氨酯防水涂 料 4. 2厚改性沥 青防水卷材 5. $\Phi 6@200$ 双 向钢筋网 6. 50厚C25细 石混凝土保护 层	m ²	37.38	118.22	0.06	5.88	7.49	169.03
11	010501002001	楼地面垫层	1. 100厚C20 混凝土垫层	m ³	57.84	442.16		16.63	11.57	528.19
12	011102003001	块料楼地面	1. 块料地面： 20厚WM M15 水泥砂浆贴60 0*600防滑砖	m ²	28.52	34.31		5.06	5.70	73.59
13	011203003001	块料墙、柱面	1. 块料墙面： 15厚M20抹灰 砂浆 2. 20厚JN-1 膨胀玻化微珠 无机保温砂浆 3. 15厚M15水 泥砂浆 4. 4-5厚专用 粘结剂粘贴45 *45白色纸皮 砖	m ²	103.1 3	50.21	0.8	15.85	20.79	190.78
14	011201001002	墙、柱面一般 抹灰	1. 5厚聚合物 水泥防水中间 压入热镀锌钢 丝网（1.0mm 网眼15*15mm ）	m ²	24.38	17.07	0.19	3.81	4.91	50.36
15	011201001001	墙、柱面一般 抹灰	1. 墙面装饰： 20厚M20防水 砂浆分层压实 、5厚M20预拌 水泥砂浆压光	m ²	15.47	11.87		2.40	3.09	32.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	011403003001	刮腻子	1. 墙面2厚耐水腻子分遍刮平	m2	6.74	9.48		1.02	1.35	18.58
17	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面面层喷涂白色无机涂料2遍	m2	7.43	7.59		1.12	1.49	17.63
18	011403003002	刮腻子	1. 天棚装饰：2厚耐水腻子刮平	m2	8.43	9.99		1.27	1.69	21.38
19	011403001002	抹灰面油漆	1. 天棚面层喷涂白色无机涂料一底一面	m2	10.24	7.89		1.54	2.05	21.73
20	011302001001	平面吊顶天棚	1. 天棚吊项：轻钢龙骨吊项、面层600*600铝扣板	m2	20.01	86.39		3.02	4.00	113.42
21	010901001001	瓦屋面	1. 发电车间ASA合成树脂瓦屋面 2. 钢柱：镀锌方钢80*80*2 3. 钢屋架：镀锌方钢50*100*2 4. 钢檩条：镀锌方钢40*60*2	m2	10.82	85.31	1.71	2.63	2.51	102.98
22	010901001002	瓦屋面	1. 饭堂ASA合成树脂瓦屋面 2. 钢柱：镀锌方钢80*80*2 3. 钢屋架：镀锌方钢50*100*2 4. 钢檩条：镀锌方钢40*60*2	m2	14.9	151.76	4.45	4.61	3.87	179.59

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			76453.79						
1.1		建筑工程									
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		4.18							
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		3.8							
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		4.94							
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		11.59							
1.1.2	2	措施实施费用									
1.1.2.1	WMGDZJF000001	文明工地增加费		0							
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.1.2.3	DNASSGCC00001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)									
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费									
1.1.2.5	GGCSF000001	赶工措施费									
1.2		装饰工程			76453.79						
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			25436.79						
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施	151680.3	2.86	4338.06						
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施	151680.3	2.6	3943.69						
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施	151680.3	3.38	5126.79						
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施	151680.3	7.93	12028.25						

措施项目清单构成明细分析表

第 2 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.3.2.1	WMDZJF00003	文明工地增加费		0							
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费									
1.3.2.4	GGCSF000003	赶工措施费									
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费									
1.4		市政工程									
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		0							
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		0							
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		0							
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		0							
1.4.2	2	措施实施费用									
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费		0							
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费									
1.4.2.3	GGCSF000004	赶工措施费									
1.5		园林绿化工程									
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		2.2							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		2							
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		2.6							
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		6.1							
1.5.2	2	措施实施费用									
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费		0							
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费									
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费									
1.6		轨道工程									
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施		0							
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施		0							
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施		0							
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施		0							
1.6.2	2	措施实施费用									
1.6.2.1	WMDZJF00006	文明工地增加费		0							
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费									
1.6.2.3	GGCSF000006	赶工措施费									
1.7		轨道工程-安装									
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施		8.657							
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施		7.87							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施		10.231							
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施		16.527							
1.7.2	2	措施实施费用									
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费		0							
1.7.2.2	GGCSF000007	赶工措施费									
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费									
1.8		古驿道工程									
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施		4.1668							
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施		3.788							
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施		4.9244							
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施		11.5534							
1.8.2	2	措施实施费用									
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费									
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.9		传统建筑工程									
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施		4.1668							
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施		3.788							
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施		4.9244							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.9.1.4	AQSCCS 000009	安全生产措施		11.5 534							
1.9.2	2	措施实施费用									
1.9.2.1	DNASSG 000009	在洞内、地下 室内、库内或 暗室内(需要 照明)进行施 工增加费									
1.9.2.2	YJSGZJ 000009	夜间施工增加 费									
1.10		市政设施养护 维修工程									
1.10.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.10.1.1	WMSGCS 000010	文明施工措施		0							
1.10.1.2	HJBHCS 000010	环境保护措施		0							
1.10.1.3	LSSSCS 000010	临时设施措施		0							
1.10.1.4	AQSCCS 000010	安全生产措施		0							
1.10.2	2	措施实施费用									
1.10.2.1	YJSGZJ 000010	夜间施工增加 费									
1.11		管廊安装工程									
1.11.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.11.1.1	WMSGCS 000011	文明施工措施		7.86 94							
1.11.1.2	HJBHCS 000011	环境保护措施		7.15 4							
1.11.1.3	LSSSCS 000011	临时设施措施		9.30 02							
1.11.1.4	AQSCCS 000011	安全生产措施		21.8 197							
1.11.2	2	措施实施费用									
1.11.2.1	WMGDZJ 000011	文明工地增加 费		0							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1. 11. 2. 2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费									
1. 11. 2. 3	GGCSF000011	赶工措施费									
1. 12		管廊建筑工程									
1. 12. 1	1	绿色施工安全防护措施费									
1. 12. 1. 1	WMSGCS000012	文明施工措施		3. 96							
1. 12. 1. 2	HJBHCS000012	环境保护措施		3. 6							
1. 12. 1. 3	LSSSCS000012	临时设施措施		4. 68							
1. 12. 1. 4	AQSCCS000012	安全生产措施		10. 98							
1. 12. 2	2	措施实施费用									
1. 12. 2. 1	WMGDZJ000012	文明工地增加费		0							
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费									
1. 12. 2. 4	GGCSF000012	赶工措施费									
1. 13		其他工程									
合计					76453. 79	31035. 84	5591. 59	2358. 75	5351. 28	6679. 55	

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

暂列金额明细表

工程名称: 黄竹坪水电站修缮工程

标段：黄竹坪水电站修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 1 页 共 3 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	77.4311	92.14	7134.5
2	人工费		元	138000.5941	1	138000.59
3	热轧圆盘条	Φ10以内	t	2.6622	3248.98	8649.43
4	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	23.7249	4.46	105.81
5	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	48.2795	3.66	176.7
6	吊装夹具		套	0.2025	180	36.45
7	六角螺栓	综合	kg	77.6778	5.58	433.44
8	膨胀螺栓	M6×80	十套	8.59	2.65	22.76
9	镀锌瓦楞钩		十个	478.6854	5.75	2752.44
10	马钉	综合	kg	3.436	5.75	19.76
11	水砂纸		张	39.9132	1.15	45.9
12	低碳钢焊条	综合	kg	0.0926	6.01	0.56
13	低合金钢耐热焊条	综合	kg	51.114	12.75	651.7
14	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	46.7655	10.99	513.95
15	热镀锌钢丝网	综合	m2	94.49	7.5	708.68
16	铁件	综合	kg	35.4502	4.87	172.64
17	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	16.6578	350	5830.23
18	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0041	685	2.81
19	中砂		m3	26.1793	180	4712.27
20	碎石	10	m3	0.0052	126	0.66
21	合成树脂瓦	脊瓦	m	142.8912	15.3	2186.24
22	树脂瓦	2.5mm	m2	1596.8091	21.42	34203.65
23	松杂板枋材		m3	0.9275	1703.45	1579.95
24	松木板		m3	0.0266	1310.41	34.86
25	垫木		m3	0.1513	1670.15	252.69
26	防滑砖	600×600	m2	42.435	26.83	1138.53
27	白色纸皮砖	粒径45×45	m2	88.477	20.04	1773.08
28	铝合金方板	600×600	m2	136.9694	83.33	11413.66
29	环氧富锌底漆		kg	18.9072	22.22	420.12
30	无机涂料（内墙）	27kg/桶	kg	106.6303	33.91	3615.83
31	无机涂料（内墙）	27kg/桶	kg	120.8654	33.91	4098.55
32	腻子粉	成品(防水型)	kg	1685.7055	5.71	9625.38
33	单组分聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013 I型（固体含量≥90%，拉伸强度≥2.0MPa，撕裂强度≥20N/mm）	kg	3710.048	15.29	56726.63
34	橡胶沥青防水涂料		kg	23.1878	10.51	243.7
35	SBS聚酯胎改性沥青卷材	2mm厚	m2	1464.3096	15.86	23223.95
36	环氧富锌底漆稀释剂		kg	1.8907	31.25	59.08
37	聚合物乳液		kg	48.2329	9.87	476.06

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 2 页 共 3 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
38	改性沥青卷材基层处理剂	水性	kg	405.7865	6	2434.72
39	二氧化碳		m3	42.1329	4.72	198.87
40	氧气		m3	78.3071	5.16	404.06
41	液化石油气		kg	313.0353	6.13	1918.91
42	乙炔气		kg	43.0691	13.3	572.82
43	白棉纱		kg	1.48	11.47	16.98
44	水		m3	139.2976	3.69	514.01
45	玻化微珠保温砂浆		m3	1.9843	832.56	1652.05
46	其他材料费		元	2007.4683	1	2007.47
47	材料费调整		元	0.0298	1	0.03
48	不锈钢门		m2	3.15	580	1827
49	制作基价		元	31751.691	1	31751.69
50	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.2021	435	1827.91
51	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	65.0418	470	30569.65
52	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	7.9329	312	2475.06
53	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	0.8363	306	255.91
54	湿拌防水砂浆：P6	用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	12.9413	337	4361.22
55	镀锌方钢80*800*2	(含制作费)	t	1.2582	4897.83	6162.45
56	镀锌方钢50*100*2	(含制作费)	t	3.8011	4897.83	18617.14
57	镀锌方钢40*60*2	(含制作费)	t	6.9238	4897.83	33911.6
58	钢材		t	11.9833		
59	机上人工		工日	4.3042	230	989.97
60	折旧费		元	774.2265	1	774.23
61	检修费		元	323.4684	1	323.47
62	维护费		元	708.2438	1	708.24
63	安拆费		元	60.4676	1	60.47
64	柴油	(机械用)0#	kg	85.3267	7.13	608.38
65	电	(机械用)	kW·h	157.694	0.58	91.46
66	折旧费		元	333.1667	1	333.17
67	大修理费		元	42.7226	1	42.72
68	经常修理费		元	189.6936	1	189.69
69	汽油	(机械用)国III93#	kg	192.7088	8.7	1676.57
70	其他费用		元	201.0693	1	201.07
71	机上人工		工日	5.9295	92.14	546.34
72	机械费调整		元	-0.0687	1	-0.07
73	抹灰水泥砂浆(配合比)	中砂 1:2	m3	0.4381	385.38	168.83

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

表-13

人材机汇总表

工程名称: 单独装饰

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：