

曲江区第三批典型村人居环境整治及
农文旅基础设施提升建设项目(大塘
镇西林村) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 7670747.81

(大写): 柒佰陆拾柒万零柒佰肆拾柒元捌角壹分

招 标 人:



造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

审 核 人:

李智永

复 核 人:

湛晓华

审 核 时 间:

2025.7.11

复 核 时 间:

2025.7.11

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目(大塘镇西林村)

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	白围子村	356989.17	25932.97	5000.00	28008.36	
1.1	白围子村—园建工程	119322.63	8326.8	5000.00	8211.79	
1.2	白围子村—市政工程	161834.50	12466.31		8704.82	
1.3	白围子村—农房品质提升	46595.65	2859.24		10007.01	
1.4	白围子村—绿化工程	29236.39	2280.62		1084.74	
2	黄仕头村	808053.56	58642.92	44625.19	60502.17	
2.1	黄仕头村—园建工程	135071.30	8884.47	44625.19	4169.37	
2.2	黄仕头村—市政工程	385659.84	30075.36		17641.48	
2.3	黄仕头村—农房品质提升	235886.24	15696.2		36607.98	
2.4	黄仕头村—绿化工程	51436.18	3986.89		2083.34	
3	廖屋村	864920.67	57433.43	15000.00	121658.09	
3.1	廖屋村—园建工程	153282.49	10035.75	15000.00	7124.16	
3.2	廖屋村—市政工程	128696.82	10075.95		5552.50	
3.3	廖屋村—农房品质提升	487704.51	29852.27		105725.68	
3.4	廖屋村—绿化工程	95236.85	7469.46		3255.75	
4	苏村	3342992.18	247314.58	193986.73	248907.19	
4.1	苏村—园建工程	665250.02	49226.03	193986.73	25354.04	
4.2	苏村—市政工程	1516373.02	117477.09		75915.27	
4.3	苏村—农房品质提升	789583.76	51542.97		134303.79	
4.4	苏村—绿化工程	371785.38	29068.49		13334.09	
5	朱屋村	1095355.59	79829.86	15000.00	82622.84	
5.1	朱屋村—园建工程	178428.29	11837.52	15000.00	7829.98	
5.2	朱屋村—市政工程	525486.07	40749.42		25980.77	
5.3	朱屋村—农房品质提升	264873.75	17373.2		44093.33	
5.4	朱屋村—绿化工程	126567.48	9869.72		4718.76	
6	陈塘角村	193669.85	14878.15		10211.74	
6.1	陈塘角村—市政工程	133377.95	10198.84		7810.94	
6.2	陈塘角村—绿化工程	60291.90	4679.31		2400.80	
7	方屋村	1008766.79	71958.05	10000.00	97214.33	
7.1	方屋村—园建工程	89108.07	5616.85	10000.00	3365.83	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目(大塘镇西林村)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村--园建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清杂工程						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.1cm，外运按1km考虑	m2	741.64			
2	050101010003	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.2m，外运按1km考虑	m2	374.63			
		垃圾收集点						
3	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m3	4.85			
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	1.04			
5	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.5			
6	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m3	1.39			
7	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.34			
8	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.3			
9	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m	1.5			
10	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m2	7.6			
11	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：垃圾池挡坎 2. 砖品种、规格、强度等级：25*105*45厚红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.18			
12	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：垃圾池挡坎 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚1：2.5水泥砂浆	m2	3.53			
13	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 600*300*30厚成品不锈钢篦子	m	2.5			
		片石挡土墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白围子村--园建工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	325.36			
15	010103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	200.11			
16	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m3	125.25			
17	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.62			
18	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	39.89			
19	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 勾缝要求:M10号水泥砂浆勾2cm宽的凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌块 4. 沉降缝:每隔10~20设一道2cm宽的沥青木板沉降缝(从墙顶直到基础) 5. 泄水管:Φ100PVC排水管,按2m*2m交错布置	m3	78.73			
20	010501003007	泄水孔滤层	1. 回填级配碎石	m3	10.88			
21	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.81			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.11			
		红砖矮基						
23	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	30.6			
24	010103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.89			
25	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m3	8.71			
26	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.23			
27	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.48			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村--园建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.6			
29	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.33			
30	020412010001	花窗	1. 135*135*100厚混凝土预制窗花	m2	2.31			
		八字砖矮墙						
31	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	12.86			
32	010103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10.08			
33	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m3	2.78			
34	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.2			
35	010401001001	砖基础	1. 基础类型：砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.58			
36	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.69			
37	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：八字墙外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.48			
38	020412010002	花窗	1. 240x240x100园叶窗花预制混凝土	m2	1.74			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村一园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白围子村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白围子村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白围子村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾收集点					
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白围子村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村—市政工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水管						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合开挖一、二类土	m3	149.11			
2	040101002004	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别：人工开挖一、二类土	m3	53.41			
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：10cm 3. 弃置：1km	m2	138.23			
4	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12cm 3. 弃置：1km	m2	108.71			
5	040101001001	挖一般土方	1. 挖除原路面水稳层 2. 弃置：1km	m3	35.56			
6	040501004001	管道垫层	1. 垫层、基础材质及厚度：200mm 砂碎石垫层	m3	53.05			
7	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	105.09			
8	040103001005	回填方（人工开挖）	1. 回填土 人工夯实	m3	38.78			
9	040103002004	余方弃置（人工开挖）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	14.63			
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	44.43			
11	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 养护：水养生 4. 10cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	138.23			
12	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：12cm 3. 养护：水养生 4. 20cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	108.71			
13	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN110 2. 连接形式：黏接接口	m	142.5			
14	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN160 2. 连接形式：黏接接口	m	38.7			
15	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN200 2. 连接形式：黏接接口	m	91.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白围子村--市政工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040501004004	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式: 黏接接口	m	14.1			
17	041001001003	旧路面机械切缝	1. 部位: 旧路面机械切缝 2. 路面厚度: 10cm 3. 切缝深度: 5cm	m	513.14			
18	040504003001	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 315	座	9			
19	040504008001	整体化粪池	1. 新建成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: DYGKY-7#-II, 有效容积12m3 3. 详见国标图集14SS706	座	1			
		排水沟						
20	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人机配合开挖一、二类土	m3	139.21			
21	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	58.24			
22	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m3	80.97			
23	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格: 1040*1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m	36.8			
24	040501016003	砌筑方沟	1. 断面规格: 500*450mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m	63.3			
		砾石地面						
25	040202009003	砂砾石	1. 100mm厚6%水泥石粉稳定层 2. 素土夯实	m2	94.76			
		人行混凝土路面						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m ²	304.55			
27	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥石屑混合料 2. 厚度:100mm	m ²	304.55			
28	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝	m ²	304.55			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村--市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 白围子村--市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白围子村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白围子村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白围子村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白围子村—农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	建筑原外墙立面		
1.2	建筑围墙立面		
1.3	红棕色踢脚线		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村--农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		建筑原外墙立面						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm抗裂砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm抗裂砂浆	m2	318.47			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：建筑原外墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	318.47			
		建筑围墙立面						
3	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm抗裂砂浆	m2	463.86			
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：建筑围墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一底一面	m2	463.86			
		红棕色踢脚线						
5	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：红棕色踢脚线 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	193.7			
		措施项目						
6	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度：4.5m内	m2	603.17			
7	粤011701008002	综合钢脚手架使用费	1. 脚手架使用天数：15天	m2	603.17			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村--农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	2395.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2395.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白围子村—农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白围子村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费	元		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白围子村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白围子村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：白围子村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白围子村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白围子村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白围子村一绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白围子村--绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白围子村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白围子村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白围子村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 黄仕头村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	消杂工程		
1.2	垃圾收集点（3个）		
1.3	红砖矮基		
1.4	八字砖矮墙		
1.5	混凝土仿木护栏		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村一园建工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清杂工程						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.1cm，外运按1km考虑	m2	1242.47			
2	050101010003	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.2m，外运按1km考虑	m2	491.67			
3	050101010004	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.4m，外运按1km考虑	m2	424.2			
		垃圾收集点（3个）						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m3	14.54			
5	010101003003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	3.12			
6	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.5			
7	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m3	4.17			
8	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品素混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.03			
9	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.9			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.01			
11	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m	4.5			
12	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m2	22.8			
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：垃圾池挡坎 2. 砖品种、规格、强度等级：25*105*45厚红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄仕头村一园建工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 垃圾池挡坎 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 10 厚 1:2.5 水泥砂浆	m ²	10.58			
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 600*300*30 厚成品不锈钢篦子	m	7.5			
		红砖矮基						
16	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	39.85			
17	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	28.51			
18	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m ³	11.34			
19	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	5.51			
20	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m ³	7.14			
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m ³	2.08			
22	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 柱类型: 矩形 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m ³	0.43			
23	020412010001	花窗	1. 135*135*100 厚混凝土预制窗花	m ²	3.01			
		八字砖矮墙						
24	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	134.91			
25	010103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	105.77			
26	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m ³	29.14			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村一园建工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	12.57			
28	010401001002	砖基础	1. 基础类型：砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	16.57			
29	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	7.19			
30	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：八字墙外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	5.07			
31	020412010002	花窗	1. 240x240x100园叶窗花预制混凝土	m2	18.3			
		混凝土仿木护栏						
32	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 钢筋混凝土仿木成品护栏	m	133.99			
		措施项目						
33	011702001003	基础（垃圾收集点）	1. 独立基础模板	m2	83.52			
34	011702001004	基础（垃圾收集点）	1. 基础垫层模板	m2	3.64			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、水沟模板	m2	10.5			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村一园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					-----			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄仕头村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 黄仕头村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 黄仕头村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 黄仕头村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾收集点标志牌					
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 黄仕头村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄仕头村--市政工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水管						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人机配合开挖一、二类土	m3	483.71			
2	040101002002	挖沟槽土方 (人工开挖)	1. 土壤类别: 人工开挖一、二类土	m3	131.33			
3	041001001006	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 10cm 3. 弃置: 1km	m2	86.36			
4	041001001005	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 12cm 3. 弃置: 1km	m2	352.55			
5	040101001001	挖一般土方	1. 挖除原路面水稳层 2. 弃置: 1km	m3	79.15			
6	040501004006	管道垫层	1. 垫层、基础材质及厚度: 200mm 砂碎石垫层	m3	147.19			
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	338.86			
8	040103001002	回填方 (人工开挖)	1. 回填土 人工夯实	m3	95.91			
9	040103002002	余方弃置 (人工开挖)	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m3	35.43			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m3	144.85			
11	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 10cm 3. 养护: 水养生 4. 10cm 厚石粉垫层 (掺7%水泥)	m2	86.36			
12	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 12cm 3. 养护: 水养生 4. 20cm 厚石粉垫层 (掺7%水泥)	m2	352.55			
13	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: upvc 管 DN110 2. 连接形式: 黏接接口	m	240.3			
14	040501004010	塑料管	1. 材质及规格: upvc 管 DN160 2. 连接形式: 黏接接口	m	128.8			
15	040501004009	塑料管	1. 材质及规格: upvc 管 DN200 2. 连接形式: 黏接接口	m	177.4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄仕头村—市政工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040501004008	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式: 黏接接口	m	320.5			
17	041001001004	旧路面机械切缝	1. 部位: 旧路面机械切缝 2. 路面厚度: 10cm 3. 切缝深度: 5cm	m	825.2			
18	040504003001	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 315	座	20			
19	040504003002	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 450	座	13			
20	040504002001	混凝土井	1. 类型: 预制钢筋混凝土检查井Φ1000mm 2. 结构及做法: 详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁(成套)	座	2			
21	040504008001	整体化粪池	1. 新建成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: DYGKY-7#-II, 有效容积12m3 3. 详见国标图集14SS706	座	1			
22	040504008002	整体化粪池	1. 新建成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: DYGKY-7#-II, 有效容积20m3 3. 详见国标图集14SS706	座	1			
		砾石地面						
23	040202009003	砂砾石	1. 100mm厚6%水泥石粉稳定层 2. 素土夯实	m2	239.36			
		人行混凝土路面						
24	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	491.67			
25	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量: 5%水泥石屑混合料 2. 厚度: 100mm	m2	491.67			
26	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm 3. 养生种类: 水养生 4. 缩缝	m2	491.67			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村--市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村--市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期/定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄仕头村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 黄仕头村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 黄仕头村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄仕头村--农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	建筑原外墙立面		
1.2	建筑围墙立面		
1.3	红棕色踢脚线		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		-----	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		建筑原外墙立面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm抗裂砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m2	1353.8			
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位: 建筑原外墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	1353.8			
		建筑围墙立面						
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m2	3073.6			
4	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位: 建筑围墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一底一面	m2	3073.6			
		红棕色踢脚线						
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位: 红棕色踢脚线 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	1121.2			
		措施项目						
6	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m内	m2	1849.6			
7	粤011701008002	综合钢脚手架使用费	1. 脚手架使用天数: 15天	m2	1849.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村--农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄仕头村一农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄仕头村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 黄仕头村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄仕头村--绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄仕头村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄仕头村—绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄仕头村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 黄仕头村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 黄仕头村一绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 黄仕头村一绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村一园建工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清杂工程						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.1cm，外运按1km考虑	m2	8647.32			
2	050101010003	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.2m，外运按1km考虑	m2	204.69			
3	050101010004	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.4m，外运按1km考虑	m2	21.9			
		垃圾收集点（3个）						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m3	14.54			
5	010101003003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	3.12			
6	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.5			
7	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m3	4.17			
8	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.03			
9	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.9			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	0.01			
11	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m	4.5			
12	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m2	22.8			
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:垃圾池挡坎 2. 砖品种、规格、强度等级:25*105*45厚红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村一园建工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：垃圾池挡坎 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆	m ²	10.58			
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 600*300*30厚成品不锈钢篦子	m	7.5			
		红砖矮基						
16	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	193.5			
17	010103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	138.44			
18	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m ³	55.06			
19	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	26.74			
20	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	34.69			
21	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	10.12			
22	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	2.11			
23	020412010001	花窗	1. 135*135*100厚混凝土预制窗花	m ²	14.62			
		八字砖矮墙						
24	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	79.69			
25	010103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	52.61			
26	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m ³	27.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村一园建工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.68			
28	010401001001	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	15.39			
29	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.68			
30	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:八字墙外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.71			
31	020412010002	花窗	1. 240x240x100园叶窗花预制混凝土	m2	17			
		红砖坐凳						
32	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.71			
33	010103001013	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.1			
34	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m3	0.62			
35	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.27			
36	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.34			
37	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 330mm厚红砖矮基础砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村一园建工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：105mm厚红砖矮基础墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.1			
39	020412010006	花窗	1. 150*150*100厚混凝土预制窗花	m2	0.95			
40	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*400*30厚仿深灰麻光面PC砖	m2	1.99			
		红砖树池						
41	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.59			
42	010103001012	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.1			
43	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m3	0.93			
44	010501001009	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.41			
45	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.52			
46	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：330mm厚红砖矮基础墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.48			
47	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：105mm厚红砖矮基础墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.17			
48	020412010005	花窗	1. 150*150*100厚混凝土预制窗花	m2	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村--园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 廖屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 廖屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 廖屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 廖屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 廖屋村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村--市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砾石地面						
1	040202009003	砂砾石	1. 100mm厚6%水泥石粉稳定层 2. 素土夯实	m2	431.98			
		人行混凝土路面						
2	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	164.91			
3	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥石屑混合料 2. 厚度:100mm	m2	164.91			
4	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝	m2	164.91			
		车行混凝土路面						
5	040202001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	437.8			
6	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥石屑混合料 2. 厚度:150mm	m2	437.8			
7	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝	m2	437.8			
		道路警示柱						
8	040205018001	警示柱	1. 警示柱	根	44			
		水泥压膜路面						
9	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	62.5			
10	040202011003	碎石	1. 级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	62.5			
11	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝 5. 4厚压印地坪(300*600仿石材工字铺压模)	m2	62.5			
		混凝土收边						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 廖屋村一市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村--市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	5552.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村--市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					5552.50			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 廖屋村一市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 廖屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 廖屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 廖屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 廖屋村一市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		建筑原外墙立面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm抗裂砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m2	4178.28			
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位: 建筑原外墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	4178.28			
		建筑围墙立面						
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m2	3782.21			
4	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位: 建筑围墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一底一面	m2	3782.21			
		红棕色踢脚线						
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位: 红棕色踢脚线 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	1364.42			
		措施项目						
6	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m内	m2	6055.44			
7	粤011701008002	综合钢脚手架使用费	1. 脚手架使用天数: 15天	m2	6055.44			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村--农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	24764.44			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					24764.44			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廖屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：廖屋村—农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 廖屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廖屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：廖屋村一绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廖屋村一绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	3255.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3255.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廖屋村一绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 廖屋村一绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 廖屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 苏村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 苏村一园建工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清杂工程						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾, 清表深度约0.1cm, 外运按1km考虑	m2	18668.85			
2	050101010003	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾, 清表深度约0.2m, 外运按1km考虑	m2	1936.38			
3	050101010004	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾, 清表深度约0.4m, 外运按1km考虑	m2	1218.06			
		垃圾收集点(5个)						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m3	24.24			
5	010101003003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	5.2			
6	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	22.5			
7	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	6.95			
8	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类: 商品素混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.72			
9	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.5			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	0.02			
11	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m	7.5			
12	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土	m2	38			
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 垃圾池挡坎 2. 砖品种、规格、强度等级: 25*105*45厚红砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	0.9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 苏村一园建工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:垃圾池挡坎 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2.5水泥砂浆	m ²	17.63			
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 600*300*30厚成品不锈钢篦子	m	12.5			
		红砖矮基						
16	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	508.93			
17	010103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	364.11			
18	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m ³	144.82			
19	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	9.96			
20	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	91.23			
21	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	26.62			
22	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	5.55			
23	020412010001	花窗	1. 135*135*100厚混凝土预制窗花	m ²	38.45			
		八字砖矮墙						
24	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	347.43			
25	010103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	229.39			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村一园建工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m3	118.04			
27	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	50.92			
28	010401001001	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	67.12			
29	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	29.11			
30	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:八字墙外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	20.52			
31	020412010002	花窗	1. 240x240x100园叶窗花预制混凝土	m2	74.11			
		红砖坐凳						
32	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	11.97			
33	010103001014	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.67			
34	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m3	4.31			
35	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.9			
36	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村一园建工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：330mm厚红砖矮基砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	4.42			
38	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：105mm厚红砖矮基砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.73			
39	020412010003	花窗	1. 150*150*100厚混凝土预制窗花	m2	6.62			
40	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*400*30厚仿深灰麻光面PC砖	m2	13.94			
		混凝土仿木护栏						
41	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 钢筋混凝土仿木成品护栏	m	764.3			
		片石挡土墙						
42	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	57.68			
43	010103001013	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	31.95			
44	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m3	25.73			
45	010501001010	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.17			
46	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	7.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 勾缝要求:M10号水泥砂浆勾2cm宽的凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 沉降缝:每隔10~20设一道2cm宽的沥青木板沉降缝（从墙顶直到基础） 5. 泄水管:Φ100PVC排水管,按2m*2m交错布置	m3	13.96			
48	010501003010	泄水孔滤层	1. 回填级配碎石	m3	2.63			
49	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.03			
50	010515001002	现浇构件钢筋	1. . 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.03			
		措施项目						
51	011702001003	基础（垃圾收集点）	1. 独立基础模板	m2	139.2			
52	011702001004	基础（垃圾收集点）	1. 基础垫层模板	m2	6.06			
53	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、水沟模板	m2	17.5			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村一园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	25354.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					25354.04			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 苏村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 苏村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 苏村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：苏村一市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	排水管		
1.2	排水沟		
1.3	砾石地面		
1.4	人行混凝土路面		
1.5	车行混凝土路面		
1.6	水泥压膜路面		
1.7	混凝土收边		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村--市政工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水管						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合开挖一、二类土	m3	1567.02			
2	040101002004	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别：人工开挖一、二类土	m3	746.37			
3	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：10cm 3. 弃置：1km	m2	1067.82			
4	041001001005	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12cm 3. 弃置：1km	m2	1073.47			
5	040101001001	挖一般土方	1. 挖除原路面水稳层 2. 弃置：1km	m3	321.48			
6	040501004006	管道垫层	1. 垫层、基础材质及厚度：200mm 砂碎石垫层	m3	570.49			
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1100.42			
8	040103001004	回填方（人工开挖）	1. 回填土 人工夯实	m3	542.71			
9	040103002004	余方弃置（人工开挖）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	203.66			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	466.61			
11	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 养护：水养生 4. 10cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	1067.82			
12	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：12cm 3. 养护：水养生 4. 20cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	1073.47			
13	040501004007	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN110 2. 连接形式：黏接接口	m	1240.8			
14	040501004010	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN160 2. 连接形式：黏接接口	m	491.9			
15	040501004009	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN200 2. 连接形式：黏接接口	m	708.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 苏村一市政工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040501004008	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式: 黏接接口	m	790.7			
17	041001001004	旧路面机械切缝	1. 部位: 旧路面机械切缝 2. 路面厚度: 10cm 3. 切缝深度: 5cm	m	4283			
18	040504003001	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 315	座	79			
19	040504003002	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 450	座	25			
20	040504002001	混凝土井	1. 类型: 预制钢筋混凝土检查井Φ1000mm 2. 结构及做法: 详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁(成套)	座	4			
21	040504008002	整体化粪池	1. 新建成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: DYGKY-7#-II, 有效容积12m3 3. 详见国标图集14SS706	座	1			
22	040504008003	整体化粪池	1. 新建成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: DYGKY-7#-II, 有效容积20m3 3. 详见国标图集14SS706	座	3			
		排水沟						
23	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人机配合开挖一、二类土	m3	85.62			
24	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	48.76			
25	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m3	36.86			
26	040501016003	砌筑方沟	1. 断面规格: 240*450盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m	45.5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 苏村一市政工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040501016004	砌筑方沟	1. 断面规格:340*450明沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比:M5 5. 勾缝、抹面要求:20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m	70.6			
		砾石地面						
28	040202009003	砂砾石	1. 100mm厚6%水泥石粉稳定层 2. 素土夯实	m2	1218.66			
		人行混凝土路面						
29	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	529.99			
30	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥石屑混合料 2. 厚度:100mm	m2	529.99			
31	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝	m2	529.99			
		车行混凝土路面						
32	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1144.77			
33	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥石屑混合料 2. 厚度:150mm	m2	1144.77			
34	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝	m2	1144.77			
		水泥压膜路面						
35	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1729.76			
36	040202011003	碎石	1. 级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	1729.76			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 苏村--市政工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 养生种类:水养生 4. 缩缝 5. 4厚压印地坪（300*600仿石材工字铺压模）	m ²	1729.76			
		混凝土收边						
38	040305004001	砖砌体	1. 部位:混凝土收边 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	4.12			
39	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 部位:砖墙 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m ²	66.54			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村—市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	75915.27			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村--市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					75915.27			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 苏村一市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 苏村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 苏村一市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 苏村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 苏村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 苏村—农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	建筑原外墙立面		
1.2	建筑围墙立面		
1.3	红棕色踢脚线		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		建筑原外墙立面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm抗裂砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m ²	6600.38			
2	011406001006	抹灰面油漆	1.部位:建筑原外墙立面 2.刷外墙乳胶漆一道	m ²	6600.38			
		建筑围墙立面						
3	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m ²	7246.2			
4	011406001008	抹灰面油漆	1.部位:建筑围墙立面 2.刷外墙乳胶漆一底一面	m ²	7246.2			
		红棕色踢脚线						
5	011406001005	抹灰面油漆	1.部位:红棕色踢脚线 2.刷外墙乳胶漆一道	m ²	3146.25			
		措施项目						
6	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:4.5m内	m ²	6834.78			
7	粤011701008002	综合钢脚手架使用费	1.脚手架使用天数:15天	m ²	6834.78			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村一农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	42922.78			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					42922.78			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏村一农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏村—农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：苏村一绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 苏村—绿化工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回(换)填	m3	402.98			
2	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 黄皮 2. 胸径5cm, 冠幅1-1.2m, 高度1.5-2m 3. 养护期: 6个月	株	24			
3	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 枇杷 2. 胸径6-7cm, 冠幅1-1.2m, 高度2-2.2m 3. 养护期: 6个月	株	22			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 柚子 2. 胸径5cm, 冠幅1-1.2m, 高度1.5-2m 3. 养护期: 6个月	株	31			
5	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 杨桃 2. 胸径5cm, 冠幅1-1.2m, 高度1.5-2m 3. 养护期: 6个月	株	7			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 红枫 2. 胸径6-7cm, 冠幅1.3-1.5m, 高度2-2.2m 3. 养护期: 6个月	株	51			
7	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 桃金娘 2. 冠幅0.6-0.7m, 高度0.9-1.0m 3. 养护期: 6个月	株	62			
8	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 大叶油草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月	m2	653.83			
9	050102008005	栽植花卉	1. 单位面积株数: 2株/m² 2. 花卉种类: 木芙蓉 3. 保养方式: 机械灌溉 4. 株高、蓬径: 40-50cm、50-60cm 5. 养护期: 6个月	m2	1343.25			
10	050102013002	金针菜籽(撒播)	1. 金针菜籽(人工撒播)	m2	4937.63			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏村—绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	13334.09			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.58 ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					13334.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏村一绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 苏村一绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 苏村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 苏村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村一园建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清杂工程						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.1cm，外运按1km考虑	m2	8387.7			
2	050101010003	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.2m，外运按1km考虑	m2	222.8			
		垃圾收集点（3个）						
3	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m3	14.54			
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	3.12			
5	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.5			
6	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m3	4.17			
7	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品素混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.03			
8	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.9			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	0.01			
10	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m	4.5			
11	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m2	22.8			
12	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：垃圾池挡坎 2. 砖品种、规格、强度等级：25*105*45厚红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.54			
13	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：垃圾池挡坎 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 朱屋村--园建工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 600*300*30厚成品不锈钢篦子	m	7.5			
		红砖矮基						
15	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	128.93			
16	010103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	92.25			
17	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m ³	36.69			
18	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	17.82			
19	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m ³	23.11			
20	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	6.74			
21	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 柱类型: 矩形 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	1.41			
22	020412010001	花窗	1. 135*135*100厚混凝土预制窗花	m ²	9.74			
		八字砖矮墙						
23	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	156.89			
24	010103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	103.59			
25	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m ³	53.3			
26	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	22.99			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村一园建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010401001001	砖基础	1. 基础类型: 砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	30.31			
28	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	13.15			
29	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 八字墙外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	9.27			
30	020412010002	花窗	1. 240x240x100园叶窗花预制混凝土	m2	33.46			
		新建鸡舍1个						
31	010101004002	挖基坑土方	1. 人机配合挖一、二类土	m3	10.24			
32	010103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.11			
33	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	1.13			
34	010501003012	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.11			
35	010501003011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64			
36	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.25			
37	010501001007	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m3	0.39			
38	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板	t	0.08			
39	010603003001	钢管柱	1. 100*100*5镀锌方钢	t	0.21			
40	010604001001	钢梁	1. 100*50*5镀锌方钢	t	0.35			
41	010606002001	钢檩条	1. 50*30*3镀锌方钢	t	0.17			
42	010901001001	瓦屋面	1. 成品灰色树脂瓦	m2	31.02			
43	010607004001	金属网栏	1. 鸡舍金属围栏	m2	26			
44	010603003002	钢管柱（网栏）	1. 钢材品种、规格: 100*100*5镀锌方钢	t	0.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村—园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	7829.98			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					7829.98			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朱屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 朱屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 朱屋村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 朱屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾收集点标志牌					
合 计						-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村一市政工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水管						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合开挖一、二类土	m3	767.48			
2	040101002002	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别：人工开挖一、二类土	m3	287.3			
3	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：10cm 3. 弃置：1km	m2	334.8			
4	041001001005	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12cm 3. 弃置：1km	m2	609.07			
5	040101001001	挖一般土方	1. 挖除原路面水稳层 2. 弃置：1km	m3	155.29			
6	040501004006	管道垫层	1. 垫层、基础材质及厚度：200mm 砂碎石垫层	m3	256.89			
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	535.63			
8	040103001002	回填方（人工开挖）	1. 回填土 人工夯实	m3	209.29			
9	040103002002	余方弃置（人工开挖）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	78.01			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	231.85			
11	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 养护：水养生 4. 10cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	334.8			
12	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：12cm 3. 养护：水养生 4. 20cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	609.07			
13	040501004007	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN110 2. 连接形式：黏接接口	m	498.2			
14	040501004010	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN160 2. 连接形式：黏接接口	m	285.9			
15	040501004009	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN200 2. 连接形式：黏接接口	m	107.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村—市政工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040501004008	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式：黏接接口	m	553.7			
17	041001001004	旧路面机械切缝	1. 部位：旧路面机械切缝 2. 路面厚度：10cm 3. 切缝深度：5cm	m	1823.2			
18	040504003001	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 315	座	15			
19	040504003002	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 450	座	18			
20	040504002001	混凝土井	1. 类型：预制钢筋混凝土检查井Φ1000mm 2. 结构及做法：详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格：防盗型球墨铸铁（成套）	座	4			
21	040504008001	整体化粪池	1. 新建成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：DYGKY-7#-II，有效容积12m³ 3. 详见国标图集14SS706	座	1			
22	040504008002	整体化粪池	1. 新建成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：DYGKY-7#-II，有效容积20m³ 3. 详见国标图集14SS706	座	2			
		红砖地铺						
23	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m²	142.48			
24	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：225*105*45厚红砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆	m²	142.48			
		砾石地面						
25	040202009002	砂砾石	1. 100mm厚6%水泥石粉稳定层 2. 素土夯实	m²	380.36			
		人行混凝土路面						
26	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m²	125.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村—市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村--市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朱屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 朱屋村一市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 朱屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村—农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		建筑原外墙立面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm抗裂砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m2	2136.06			
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位: 建筑原外墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	2136.06			
		建筑围墙立面						
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm抗裂砂浆	m2	2564.3			
4	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位: 建筑围墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一底一面	m2	2564.3			
		红棕色踢脚线						
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位: 红棕色踢脚线 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	1050.9			
		措施项目						
6	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m内	m2	2345.36			
7	粤011701008002	综合钢脚手架使用费	1. 脚手架使用天数: 15天	m2	2345.36			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村—农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	14494.88			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					14494.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：朱屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：朱屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：朱屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 朱屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回(换)填	m3	290.82			
2	050102001003	栽植乔木	1. 种类:杨桃 2. 胸径5cm, 冠幅1-1.2m, 高度1.5-2m 3. 养护期:6个月	株	30			
3	050102001004	栽植乔木	1. 种类:柿子 2. 胸径5cm, 冠幅1-1.2m, 高度1.5-2m 3. 养护期:6个月	株	12			
4	050102001001	栽植乔木	1. 种类:柚子 2. 胸径5cm, 冠幅1-1.2m, 高度2-2.2m 3. 养护期:6个月	株	24			
5	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:4株/m² 2. 花卉种类:木芙蓉 3. 保养方式:机械灌溉 4. 株高、蓬径:40-50cm、50-60cm 5. 养护期:6个月	m2	399.9			
6	050102013003	金针菜籽（撒播）	1. 金针菜籽（人工撒播）	m2	969.41			
7	050102013002	油菜花籽（撒播）	1. 油菜花籽（人工撒播）	m2	5970.73			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱屋村一绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	4718.76			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					4718.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱屋村—绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 朱屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 朱屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 朱屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 陈塘角村--市政工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水管						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人机配合开挖一、二类土	m3	235.83			
2	040101002002	挖沟槽土方 (人工开挖)	1. 土壤类别: 人工开挖一、二类土	m3	76.13			
3	041001001003	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 10cm 3. 弃置: 1km	m2	289.06			
4	041001001005	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 12cm 3. 弃置: 1km	m2	47.7			
5	040101001001	挖一般土方	1. 挖除原路面水稳层 2. 弃置: 1km	m3	38.45			
6	040501004006	管道垫层	1. 垫层、基础材质及厚度: 200mm 砂碎石垫层	m3	76.25			
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	169.89			
8	040103001002	回填方 (人工开挖)	1. 回填土 人工夯实	m3	55.44			
9	040103002002	余方弃置 (人工开挖)	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m3	20.69			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m3	65.94			
11	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 10cm 3. 养护: 水养生 4. 10cm 厚石粉垫层 (掺7%水泥)	m2	331.97			
12	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 12cm 3. 养护: 水养生 4. 20cm 厚石粉垫层 (掺7%水泥)	m2	47.7			
13	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: upvc 管 DN110 2. 连接形式: 黏接接口	m	130.9			
14	040501004010	塑料管	1. 材质及规格: upvc 管 DN160 2. 连接形式: 黏接接口	m	68.2			
15	040501004008	塑料管	1. 材质及规格: upvc 管 DN200 2. 连接形式: 黏接接口	m	190.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	040501004009	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式:黏接接口	m	25.37			
17	041001001004	旧路面机械切缝	1. 部位:旧路面机械切缝 2. 路面厚度: 10cm 3. 切缝深度: 5cm	m	684.34			
18	040504003001	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 315	座	13			
		户外清洗池						
19	040504001002	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 20厚1: :25水泥砂浆) 掺5%防水粉) 4. 水池内外贴5厚光面灰色瓷砖	座	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈塘角村--市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 陈塘角村一市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 陈塘角村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 陈塘角村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 陈塘角村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 陈塘角村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 陈塘角村—绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 陈塘角村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回(换)填	m ³	152.01			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 柚子 2. 胸径6-7cm, 冠幅1-1.2m, 高度1-1.2m 3. 养护期: 6个月	株	5			
3	050102008004	栽植花卉	1. 单位面积株数: 9株/m² 2. 花卉种类: 长春花 3. 高度、蓬径: 15cm、20cm 4. 养护期: 6个月	m²	355.77			
4	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数: 16株/m² 2. 花卉种类: 翠芦莉 3. 高度、蓬径: 15-20cm 4. 养护期: 6个月	m²	59.8			
5	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数: 4株/m² 2. 花卉种类: 玉龙草 3. 养护期: 6个月	m²	129.46			
6	050102013001	金针菜籽（撒播）	1. 金针菜籽（人工撒播）	m²	506.7			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈塘角村—绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	2400.80			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2400.80			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 陈塘角村—绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 陈塘角村—绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 陈塘角村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程费清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 陈塘角村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 陈塘角村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 方屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村一园建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清杂工程						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.1cm，外运按1km考虑	m2	1878.65			
2	050101010003	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.2m，外运按1km考虑	m2	274.97			
3	050101010004	整理绿化用地	1. 清除矮灌木、杂草、垃圾，清表深度约0.4m，外运按1km考虑	m2	576.11			
		垃圾收集点（2个）						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土	m3	9.7			
5	010101003003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	2.08			
6	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9			
7	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：1km	m3	2.78			
8	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品素混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.69			
9	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.6			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	0.01			
11	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m	3			
12	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m2	15.2			
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：垃圾池挡坎 2. 砖品种、规格、强度等级：25*105*45厚红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 方屋村--园建工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 垃圾池挡坎 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 10 厚 1:2.5 水泥砂浆	m ²	7.05			
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 600*300*30 厚成品不锈钢篦子	m	5			
		红砖矮基						
16	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	82.62			
17	010103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	59.11			
18	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m ³	23.51			
19	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	11.42			
20	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m ³	14.81			
21	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m ³	4.32			
22	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 柱类型: 矩形 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m ³	0.9			
23	020412010001	花窗	1. 135*135*100 厚混凝土预制窗花	m ²	6.24			
		八字砖矮墙						
24	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	44.42			
25	010103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	29.33			
26	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 1km	m ³	15.09			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村--园建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.51			
28	010401001004	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	8.58			
29	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.72			
30	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:八字墙外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.62			
31	020412010002	花窗	1. 240x240x100园叶窗花预制混凝土	m2	9.47			
		新建鸡舍1个						
32	010101004002	挖基坑土方	1. 人机配合挖一、二类土	m3	10.24			
33	010103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.11			
34	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m3	1.13			
35	010501003005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
36	010501003004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
37	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.25			
38	010501001007	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.39			
39	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板	t	0.08			
40	010603003001	钢管柱	1. 100*100*5镀锌方钢	t	0.21			
41	010604001001	钢梁	1. 100*50*5镀锌方钢	t	0.35			
42	010606002001	钢檩条	1. 50*30*3镀锌方钢	t	0.17			
43	010901001001	瓦屋面	1. 成品灰色树脂瓦	m2	31.02			
44	010607004001	金属网栏	1. 鸡舍金属围栏	m2	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村--园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 方屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 方屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 方屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 方屋村--园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 方屋村一园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 方屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村—市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水管						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合开挖一、二类土	m3	555.39			
2	040101002002	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别：人工开挖一、二类土	m3	212.96			
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：10cm 3. 弃置：1km	m2	386.3			
4	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12cm 3. 弃置：1km	m2	422.4			
5	040101001001	挖一般土方	1. 挖除原路面水稳层 2. 弃置：1km	m3	123.11			
6	040501004001	管道垫层	1. 垫层、基础材质及厚度：200mm 砂碎石垫层	m3	198.24			
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	390.32			
8	040103001002	回填方（人工开挖）	1. 回填土 人工夯实	m3	154.74			
9	040103002002	余方弃置（人工开挖）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	58.22			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m3	165.06			
11	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 养护：水养生 4. 10cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	386.3			
12	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：12cm 3. 养护：水养生 4. 20cm厚石粉垫层（掺7%水泥）	m2	422.4			
13	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN110 2. 连接形式：黏接接口	m	348.1			
14	040501004004	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN160 2. 连接形式：黏接接口	m	205.8			
15	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN200 2. 连接形式：黏接接口	m	560.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村--市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	041001001003	旧路面机械切缝	1. 部位：旧路面机械切缝 2. 路面厚度：10cm 3. 切缝深度：5cm	m	1671.2			
17	040504003001	塑料检查井	1. 塑料检查井 直径(mm以内) 315	座	38			
		砾石地面						
18	040202009003	砂砾石	1. 100mm厚6%水泥石粉稳定层 2. 素土夯实	m2	324.47			
		人行混凝土路面						
19	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	274.97			
20	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：5%水泥石屑混合料 2. 厚度：100mm	m2	274.97			
21	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 养生种类：水养生 4. 缩缝	m2	274.97			
		车行混凝土路面						
22	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	559.02			
23	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量：5%水泥石屑混合料 2. 厚度：150mm	m2	559.02			
24	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 养生种类：水养生 4. 缩缝	m2	559.02			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村--市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	24905.74			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村--市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					24905.74			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 方屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 方屋村--市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费	元	-----	
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 方屋村一市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 方屋村一市政工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

卷一 12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 方屋村一市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：方屋村一农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	建筑原外墙立面		
1.2	建筑围墙立面		
1.3	红棕色踢脚线		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村—农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		建筑原外墙立面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm抗裂砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm抗裂砂浆	m2	3309.2			
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位：建筑原外墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	3309.2			
		建筑围墙立面						
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm抗裂砂浆	m2	3271.1			
4	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位：建筑围墙立面 2. 刷外墙乳胶漆一底一面	m2	3271.1			
		红棕色踢脚线						
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位：红棕色踢脚线 2. 刷外墙乳胶漆一道	m2	1162.5			
		措施项目						
6	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度：4.5m内	m2	3432.6			
7	粤011701008002	综合钢脚手架使用费	1. 脚手架使用天数：15天	m2	3432.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村一农房品质提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	20387.88			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					20387.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：方屋村—农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：方屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：方屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表一12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：方屋村--农房品质提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：方屋村--绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村—绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回(换)填	m3	399.6			
2	050102001003	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径5cm, 冠幅1-1.2m, 高度1.5-2m 3. 养护期:6个月	株	6			
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:枇杷 2. 胸径6-7cm, 冠幅1-1.2m, 高度2-2.2m 3. 养护期:6个月	株	3			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:桃金娘 2. 冠幅0.6-0.7m, 高度0.9-1.0m 3. 养护期:6个月	株	60			
5	050102008005	栽植花卉	1. 单位面积株数:4株/m² 2. 花卉种类:木芙蓉 3. 保养方式:机械灌溉 4. 株高、蓬径:50~60cm、40~50cm 5. 养护期:6个月	m2	434.95			
6	050102013001	金针菜籽(撒播)	1. 金针菜籽(人工撒播)	m2	897.06			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：方屋村--绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	2661.02			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2661.02			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：方屋村--绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 方屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 方屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 方屋村--绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

